

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMP	001	MURO DE BLOCOS DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO, VAZADO E DENTADO, FORMANDO FLOREIRAS, DIMENSÕES DE 43X61x25 CM CADA PEÇA, COR CINZA (NATURAL)- FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	UNIDADE		73,13	75,31
COTAÇÃO	001	BLOCO DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO, VAZADO E DENTADO, FORMANDO FLOREIRAS, DIMENSÕES DE 43X61X25 CM, COR CINZA (NATURAL), RETO	UNIDADE	1	54,50	54,50
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	16,92	18,84
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	20,34	22,79
COMP	002	MURO DE BLOCOS DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO, VAZADO E DENTADO, FORMANDO FLOREIRAS, DIMENSÕES DE 54X64X25 CM CADA PEÇA, COR CINZA (NATURAL)- FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	UNIDADE		73,13	75,31
COTAÇÃO	002	BLOCO DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO, VAZADO E DENTADO, FORMANDO FLORESIRAS, DIMENSÕES DE 54X64X25 CM, COR CINZA (NATURAL)	UNIDADE	1	54,50	54,50
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	16,92	18,84
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	20,34	22,79
COMP	003	PREENCHIMENTO DOS BLOCOS COM TERRA VEGETAL PARA PLANTIO	M3		179,66	182,54
SINAPI-I	7253	TERRA VEGETAL (GRANEL)	M3	1	154,28	154,28
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5	16,92	18,84

29/04/2022

Data

 Responsável Técnico: ROBERTA SUELEN AHLERT DURIGON
 CREA/CAU: CAU 46849-5