



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO Substituição de Piso				
PROponente / Tomador Município de Ibirubá		MUNICÍPIO / UF Ibirubá/RS	LOCALIDADE / ENDEREÇO Rincão Seco	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Ginásio Rincão Seco				
DATA BASE jun-18	DESON. Não	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE Substituição de Piso	BDI 1 20,82%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
Substituição de Piso									154.462,86
1.			Ginásio Rincão Seco					-	154.462,86
1.0.1.			PAVIMENTAÇÃO - QUADRA					-	152.341,57
1.0.1.1.	COMP	01	RETIRADA DE TACO DE MADEIRA E RASPAGEM DE PISO DE CONCRETO	M2	601,87	3,94	BDI 1	4,76	2.864,90
1.0.1.2.	COMP	02	TACO DE MADEIRA 7X21 CI-AR 1:4 3 CM	M2	562,72	136,25	BDI 1	164,62	92.634,97
1.0.1.3.	COTAÇÃO	01	LIXAMENTO DE PISO DE TACO DE MADEIRA	M2	562,72	40,00	BDI 1	48,33	27.196,26
1.0.1.4.	COMP	03	CALAFETAÇÃO DE TACO DE MADEIRA	M2	562,72	6,84	BDI 1	8,26	4.648,07
1.0.1.5.	SINAPI	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE	M2	173,84	28,75	BDI 1	34,74	6.039,20
1.0.1.6.	SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM	M2	134,69	16,20	BDI 1	19,57	2.635,88
1.0.1.7.	SINAPI	40905	VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	562,72	19,90	BDI 1	24,04	13.527,79
1.0.1.8.	SINAPI	41595	PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE	M	225,00	10,28	BDI 1	12,42	2.794,50
1.1.			SERVIÇOS FINAIS					-	2.121,29
1.1.0.1.	SINAPI	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	736,56	2,38	BDI 1	2,88	2.121,29

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Ibirubá/RS
Local
04 de setembro de 2018
Data

Nome: Jeferson Müller
Título: Engenheiro Civil
CREA/CAL CREA RS 107.299 - D
ART/RRT: