

# ARQUIMARX


MATERIAS DE CONSTRUÇÃO E CONSTRUTORA

**Arquiteto Marcos Leonardo Marx**

Crea Rs 123.333

**F: (54) 3322-1206**

PO-PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
DESCRIÇÃO DO LOTE Substituição de Piso				DATA BASE jun-15			
PROponente / Tomador Município de Ibirubá				MUNICÍPIO / UF Ibirubá/RS			
LOCALIDADE / ENDEREÇO Rincão Seco							
APELIDO DO EMPREENDIMENTO Ginásio Rincão Seco							
Item	Descrição	Und	Qtd	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário	Preço Total (R\$)
Substituição de Piso							
1	Ginásio Rincão Seco						154.462,56
1.0.1	PAVIMENTAÇÃO - QUADRA						152.341,87
1.0.1.1	RETISSADA DE TACO DE MADEIRA E RASPAGEM DE PISO DE CONCRETO	M2	601,87	3,54	BDI 1	4,78	2.854,90
1.0.1.2	TACO DE MADEIRA 7x21 CM-R 14 3 CM	M2	562,72	136,25	BDI 1	154,63	86.834,97
1.0.1.3	LIXAMENTO DE PISO DE TACO DE MADEIRA	M2	562,72	40,00	BDI 1	48,33	27.195,26
1.0.1.4	CALAFETAÇÃO DE TACO DE MADEIRA	M2	562,72	6,84	BDI 1	8,20	4.642,07
1.0.1.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE	M2	113,84	28,75	BDI 1	34,74	3.939,20
1.0.1.6	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM	M2	134,68	16,20	BDI 1	19,57	2.635,88
1.0.1.7	VERNIZ SINTÉTICO EM MADEIRA, DUAS DEMAOES	M2	562,72	19,90	BDI 1	24,04	13.527,78
1.0.1.8	PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 3 CM DE	M	225,00	10,28	BDI 1	12,42	2.794,50
1.1	SERVIÇOS FINAIS						2.121,29
1.1.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	736,59	2,38	BDI 1	2,88	2.121,29

  
MARCOS LEONARDO MARX  
ARQUITETO E URBANISTA  
CAU RS A37921-5



**05.480.466/0001-56**

**CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA**

QUA RUI BARBOSA 1041 SALA 02  
ÁREA INDUSTRIAL

CIEP DA 100-01

QUINZE DE NOVENBRO



