

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003/2024

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

Iraí (RS), 20 de JUNHO de 2024.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES.

RAZÃO SOCIAL: Gessica Horlle Vargas Ltda

CNPJ: 54.195.270/0001-24

INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº: 066/0028433

TELEFONE/FAX/E-MAIL: (55) 9.8409.8396 – gpavimentacoes@gmail.com

O valor global da proposta é de R\$ R\$ 340.000,00 (trezentos e quarenta mil reais), sendo R\$ 136.000,00 (cento e trinta e seis mil reais) referente ao total de mão-de-obra e R\$ R\$ 204.000,00 (duzentos e quatro mil reais) referente ao total dos materiais; assim como o detalhamento do BDI proposto, com porcentagem de 26,21% e ENCARGOS SOCIAIS com porcentagem de 36,80%. O prazo de validade desta proposta é de 60 dias.

Declaramos expressamente que o preço global proposto compreende todas as despesas concernentes à execução das obras e/ou serviços projetados e especificados, com o fornecimento dos materiais e mão-de-obra, encargos sociais, ferramental, equipamentos, benefícios e despesas indiretas, assistência técnica, licenças inerentes a especialidade e tributos e tudo o mais necessário à perfeita e cabal execução da obra e ou serviço.

Géssica Hörlle Vargas

Engº Civil Nelson Jose Gnoatto
CREA RS049861

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROPONENTE: GESSICA HORLLE VARGAS LTDA - 54.195.270/0001-24

Execução de obra de pavimentação poliédrica com pedras irregulares nas ruas Miguel de Oliveira, Castelo Branco, Linha Cordilheira, Avenida Brasil (Saída Cassiano Fontes).

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo unitário (R\$)	BDI (%)	Prreço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
1.	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES								R\$ 340.000,00
1.1	<u>Entrada Aldeia indigena</u>								R\$ 107.936,51
1.1.1		02	EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO COM PEDRAS IRREGULARES	M2	1.800,00	29,20	26,21%	R\$ 36,85	R\$ 66.330,00
1.1.2	SINAPI	94278	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	600,00	30,20	26,21%	R\$ 38,11	R\$ 22.868,51
1.1.3		01	COLCHÃO DE ARGILA	M2	1.800,00	8,25	26,21%	R\$ 10,41	R\$ 18.738,00
1.2	<u>Rua Natal</u>								R\$ 28.783,07
1.2.1		02	EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO COM PEDRAS IRREGULARES	M2	480,00	29,20	26,21%	R\$ 36,85	R\$ 17.688,00
1.2.2	SINAPI	94278	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	160,00	30,20	26,21%	R\$ 38,11	R\$ 6.098,27
1.2.3		01	COLCHÃO DE ARGILA	M2	480,00	8,25	26,21%	R\$ 10,41	R\$ 4.996,80
1.3	<u>Rua Cristóvão Colombo</u>								R\$ 41.375,66
1.3.1		02	EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO COM PEDRAS IRREGULARES	M2	690,00	29,20	26,21%	R\$ 36,85	R\$ 25.426,50
1.3.2	SINAPI	94278	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	230,00	30,20	26,21%	R\$ 38,11	R\$ 8.766,26
1.3.3		01	COLCHÃO DE ARGILA	M2	690,00	8,25	26,21%	R\$ 10,41	R\$ 7.182,90
1.4	<u>Vila Lurdes</u>								R\$ 161.904,76
1.4.1		02	EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO COM PEDRAS IRREGULARES	M2	2.700,00	29,20	26,21%	R\$ 36,85	R\$ 99.495,00
1.4.2	SINAPI	94278	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	900,00	30,20	26,21%	R\$ 38,11	R\$ 34.302,76
1.4.3		01	COLCHÃO DE ARGILA	M2	2.700,00	8,25	26,21%	R\$ 10,41	R\$ 28.107,00

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Iraí (RS), 20 de JUNHO de 2024.

GÉSSICA HÖRLLE VARGAS - Representante Legal

ENGº CIVIL NELSON JOSE GNOATTO - Responsável Técnico

COMPOSIÇÕES

Fonte	Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Custo unitário desonerado (R\$)	Custo unitário não desonerado (R\$)
COMPOSIÇÃO	01	LASTRO DE PÓ DE PEDRA - 10 CM DE ESPESSURA	M2		R\$ 8,25	R\$ 8,25
SINAPI-I	6081	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10KM)	M3	0,1500	55,05	55,05
COMPOSIÇÃO	02	EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM PARALÉLEPIPEDO REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA	M²		R\$ 29,20	R\$ 30,57
SINAPI-I	4741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	0,0440	69,60	69,60
SINAPI	13186	PEDRA GRANITICA OU BASALTICA IRREGULAR, FAIXA GRANULOMETRICA 100 A 150 MM PARA PAVIMENTACAO OU CALCAMENTO POLIEDRICO, POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	0,1190	79,91	79,91
SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2,3800	2,47	2,51
SINAPI	88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2609	21,27	23,77
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2609	20,08	22,40

Iraí (RS), 20 de JUNHO de 2024.

ENGº CIVIL NELSON JOSE GNOATTO - Responsável Técnico

COMPOSIÇÃO DA PARCELA DE BDI (Bonificação e Despesas Indiretas)

De acordo com o acórdão 2622/2013 TCU- Critérios de aceitabilidade para lucros e despesas indiretas.

B D I - Construção

SIGLA	ITEM	ADOTADO (%)
AC	Administração Central	3,80%
SG	Seguro e Garantia	0,32%
R	Risco	0,50%
DF	Despesas Financeiras	1,02%
L	Lucro	7,30%
CP	Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	3,65%
ISS	Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	2,00%
CPRB	Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	4,50%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)		20,19%
BDI COM desoneração		26,21%

$$\text{BDI} = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 2%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Iraí (RS), 20 de JUNHO de 2024.

Géssica Hörlle Vargas - Rep. Legal

Engº Civil Nelson Jose Gnoatto - Rep. Técnico

CRONOGRAMA

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1 07/24	2 08/24	3 09/24	4 10/24	
1.	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES	R\$ 340.000,00	% Período:	31,75%	8,47%	12,17%	47,62%	
1.1	Entrada aldeia indigena	R\$ 107.936,51	% Período:	100,00%				
1.2	Rua Natal	R\$ 28.783,07	% Período:		100,00%			
1.3	Rua Cristóvão Quilombo	R\$ 41.375,66	% Período:			100,00%		
1.4	Vila Lurdes	R\$ 161.904,76	% Período:				100,00%	
Total:	R\$ 362.369,70		%:	31,75%	8,47%	12,17%	47,62%	
	Período:	Repasso:		-	-	-	-	
		Contrapartida:		107.936,51	28.783,07	41.375,66	161.904,76	
		Outros:		-	-	-	-	
		Investimento:			107.936,51	28.783,07	41.375,66	172.557,00
	Acumulado:	%:		31,75%	40,21%	52,38%	100,00%	
		Repasso:		-	-	-	-	
		Contrapartida:			107.936,51	136.719,58	178.095,24	340.000,00
		Outros:		-	-	-	-	
		Investimento:		107.936,51	136.719,58	178.095,24	340.000,00	
Iraí (RS), 20 de JUNHO de 2024.								
ENGº CIVIL NELSON JOSE GNOATTO - Responsável Técnico								