



**FÊNIX CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI**

Rua João Carlos Machado,601, Sala 01 - CNPJ: 07.978.664/0001-79 - Irai/RS

Fone: 055 3745-1754 – e-mail [volkerweiss@hotmail.com](mailto:volkerweiss@hotmail.com)

**CONSTRUÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL WALDEMAR KUHNE , neste município de Irai –RS**

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

BDI1 25,60%

BDI2 18,91%

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	TOTAL DO ITEM	BDI
1.1.		<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>	-	-	-		59.139,95	
1.1.1.	94277	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE	M	383,59	45,00	17.261,55		BDI 1
1.1.2.	96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017	M3	27,34	110,00	3.007,40		BDI 1
1.1.3.	92397	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	546,81	60,00	32.808,60		BDI 1
1,1,4	104658	PISO PODOTATIL DE A.ERTA OU DIRECIONAL DE CONCRETO, ASSENTADP SOBRE ARGAMASSA AF_05/2023	M2	50,52	120,00	6.062,40		BDI 1
1.2.		Sistema de Iluminação	-	-	-	-	24.603,19	
1.2.1.	100623	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	UN	4,00	3.000,00	12.000,00		BDI 1
1.2.2.	101659	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	8,00	782,31	6.258,48		BDI 1
1.2.3.	980	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2	M	240,00	6,49	1.557,60		BDI 1
1.2.4.	91840	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	70,00	27,86	1.950,20		BDI 1
1,2,5	339396	SENSOR DE PRESENÇA BIVOLT COM FOTOCELULA PARA QUALQUER TIPO DE LAMPADA, POTENCIA MAXIMA 1000W , USO EXTERNO		8,00	95,43	763,44		BDI 2
1,2,6	12366	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 10 M , RESISTENCIA DE 150 A 200DAN , TIPO C-14		1,00	1.060,48	1.060,48		BDI 2

1,27	101517	ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA , SUBTERANEA , MONOFASICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO 10M² E DISJUNTOR DIN 50A( NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA )		1,00	1.012,99	1.012,99		BDI 1
1.3.		Parquinho de Areia	-	-	-	-	6.254,48	BDI 1
1.3.1.	98522	ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018	M	39,68	140,00	5.555,20		BDI 1
1.3.2.	366	AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	6,55	106,76	699,28		BDI 1
1.4.		Paisagismo	-	-	-	-	13.087,43	BDI 1
1.4.1.	98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	M2	365,38	28,72	10.493,71		BDI 1
1.4.2.	100773	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE	KG	60,00	29,20	1.752,00		BDI 1
1.4.3.	98510	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	11,00	76,52	841,72		BDI 1
1.5.		Serviços	-	-	-	-	1.914,95	BDI 1
1.5.1.	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	5,00	382,99	1.914,95		BDI 1
		TOTAL				105.000,00		
		VALIDADE DA PROPOSTA 60DIAS						

FENIX CONSTRUÇÕES

ANDREIA ZAFFARI  
RESPONSÁVEL TÉCNICO