

MEMORIAL DESCRITIVO

PROJETO: Programa ProInfância – Projeto Tipo II

LOCAL: Rua Adalberto Zeilmann, esq. Rua Nestor Westphalen

PROPONENTE: Prefeitura Municipal de Iraí/RS

GENERALIDADES

O presente memorial tem por finalidade descrever os materiais e serviços para a execução do Projeto de Ampliação de metas, do Programa Pró-Infância – Projeto Tipo II, que está sendo executado no município de Iraí-RS, e servirá para melhor atender as crianças em idade pré-escolar de nossa comunidade.

1.0 – SERVIÇOS INICIAIS

A obra já está locada, sendo realizada apenas a ampliação das metas. Os serviços a serem executados, deverão seguir rigorosamente o projeto.

2.0 – MUROS E CERCAMENTO

Será executado um muro de tijolo maciço, a fim de conter o desnível entre o terreno e o logradouro publico, devendo seguir as especificações constantes em projeto. O muro de tijolos maciços será executado pela municipalidade com recursos próprios. Acima do mesmo, será executado um gradil metálico conforme os detalhamentos em anexo.

Nos demais perímetros do terreno será executado alvenaria de tijolos cerâmicos vazados na horizontal com altura especificada em projeto e seu posterior fechamento com gradil metálico, de acordo com os detalhes do projeto.

Os muros ficarão estruturados em sapatas corridas com concreto ciclópico, conforme projeto (0,60m X 0,30m), onde suas especificações deverão ser rigorosamente obedecidas. Ressalta-se que todas as estruturas em contato com o solo deverão ser impermeabilizadas com hidroasfalto, aplicado em 02 demãos cruzadas.

Todas as alvenarias deverão ser chapiscadas e posteriormente rebocadas, respeitando os prazos de 03 dias para cura do chapisco e de 28 dias para argamassa.

A pintura só poderá ser iniciada após a instalação dos gradis metálicos. Será aplicada uma demão de selador acrílico e finalmente, duas demãos de tinta acrílica. As cores deverão seguir o estabelecido no projeto inicial.

3.0 – COBERTURA METÁLICA

No acesso principal, será executado juntamente a calçada uma cobertura em estrutura metálica, com chapa 2.25, de acordo com as especificações em projeto. Serão utilizados pilares oitavados e vigas metálicas tipo caixão sobre as quais ficarão apoiadas as tesouras e terças. A cobertura será executada com telha tipo aluzinco trapezoidal.

Deverá ser apresentado pela empresa, ART de montagem e fabricação da estrutura metálica, por profissional devidamente habilitado.

4.0 – FECHAMENTO DO REFEITÓRIO

Na área coberta interna, será executado o fechamento do seu perímetro com esquadrias de alumínio e vidro. Os vidros das esquadrias serão do tipo temperado liso incolor de 6mm para as janelas e 8mm para as portas.

Os vidros a serem empregados na obra não poderão apresentar bolhas, lentes, ondulação, ranhuras ou outros defeitos como beiradas lascadas, pontas salientes, cantos quebrados, corte de bisel nem folga excessiva com relação ao requadro de encaixe. Os vidros temperados não poderão ter contato direto com seu sistema de fixação, sendo isolados por meio de gaxeta de neopreme ou cartão apropriado.

Deverá ser efetuado peitoril em alvenaria, a qual será chapiscada, rebocada e pintada, nas áreas pré-definidas. Também será instalado pingadeira em granito cor andorinha nestas esquadrias. Todas as esquadrias deverão seguir rigorosamente o detalhamento apresentado no projeto, bem como sua locação. Tal fechamento será efetuado em virtude do município apresentar invernos rigorosos, o que impossibilitaria o uso desta área durante o período frio do ano.

5.0 – GRAMAS E PAISAGISMO

Será efetuado o plantio de grama em placas nos jardins e demais áreas delimitadas no projeto.


6.0– SERVIÇOS FINAIS

A obra deverá ser entregue limpa, sem a presença de entulhos e com suas instalações em perfeito funcionamento.

Iraí/RS, 14 de Setembro de 2021.



Antonio Vilson Bernardi
Prefeito Municipal



Eng. Civil Mateus Arlindo da Cruz
CREA-RS 237045
Responsável Técnico PM de Iraí