

PROPOSTA

Proponente: Paviter Comércio Pavimentação e Terraplanagem Ltda
CNPJ: 93.697.076/0001-07
Cliente: Prefeitura Municipal de Irai-RS
Licitação: Tomada de Preço 3/2019

CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA. Av. Bento Gonçalves

VALOR TOTAL/GLOBAL DA PROPOSTA

\$253,818.05

Duzentos e cinquenta e tres mil, oitocentos e dezoito reais, com cinco centavos

OBS.:

1. NO VALOR TOTAL/GLOBAL DA PROPOSTA ESTÃO INCLUIDOS TOOS OS CUSTOS COM MATERIAIS, MÃO DE OBRA, TRANSPORTES, SEGUROS, BDI (IMPOSTOS, TAXAS, CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS, LUCRO DO EMPREENDIMENTO, ETC.)
2. VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS

Irai-RS
Local

15 de janeiro de 2020
Data

Julmir Alessi
Responsável Técnico e Sócio Gerente, RG: 6008728898, Crea-RS RS037266

✓

BR

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação

Proponente: Paviter Comércio Pavimentação e Terraplanagem Ltda

CNPJ: 93.697.076/0001-07

Cliente: Prefeitura Municipal de Irai-RS

Licitação: Tomada de Preço 3/2019

CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA. Av. Bento Gonçalves

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
1.			Rua Avamaú 174						
1.1	sinapi	74209/1	Serviços Iniciais						R\$ 253,818.05
			PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m2	2.80	311.87	24.03%	R\$ 386.81	R\$ 7,103.31
1.2	sinapi	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m2	2,457.24	0.43	24.03%	R\$ 0.53	R\$ 1,083.07
1.3	sinapi	99814	LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m2	2,457.24	1.55	24.03%	R\$ 1.92	R\$ 1,302.34
2			Drenagem Pluvial						
2.1			Boca de Lobo e galerias						R\$ 4,717.90
			BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E GRELHA 100X100 C/ CAPACIDADE PARA 12,5 TNF	unid.	4	778.78	24.03%	R\$ 965.92	R\$ 3,863.68
2.1.1	sinapi	83659	ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATÉ 2,00M PROFUNDIDADE	m3	4	2.28	24.03%	R\$ 2.83	R\$ 11.32
2.1.2	sinapi	79480	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M3 / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	m3	21.85	16.38	24.03%	R\$ 20.32	R\$ 443.99
2.1.3	sinapi	93360	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	m3	43.7	8.72	24.03%	R\$ 10.82	R\$ 472.83
2.1.4	sinapi	90082	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	m.	91.05	79.02	24.03%	R\$ 98.01	R\$ 8,923.81
2.1.5	sinapi	95568	EXECUÇÃO DE PASSEIO						R\$ 40,443.59
3			EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE	M3	35.83	462.63	24.03%	R\$ 573.80	R\$ 20,559.25
3.1	sinapi	94991	PEDRA BRITADA GRADUADA, CLASSIFICADA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M.	578.6	24.45	24.03%	R\$ 30.33	R\$ 17,548.94
3.2	sinapi	94263	REPERFILAGEM DE CBUQ ESPESSURA 3 CM	M3	35.83	52.55	24.03%	R\$ 65.18	R\$ 2,335.40
3.3	sinapi	4729	Pintura de ligação	m2	2,457.24	1.74	24.03%	R\$ 2.16	R\$ 5,307.64
4			CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE	m3	73.72	798	24.03%	R\$ 989.76	R\$ 72,965.11
4.1	sinapi	72942	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA	TNxkm	4865.34	0.6	24.03%	R\$ 0.74	R\$ 3,600.35
4.2	sinapi	72840	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA	m3	73.72	5.85	24.03%	R\$ 7.26	R\$ 535.21
4.3	sinapi	72891	PISTA DE ROLAMENTO CBUQ ESPESSURA DE 4 CM	m2	2,457.24	1.74	24.03%	R\$ 2.16	R\$ 5,307.64
5			Pintura de ligação	m2	2,457.24	1.74	24.03%	R\$ 2.16	R\$ 5,307.64
5.1	sinapi	72942	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 4,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE.	m3	98.29	808.6	24.03%	R\$ 1,002.91	R\$ 98,576.02
5.2	sinapi	72840	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA	TNxkm	6487.11	0.6	24.03%	R\$ 0.74	R\$ 4,800.46
5.3	sinapi	72891	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA	m3	98.29	5.85	24.03%	R\$ 7.26	R\$ 713.59
5.4	sinapi	72891	Sinalização horizontal e vertical						R\$ 749.51
6			PLACA DE SINALIZAÇÃO EM AÇO NUM 16, COM PINTURA REFLETIVA, INCLUSIVE POSTE DE FIXAÇÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2 1/2" COM ALTURA TOTAL DE 3,00M - PLACA "PARE" 01 unidade	m2	0.3	554.4	24.03%	R\$ 687.62	R\$ 206.29
6.1	sinapi	34723	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM AÇO NUM 16, COM PINTURA REFLETIVA, INCLUSIVE POSTE DE FIXAÇÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2 1/2" COM ALTURA TOTAL DE 3,00M - PLACA "40 KM/H" - 04 unidades	m2	0.79	554.4	24.03%	R\$ 687.62	R\$ 543.22
6.2	sinapi	34723							

Irai-RS
Local15 de Janeiro de 2020
Data

Julmir Alessi

Responsável Técnico e Sócio Gerente, RG: 6008728898, Crea-RS RS037266

Responsável Técnico

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Cronograma Base para Licitação

Proponente: Paviter Comércio Pavimentação e Terraplanagem Ltda

CNPJ: 93.697.076/0001-07

Cliente: Prefeitura Municipal de Irai-RS

Licitação: Tomada de Preço 3/2019

CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, Av. Bento Gonçalves

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra	Parcela 1	Parcela 2	Parcela 3	Parcela 4	Parcela 5	Parcela 6
	CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE	\$253,818.05	Parcela (%)	4.90%	10.43%	25.04%	37.78%	21.85%	0.00%
			Parcela (R\$)	R\$ 12,442.27	R\$ 26,467.48	R\$ 63,556.94	R\$ 95,903.01	R\$ 55,448.36	R\$ 0.00
			Acumulado (%)	4.90%	15.33%	40.37%	78.15%	100.00%	100.00%
			Acumulado (R\$)	R\$ 12,442.27	R\$ 38,909.75	R\$ 102,466.69	R\$ 198,369.69	R\$ 253,818.05	R\$ 253,818.05
1.	Serviços iniciais	\$7,103.31	Parcela (%)	40.00%	30.00%	30.00%			
			Valor	R\$ 2,841.32	R\$ 2,130.99	R\$ 2,130.99			
2.	Drenagem Pluvial	\$13,715.64	Parcela (%)	70.00%	30.00%				
			Valor	R\$ 9,600.95	R\$ 4,114.69				
3.	EXECUÇÃO DE PASSEIO	\$40,443.59	Parcela (%)		50.00%	50.00%			
			Valor		R\$ 20,221.80	R\$ 20,221.80			
4.	REPERFILAGEM DE CBUQ ESPESSO	\$82,408.30	Parcela (%)			50.00%	50.00%		
			Valor			R\$ 41,204.15	R\$ 41,204.15		
5.	PISTA DE ROLAMENTO CBUQ ESP	\$109,397.71	Parcela (%)				50.00%	50.00%	
			Valor				R\$ 54,698.85	R\$ 54,698.85	
6.	Sinalização horizontal e vertical	\$749.51	Parcela (%)					100.00%	
			Valor					R\$ 749.51	

Irai-RS

Local

15 de janeiro de 2020

Data

Julmir Alessi

Responsável Técnico e Sócio Gerente, RG: 6008728898, Crea-RS RS037266