

PROPOSTA DE PREÇOS

NOME DA EMPRESA: TERRAS BARRIL TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA

CGC/CNPJ: 09.042.444/0001-64

ENDEREÇO: RUA PAULO VI, 270 BAIRRO FÁTIMA, FREDERICO WESTPHALEN-RS

Conforme Edital de Tomada de Preço nº 04/2018 e acatando todas as condições estipuladas no Edital, apresentamos nossa proposta para os seguinte itens:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO GLOBAL DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA AVENIDA CASTELO BRANCO

COMPREENDENDO 4.863,52m².

VALOR GLOBAL R\$ 301.455,63 (TREZENTOS E UM MIL QUATROCENTOS

E CINQUENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E TRES CENTAVOS)

A empresa Terras Barril DECLARA que utiliza o percentual de 80% de Materiais

e Equipamentos (R\$241.164,50) e 20% de Serviços de Pavimentação Asfáltica

(R\$60.291,13) sobre o valor global.

No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes, deslocamentos, instalações e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

OBS: A EMPRESA TERRAS BARRIL APÓS ANÁLISE DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONSTATOU QUE O SETOR DE ENGENHARIA ACABOU EQUIVOCANDO-SE AO PEGAR O ITEM 72962 (USINAGEM DE CBUQ COM CAP 50/70, PARA CAPA DE ROLAMENTO) PARA FORMALIZAÇÃO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA. NESTE ITEM NÃO TEM OS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E COMPACTAÇÃO NA SUA COMPOSIÇÃO, O ITEM CORRETO SERIA O 95993 (CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BÉTUMINOSO USINADO A QUENTE CBUQ CAMADA DE ROLAMENTO. RESSALTAMOS ATRAVÉS DESTA QUE SERÁ NECESSÁRIO FAZER AJUSTES PARA QUE A EMPRESA SE VENCEDORA DO CERTAME POSSA REALIZAR OS SERVIÇOS COM QUALIDADE E PREÇO JUSTO.

VALIDADE DA PROPOSTA: 65 dias.

Frederico Westphalen, 28-05-2018

Assinatura do Representante Legal

Nome: **ADRIANO MARCELO DA SILVA**

CPF: 604.796.800-78

TERRAS BARRIL TERRAPLANAGEM
E PAVIMENTAÇÃO LTDA
CNPJ 09.042.444/0001-64
Rua Paulo VI, 270 Bairro Fátima
CEP 98400-000 FRED. WESTPHALEN/RS

RUA PAULO VI Nº 270 - BAIRRO FÁTIMA - CEP: 98.400-000
FREDERICO WESTPHALEN - RIO GRANDE DO SUL

OPERAÇÃO
MUNICÍPIO DE IRAI

PROGRAMA
AÇÃO / MODALIDADE

OBJETO
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA AVENIDA CASTELO BRANCO

PROponente / Tomador
MUNICÍPIO DE IRAI

MUNICÍPIO / UF
IRAI/RS

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA AVENIDA CASTELO BRANCO

DATA BASE
dez-17

DESON. Não LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS

DESCRIÇÃO DO LOTE
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA CASTELO BRANCO - CBUQ

BDI 1 24,03% BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA CASTELO BRANCO - CBUQ									
SERVIÇOS PRELIMINARES									
0.1.	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA		3,00	222,65	BDI 1	276,15	828,45
0.2.	SINAPI	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	4.863,52	0,25	BDI 1	0,25	1.215,88
0.3.	SINAPI	73806/1	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA DRENAGEM PLUVIAL	M2	4.863,52	0,76	BDI 1	0,94	4.571,71
Bocas de Lobo e Galerias									
1.1.	SINAPI	83659	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	UN	5,00	600,00	BDI 1	744,18	3.720,90
1.2.	SINAPI	79480	ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE	M3	4,00	2,09	BDI 1	2,59	10,36
1.3.	SINAPI	93360	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF. 04/2016	M3	4,00	15,20	BDI 1	18,65	75,40
1.4.	SINAPI	95568	TUBO CONCRETO SIMPLES DN 400 MM PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS INSTALADO EM LOCAL DE BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	60,15	72,11	BDI 1	89,44	5.379,82
1.5.	SINAPI	92212	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF. 12/2015	M	5,60	178,91	BDI 1	221,90	1.242,64
1.6.	SINAPI	92214	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF. 12/2015		78,00	251,00	BDI 1	311,32	24.282,96
1.7.	SINAPI	90062	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (0,8 M³/111 HP), LARG DE 1,5 M A 2,5M EM SOLO D 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERENCIA AF 01/2015		92,00	12,32	BDI 1	15,28	1.405,76
1.8.			SARJETA				BDI 1		
1.9.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK=25MPA, TRAÇO 1:2:3-2:7 (CIMENTO/AREIA MÉDIA BRITA 1) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 01/2015		13,09	310,00	BDI 1	384,49	5.032,97
1.10.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA MEIO FIO EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ FRABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X SUPERIOR X ALTURA) PARA VIAS URBANAS USO DIÁRIO AF 06/2016		436,45	30,00	BDI 1	37,21	16.240,30
1.11.	SINAPI	92768	ARMAÇÃO DE SARJETA EM CONCRETO, ESPAÇAMENTO 10CM EM AMBAS DIREÇÕES COM AÇO CA-60 Ø5,0, INCLUSIVE AÇO		837,98	7,62	BDI 1	9,45	7.918,91
REPERFILAGEM CBUQ - ESPESSURA 3,5CM									
0.1.	SINAPI	72942	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	4.863,52	1,21	BDI 1	1,50	7.295,28
0.2.	SINAPI	72962	USINAGEM DE CBUQ COM CAP 50/70, PARA CAPA DE ROLAMENTO	T	408,54	168,50	BDI 1	208,99	85.380,77
0.3.	SINAPI	72843	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	TXKM	12.266,07	0,72	BDI 1	0,89	10.907,90
									301.455,63
									6.616,04

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
3.0.4.	SINAPI	72891	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA	M3	170,22	5,58	BDI 1	6,92	1.177,92
4.0.1.	SINAPI	72942	PINTURA DE LIGAMENTO CBUQ, ESPESURA 4,0CM	M2	4.863,52	1,21	BDI 1	1,50	7.295,28
4.0.2.	SINAPI	72962	USINAGEM DE CBUQ COM CAP 50/70, PARA CAPA DE ROLAMENTO	T	466,90	168,50	BDI 1	208,99	97.577,43
4.0.3.	SINAPI	72843	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	14.006,94	0,72	BDI 1	0,89	12.466,18
4.0.4.	SINAPI	72891	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA	M3	194,54	5,58	BDI 1	6,92	1.346,22
5.0.1.	SINAPI	72947	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL						6.082,59
5.0.2.	SINAPI	73916/2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETROREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO		48,00	18,43	BDI 1	22,86	1.097,28
5.0.3.	SINAPI	34723	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA DIMENSÕES 45X25CM		2,00	59,16	BDI 1	72,14	144,28
5.0.4.	SINAPI	34723	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM AÇO NUM 16, COM PINTURA REFLETIVA, INCLUSIVE POSTE DE FIXAÇÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2 1/2" COM ALTURA TOTAL DE 3,00M - PLACA "40 KMH"		0,60	358,05	BDI 1	444,09	266,45
5.0.5.	SINAPI	34723	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM AÇO NUM 16, COM PINTURA REFLETIVA, INCLUSIVE POSTE DE FIXAÇÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2 1/2" COM ALTURA TOTAL DE 3,00M - PLACA "LOMBADA"		1,20	358,05	BDI 1	444,09	532,91
5.0.6.	SINAPI	72942	QUEBRA MOLA EXECUTADO COM CBUQ, INCL. USINAGEM E APLICAÇÃO, CONFORME PROJETO		31,69	1,08	BDI 1	1,34	42,46
5.0.7.	SINAPI	72962	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA		11,41	164,55	BDI 1	204,09	2.328,67
5.0.8.	SINAPI	72843	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA		342,25	0,65	BDI 1	0,81	277,22
5.0.9.	SINAPI	72891	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETROREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO PARA QUEBRA-MOLAS		4,75	4,99	BDI 1	6,19	29,40
5.0.10.	SINAPI	72947			31,69	18,43	BDI 1	22,86	724,43

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

IRAI/RS
Local
28 de maio de 2018
Data

Nome: TERRAS BARRIL TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA
CNPJ: 09.042.444/0001-64
CIEFICAU: 09014991-0
ARTNRI: 09014991-0

Nome: FRED WESTPHALEN/RS
CNPJ: 09.042.444/0001-64
CIEFICAU: 09014991-0
ARTNRI: 09014991-0

TERRAS BARRIL TERRAPLANAGEM
E PAVIMENTAÇÃO LTDA
CNPJ 09.042.444/0001-64
Rua Paulo VI, 270 Bairro Fátima
CEP 98400-000 FRED. WESTPHALEN/RS



1
CPF - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
 Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
 #PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO
MUNICÍPIO DE IRAÍ	MUNICÍPIO DE IRAÍ	IRAI/RS	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA AVENIDA CASTELO BRANCO	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA AVENIDA CASTELO BRANCO
PROponente / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	
MUNICÍPIO DE IRAÍ	IRAI/RS	RUA VALZUMIRO DUTRA	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA AVENIDA CASTELO BRANCO	
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1
dez-17	Não	Porto Alegre / RS	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA CASTELO BRANCO - CBUO	24.03%
				BDI 2
				BDI 3
				BDI 4
				BDI 5

ERRO: CRONOGRAMA DESATUALIZADO

Item	Descrição das Metas / Macroserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 00/01/00	Parcelas										
				Parcela 1 fev/00	Parcela 2 mar/00	Parcela 3 abr/00	Parcela 4 mai/00	Parcela 5 jun/00	Parcela 6 jul/00	Parcela 7 ago/00	Parcela 8 set/00			
	CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE	301.455,63		#/N/D	#/N/D	#/N/D	#/N/D	#/N/D	#/N/D	#/N/D	#/N/D	#/N/D	#/N/D	#/N/D
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	6.616,04		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%					
				Acumulado (%)	50,00%	75,00%	100,00%	100,00%	100,00%					
				Acumulado (R\$)	1.654,01	3.308,02	4.962,03	6.616,04	6.616,04					
				Parcela (%)	70,00%	30,00%	30,00%	20,00%	20,00%					
2	DRENAGEM PLUVIAL	66.310,02		0,00%	50,00%	80,00%	100,00%							
				Acumulado (%)	0,00%	50,00%	80,00%	100,00%	100,00%					
				Acumulado (R\$)	0,00	32.655,01	52.248,02	65.310,02	65.310,02					
				Parcela (%)	0,00%	50,00%	30,00%	20,00%	20,00%					
2.1	BOCAS DE LOBO E GALERIAS	65.310,02		0,00%	50,00%	80,00%	100,00%							
				Acumulado (%)	0,00%	50,00%	80,00%	100,00%	100,00%					
				Acumulado (R\$)	0,00	32.655,01	52.248,02	65.310,02	65.310,02					
				Parcela (%)	40,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%					
3	REPERFILAGEM CBUO - ESPESSURA 3,5CM	104.761,87		40,00%	60,00%	80,00%	100,00%							
				Acumulado (%)	40,00%	60,00%	80,00%	100,00%	100,00%					
				Acumulado (R\$)	41.904,75	62.857,12	83.809,50	104.761,87	104.761,87					
				Parcela (%)	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	50,00%					
				Acumulado (%)	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%	100,00%					
				Acumulado (R\$)	0,00	0,00	59.342,56	118.685,11	118.685,11					
				Parcela (%)	#/N/D	#/N/D	#/N/D	50,00%	50,00%					
				Acumulado (%)	#/N/D	#/N/D	#/N/D	#/N/D	#/N/D					
				Acumulado (R\$)	#/N/D	#/N/D	#/N/D	#/N/D	#/N/D					
				Parcela (%)	#/N/D	#/N/D	#/N/D	#/N/D	100,00%					
				Acumulado (%)	#/N/D	#/N/D	#/N/D	#/N/D	#/N/D					
				Acumulado (R\$)	#/N/D	#/N/D	#/N/D	#/N/D	#/N/D					
5	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	6.082,69		#/N/D	#/N/D	#/N/D	#/N/D	#/N/D	#/N/D					
				Acumulado (%)	#/N/D	#/N/D	#/N/D	#/N/D	#/N/D					
				Acumulado (R\$)	#/N/D	#/N/D	#/N/D	#/N/D	#/N/D					
				Parcela (%)	#/N/D	#/N/D	#/N/D	#/N/D	#/N/D					
				Acumulado (%)	#/N/D	#/N/D	#/N/D	#/N/D	#/N/D					
				Acumulado (R\$)	#/N/D	#/N/D	#/N/D	#/N/D	#/N/D					

Local
 28 de maio de 2018
 Data

Nome: TERRAS BARRIL TERRAP E PAVIMENTA
 Título: CNPJ 09.042.444/0001-64
 CREA/CAU
 ART/RRT:

Nome: JOSÉ MÁCIO MANTO
 Título: ENGENHEIRO CIVIL
 CREA/CAU 048501-D
 ART/RRT:

**TERRAS BARRIL TERRAPLANAGEM
 E PAVIMENTAÇÃO LTDA**
 CNPJ 09.042.444/0001-64
 Rua Paulo VI, 270 Bairro Fátima
 CEP 98400-000 FRED. WESTPHALEN/RS



Quadro de Composição do BDI 1

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº TC/CR: 0
PROPONENTE / TOMADOR: MUNICÍPIO DE IRAÍ

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA AVENIDA CASTELO BRANCO

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO: Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas
DESONERAÇÃO: Não

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 100,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 2,00%

Itens	Siglas	% Adotado	Situação	1º Quartil	Médio	3º Quartil
Administração Central	AC	4,67%	-	3,80%	4,01% *	4,67%
Seguro e Garantia	SG	0,74%	-	0,32%	0,40%	0,74%
Risco	R	0,97%	-	0,50%	0,56%	0,97%
Despesas Financeiras	DF	1,21%	-	1,02%	1,11%	1,21%
Lucro	L	8,69%	-	6,64%	7,30%	8,69%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%	-	3,65%	3,65%	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	2,00%	-	0,00%	2,50%	5,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%	OK	0,00%	4,50%	4,50%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	24,03%	OK	19,60%	20,97%	24,23%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI.PAD = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas, é de 100%, com a respectiva alíquota de 2%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

IRAÍ/RS
Local

segunda-feira, 28 de maio de 2018
Data

Responsável Técnico

Responsável Tomador

Nome: TERRAS BARRIL TERRAP E PAVIMEN
Título: CNPJ 09.042.444/0001-64

Nome:
Cargo:

CREA/CAU: TERRAS BARRIL TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA
ART/PRT:

TERRAS BARRIL

TERRAPLANAGENS E PAVIMENTAÇÃO LTDA

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO ENCARGOS SOCIAIS- OBRAS E SERVIÇOS TP 03/2018

GRUPO A

INSS	11,00%
SESI OU SESC	1,50%
INCRA	0,20%
SENAI OU SENAC	1,00%
SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%
FGTS	8,00%
SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO/SAT	4,00%
SEBRAE	0,60%
SECONCI	0,00%
TOTAL GRUPO A	28,80%

GRUPO B

REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,87%
FERIADOS	1,74%
AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,91%
13º SALÁRIO	10,92%
LICENÇA PATERNIDADE	0,08%
DIAS DE CHUVA	2,65%
AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,12%
FÉRIAS GOZADAS	10,42%
SALÁRIO MATERNIDADE	0,13%
TOTAL GRUPO B	44,84%

GRUPO C

AVISO PRÉVIO INDENIZADO	6,35%
AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,15%
FÉRIAS INDENIZADAS	3,56%
DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,84%
TOTAL GRUPO C	15,43%

GRUPO D

REINCIDÊNCIA DE GRUPO B SOBRE GRUPO B	7,80%
REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,53%
TOTAL DO GRUPO D	8,33%

TOTAL GERAL DOS ENCARGOS SOCIAIS 97,40%

FREDERICO WESTPHALEN 28/05//2018

TERRAS BARRIL TERRAPLANAGEM
E PAVIMENTAÇÃO LTDA
CNPJ 09.042.444/0001-64
Rua Paulo VI, 270 Bairro Fátima
CEP 98400-000 FRED. WESTPHALEN/RS