



FÊNIX CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI

- CNPJ: 07.978.664/0001-79 - Iraí/RS
Fone: 055 3745-1754 – e-mail volkerweiss@hotmail.com

Ao MUNICÍPIO DE IRAÍ

PROPOSTA

NOME DA EMPRESA: **FENIX CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI**
CGC/CNPJ: **07.978.664/0001-79**

Apresentamos nossa proposta para objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
PARA CONSTRUÇÃO DE ACESSO A CRECHE " CRIANÇA FELIZ"

**TOTAL GERAL PROPOSTO: _____ R\$ 69.019,51 (sessenta e nove mil e
dezenove reais e cinquenta e um centavos), sendo que R\$
55219,51(cinquenta e cinco mil e duzentos e dezenove reais e cinquenta e
um centavos) refere-se material e R\$ 13.800,00 (treze mil oitocentos reais) a
mão de obra.**

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias

Declaramos que estamos de acordo com os termos do processo e acatamos suas determinações, bem como, informamos que no preço proposto está incluído o fornecimento e instalação dos equipamentos e fornecimento dos materiais e serviços ao objeto do Edital 04/2021, Processo Licitatório 61/2021 desta licitação, todos os custos com materiais e mão de obra, inclusive impostos, taxas, contribuições sociais, transporte e lucro do empreendimento.

- Validade da proposta: 60 dias

Iraí/ RS- 22/07/2021

Assinatura do Representante Legal

Volker Weiss

07978664/0001-79

FENIX CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI

RUA JOÃO CARLOS MACHADO, 601, BL. 01



FENIX CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA
Rua doze de outubro, 70, 2 andar, sala 02 - Irai-RS, Cep:98460-000
CGC 07.978.664/0001-79
email: VolkerWeiss@hotmail.com

Orçamento Global

acesso a creche municipal

o: IRAI - RS

o: adalberto zeimmam

BDI=25,69%

Planilha Orçamentária

Sinapi	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	unitario	Total Geral item	Total Geral
	CONSTRUÇÃO DE ACESSO A CRECHE MUNICIPAL					R\$ 69,019.51
	COM PAIVER				44881.01	
92401	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015	M2	296.890	69.78	20716.98	
94264	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	112.640	29.99	3378.07	
94968	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	14.840	308.34	4575.77	
7156	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	M2	296.890	54.6	16210.19	
	TELHAMENTO EM CIMA DO ACESSO				24138.50	
96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	0.800	100.06	80.05	
96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	49.360	17.3	853.93	
96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	123.200	24.42	2514.74	X
34492	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	0.800	373.29	298.63	
COMP01	PILAR METÁLICO DE 20X20CM COM CHAPA DE ESPESSURA DE 2,5MM	UN.	4.000	695.97	2783.88	
COMP02	VIGA METÁLICA 20X20 COM CHAPA DE ESPESSURA DE 2,5MM	UN.	2.000	1765.06	3530.12	
92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO	M2	30.000	57	1710.00	
94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	M2	30.000	279.3	8379.00	
92608	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO	UN	3.000	1329.05	3987.15	

FENIX CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA


Rua doze de outubro, 70 , 2 andar, sala 02 - Irai-RS, Cep:98460-000

CGC 07.978.664/0001-79

email:VolkerWeiss@hotmail.com

irai 22 de julho de 2021


FENIX CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA
CNPJ: 07.978.664-0001-79


ANDREIA REGINA ZAFFARI
ARQUITETA Cau A50186-7 RN 28626-5

07978664/0001-79

FENIX CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI

RUA JOÃO CARLOS MACHADO, 601, SL. 01

CENTRO - CEP 98460-000

IRAI - RS


FENIX CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA
Rua doze de outubro, 70, 2 andar, sala 02 - Irai-RS, Cep:98460-000
CGC 07.978.664/0001-79
email:VolkerWeiss@hotmail.com

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

obra:	acesso a creche municipal
município:	IRAI - RS
endereço:	adalberto zeilmann

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	ETAPAS	PESO	MÊS - 01		MÊS - 02		MÊS - 03	
				%	acumulado	%	R\$	%	R\$
1	COM PAIVER	44,881.01	65.03	50.00	22,440.50	25.00	11,220.25	25.00	11,220.25
2	TELHAMENTO EM CIMA DO ACESSO	24,138.50	34.97	0.00	0.00	50.00	12,069.25	50.00	12,069.25
	total	69,019.51	100.00	33%	22,440.50	34%	23,289.50	34%	23,289.50
	TOTAL GERAL ACUMULADO			33%	22,440.50	66%	45,730.00	100%	69,019.51

Irai 22 de julho de 2021


FENIX CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA
CNPJ: 07.978.664-0001-79


ANDREIA REGINA ZAFARRI
ARQUITETA Cau A50186-7 RN 28626-5

07978664/0001-79

FENIX CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI
RUA JOÃO CARLOS MACHADO, 601, SL. 01
CENTRO - CEP 98460-000
IRAI - RS