



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

Nº OPERAÇÃO	GESTOR MUNICÍPIO DE IRAÍ	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO PAVIMENTAÇÃO BASÁLTICA IRREGULAR - DIVERSAS RUAS						
PROPOSTENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE IRAÍ		MUNICÍPIO / UF IRAÍ/RS	LOCALIDADE / ENDEREÇO DIVERSAS RUAS - ZONA URBANA			APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO BASÁLTICA IRREGULAR - DIVERSAS RUAS				
DATA BASE set-20	DESON. Sim	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO BASÁLTICA IRREGULAR - DIVERSAS RUAS			BDI 1 25,61%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO BASÁLTICA IRREGULAR - DIVERSAS RUAS									247.959,50
1.			RUA DO CHALÉ					-	31.861,62
1.1.			CALÇAMENTO					-	27.208,72
1.1.1.	COMPOSIÇÃO	01	COLCHÃO DE ARGILA (BASE) ESP.15CM, INCLUSIVE TRANSPORTE	M2	539,00	4,02	BDI 1	5,05	2.721,95
1.1.2.	COMPOSIÇÃO	02	CALÇAMENTO COM PEDRA IRREGULAR DE BASALTO ESP.15CM, INCLUSIVE TRANSPORTE, CARGA, MANOBRAS, DESCARGA E COMPACTAÇÃO	M2	539,00	36,17	BDI 1	45,43	24.486,77
1.2.			MEIO-FIO					-	4.652,90
1.2.1.	SINAPI-I	4059	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 15/ 12* CM (H X L1/L2)	M	170,00	21,79	BDI 1	27,37	4.652,90
2.			AV CASTELO BRANCO					-	216.097,88
2.1.			CALÇAMENTO					-	185.514,00
2.1.1.	COMPOSIÇÃO	01	COLCHÃO DE ARGILA (BASE) ESP.15CM, INCLUSIVE TRANSPORTE	M2	3.675,00	4,02	BDI 1	5,05	18.558,75
2.1.2.	COMPOSIÇÃO	02	CALÇAMENTO COM PEDRA IRREGULAR DE BASALTO ESP.15CM, INCLUSIVE TRANSPORTE, CARGA, MANOBRAS, DESCARGA E COMPACTAÇÃO	M2	3.675,00	36,17	BDI 1	45,43	166.955,25
2.2.			MEIO-FIO					-	28.382,69
2.2.1.	SINAPI-I	4059	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 15/ 12* CM (H X L1/L2)	M	1.037,00	21,79	BDI 1	27,37	28.382,69
2.3.			DRENAGEM PLUVIAL					-	2.201,19
2.3.1.	SINAPI	83659	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	UN	2,00	756,08	BDI 1	949,71	1.899,42
2.3.2.	SINAPI	92809	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF. 12/2015	M	7,00	34,32	BDI 1	43,11	301,77

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

IRAÍ/RS

Local

15 de outubro de 2020

Data

Nome: MATEUS ARLINDO DA CRUZ

Título: ENGENHEIRO CIVIL

CREA/CAU CREA/RS 237045

ART/RRT: