

PROPOSTA

Proponente: Paviter Comércio Pavimentação e Terraplanagem Eireli

CNPJ: 93.697.076/0001-07

Cliente: Prefeitura Municipal Iraí - RS

Licitação: Tomada de Preço 09/2020

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA EURICO NUNES DA SILVA

VALOR TOTAL/GLOBAL DA PROPOSTA

\$516.480,37

(quinhentos e dezessei mil quatrocentos e oitenta com trinta e sete centavos)

OBS.:

1. NO VALOR TOTAL/GLOBAL DA PROPOSTA ESTÃO INCLUIDOS TODOS OS CUSTOS COM MATERIAIS, MÃO DE OBRA, TRANSPORTES, SEGUROS, BDI (IMPOSTOS, TAXAS, CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS, LUCRO DO EMPREENDIMENTO, ETC.)

2. VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS

Iraí- RS

Local

24 de novembro de 2020

Data

Julmir Alessi



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	
Orçamento Base para Licitação	
Proponente: Paviter Comércio Pavimentação e Terraplanagem Eireli	
CNPJ: 93.697.076/0001-07	
Cliente: Prefeitura Municipal Iraí - RS	
Licitação: Tomada de Preço 09/2020	

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA EURICO NUNES DA SILVA									
Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
TOTAL DO ORÇAMENTO									
1.			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA EURICO NUNES DA SILVA						R\$ 516.480,37
1.1	SINAPI-I	4813	SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 516.480,37
1.2	SINAPI	99814	PLACA DE OBR (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N.22*, ADESIVADA, DE *2,0X1,125* M	m²	2,40	300,00	30,24%	R\$ 390,72	R\$ 937,73
1.3	COMPOSIÇÃO	04	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO D'ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	6.286,23	1,31	30,24%	R\$ 1,71	R\$ 10.749,45
2.			SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS INCLUSO NOTA	m²	6.286,23	0,30	30,24%	R\$ 0,39	R\$ 2.451,63
2.1	SINAPI	96402	REPERFILAGEM CBUQ (BINDER) - ESPESURA 3,0 CM						R\$ 196.066,58
2.2	COMPOSIÇÃO	02	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	m²	6.286,23	1,70	30,24%	R\$ 2,21	R\$ 13.892,57
2.3	SINAPI	95875	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE	m³	188,59	700	30,24%	R\$ 911,68	R\$ 171.933,73
2.4	COMPOSIÇÃO	05	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE COM 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	m³xkm	5.657,61	1,31	30,24%	R\$ 1,71	R\$ 9.674,51
3.			CARGA, MANOBRA E DECARGA DE MATERIAL BETUMINOSO	m³	188,59	2,30	30,24%	R\$ 3,00	R\$ 565,77
3.1	SINAPI	96402	PISTA DE ROLAMENTO CBUQ - ESPESURA 4,0 CM						R\$ 273.162,63
3.2	COMPOSIÇÃO	01	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	m²	6.286,23	1,70	30,24%	R\$ 2,21	R\$ 13.892,57
3.3	SINAPI	95875	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESURA DE 4,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE	m³	251,45	750	30,24%	R\$ 976,80	R\$ 245.616,36
3.4	COMPOSIÇÃO	05	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE COM 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	m³xkm	7.543,48	1,31	30,24%	R\$ 1,71	R\$ 12.899,35
4.			CARGA, MANOBRA E DECARGA DE MATERIAL BETUMINOSO	m³	251,45	2,30	30,24%	R\$ 3,00	R\$ 754,35
4.1	COMPOSIÇÃO	06	PISTA DE ROLAMENTO CBUQ - ESPESURA 4,0 CM						R\$ 21.215,76
4.2	COMPOSIÇÃO	07	EXECUÇÃO DE DRENO EM PEAD DIAMETRO DE 100MM	m	374,20	34,07	30,24%	R\$ 44,37	R\$ 16.603,25
4.3	COMPOSIÇÃO	08	CONCRETO DE PAVIMENTO	m²	236,70	9,42	30,24%	R\$ 12,27	R\$ 2.904,31
			CONCRETO DE MEIO FIO MOLDADO IN LOCO 15X30CM	m²	60	21,86	30,24%	R\$ 28,47	R\$ 1.708,20

SISTEMA DE DRENAGEM DE AGUA PLUVIAL4																R\$ 11.896,59
			BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10 CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	UND	5,00	762,12	30,24%	R\$ 992,59							R\$ 4.962,95	
1	SINAPI	83659	EXECUÇÃO DE SISTEMA DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS	m	58,84	81,55	30,24%	R\$ 106,21							R\$ 6.249,40	
2	COMPOSIÇÃO	09	CONCRETO DE MEIO FIO MOLDADO IN LOCO 15X30CM	m²	35,30	9,42	30,24%	R\$ 12,27							R\$ 433,13	
3	COMPOSIÇÃO	08	CONCRETO DE MEIO FIO MOLDADO IN LOCO 15X30CM	m²	8,82	21,86	30,24%	R\$ 28,47							R\$ 251,11	
4	COMPOSIÇÃO	08														
Iraí- RS																
Local																

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Cronograma Base para Licitação

Proponente: Paviter Comércio Pavimentação e Terraplanagem Eireli

CNPJ: 93.697.076/0001-07

Cliente: Prefeitura Municipal Irai - RS

Licitação: Tomada de Preço 09/2020

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA EURICO NUNES DA SILVA

Item	Descrição das Metas / Macroserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra	Parcela 1	Parcela 2	Parcela 3	Parcela 4	Parcela 5	Parcela 6	Parcela 7	Parcela 8
	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA EURICO	\$516.480,37	Parcela (%)	24,33%	41,63%	34,04%					
			Parcela (R\$)	R\$ 125.677,79	R\$ 215.007,95	R\$ 175.794,63					
			Acumulado (%)	24,33%	65,96%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	R\$ 125.677,79	R\$ 340.685,74	R\$ 516.480,37					
	SERVIÇOS PRELIMINARES	\$14.138,81	Parcela (%)	100,00%							
			Parcela (R\$)	R\$ 14.138,81							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	R\$ 14.138,81							
	REPERFILAGEM CBUQ (BINDER) - ESPESSURA 3,0 CM	\$196.066,58	Parcela (%)	40,00%	40,00%	20,00%					
			Parcela (R\$)	R\$ 78.426,63	R\$ 78.426,63	R\$ 39.213,32					
			Acumulado (%)	40,00%	80,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	R\$ 78.426,63	R\$ 156.853,26	R\$ 196.066,58					
	PISTA DE ROLAMENTO CBUQ - ESPESSURA 4,0 CM	\$273.162,63	Parcela (%)		50,00%	50,00%					
			Parcela (R\$)		R\$ 136.581,32	R\$ 136.581,32					
			Acumulado (%)		50,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)		R\$ 136.581,32	R\$ 273.162,63					
	PISTA DE ROLAMENTO CBUQ - ESPESSURA 4,0 CM	\$21.215,76	Parcela (%)	100,00%							
			Parcela (R\$)	R\$ 21.215,76							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	R\$ 21.215,76							
	SISTEMA DE DRENAGEM DE AGUA PLUVIAL	\$11.896,59	Parcela (%)	100,00%							
			Parcela (R\$)	R\$ 11.896,59							
			Acumulado (%)	100,00%							

[illegible]

Data

Julmir Alessi

Responsável Técnico e Sócio Gerente, RG:6008728898, Crea-RS RS037266