



**EMPRESA: TERRAS BARRIL -TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA**  
**com sede na RUA PAULO VI, em Frederico Westphalen.**  
**CNPJ: 09.042.444/0001-64;**

### **PROPOSTA**

Execução de pavimentação asfáltica e tapa buraco, conforme descrito no memorial descritivo;

Descrição: Execução de reposição de pavimentação asfáltica (tapa buraco), conforme descrito no memorial descritivo, em várias ruas da cidade, com Pavimentação Asfáltica a Frio (PMF). Área a pavimentar: 100M<sup>2</sup>

**R\$ 4.742,31**

Material: R\$ 3.793,85 (três mil reais e setecentos e noventa e três reais e oitenta e cinco centavos); Mão de obra: R\$ 948,46 (novecentos e quarenta e oito reais e quarenta e seis centavos);

  
**ADRIANO MARCELO DA SILVA**  
**REPRESENTANTE LEGAL**

**TERRAS BARRIL TERRAPLANAGEM**  
**E PAVIMENTAÇÃO LTDA**  
**CNPJ 09.042.444/0001-64**  
**Rua Paulo VI, 270 Bairro Fátima**  
**CEP 98400-000 FRED. WESTPHALEN/RS**

# CRONOGRAMA

Obra: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO (TAPA BURACO)

Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAÍ/RS

Local das Obras: VÁRIAS RUAS DA CIDADE

Área a pavimentar: 100,00m²

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO					
Projetos / Mês		%	Total	Mês 1	%
1.0	REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (TAPA BURACO)	100,00%	4.742,31	4.742,31	100,00%
Total - Projeto			4.742,31	4.742,31	100,00%
Total - Projeto Acumulado				4.742,31	100,00%

IRAI, 21 DE JULHO DE 2017.

ADRIANO MARCELO DA SILVA - REPRESENTANTE LEGAL

JOSE INACIO MANFIO - ENGENHEIRO

TERRAS BARRIL TERRAPLANAGEM  
E PAVIMENTAÇÃO LTDA  
CNPJ 09.042.444/0001-64  
Rua Paulo VI, 270 Bairro Fátima  
CEP 98400-000 FRED. WESTPHALEN/RS



<p>Obra: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO (TAPA BURACO) Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAI/RS - TERRAS BARRIL TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO CNPJ: 09.042.444/0001-64</p> <p>Local das Obras: VÁRIAS RUAS DA CIDADE Área a pavimentar: 100,00m²</p> <p>BDI: 24,03% SINAPI DATA DE PREÇO 06/2017</p>									
ITEM	SINAPI	DESCRIÇÃO	Quantidade	Un	VALOR SINAPI	VALOR UNIT. COM BDI	VALOR MATERIAL	VALOR MÃO DE OBRA	TOTAL
1,0		REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (TAPA BURACO)	100,00	m²					
1,1	73806/1	LIMPEZA E LAVAGEM DE PAVIMENTO	100,00	m²	R\$ 1,36			33,80	169,00
1,2	72945	IMPRIMAÇÃO DA BASE COM EMULSAO CM-30	100,00	m²	R\$ 4,29			106,40	532,00
1,3	73759/1	PMF COM EMULSAO RM-1C, INCLUSO USINAGEM E APLICACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE COM ESPESSURA MÉDIA DE 6CM	6,00	m³	R\$ 299,03		1.780,27	445,07	2.225,34
1,4	72843	TRANSPORTE DMT=30,00KM	414,00	TxKm	R\$ 0,61		251,71	62,93	314,64
1,5	73760/1	CAPA SELANTE COMPREENDENDO APLICAÇÃO DE ASFALTO NA PROPORÇÃO DE 0,7 A 1,5L / M2, DISTRIBUIÇÃO DE AGREGADOS DE 5 A 15KG/M2 E COMPACTAÇÃO COM ROLO - COM USO DA EMULSAO RR-2C, INCLUSO APLICACAO E COMPACTACAO COM ROLO	100,00	m²	R\$ 2,48		246,40	61,60	308,00
1,6	Sinapi/Sicre	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1,00	und	R\$ 962,13			238,67	1.193,33
		<b>Total do Grupo</b>						<b>948,46</b>	<b>4.742,31</b>
		<b>TOTALS:</b>						<b>948,46</b>	<b>4.742,31</b>

TOTAL DO ORÇAMENTO COM BDI INCLUI DO

**IRAÍ, 21 DE JULHO DE 2017.**

ADRIANO MARCELO DA SILVA  
REPRESENTANTE

JOSE INACIO MANFIO  
ENGENHEIRO

**TERRAS BARRIL TERRAPLANAGEM  
E PAVIMENTAÇÃO LTDA**  
CNPJ 09.042.444/0001-64  
Rua Paulo VI, 270 Bairro Fátima  
CEP 98400-000 FRED. WESTPHALENRS

18, 17