

**ORÇAMENTO**

Obr: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO (TAPA BURACO) Proponente:  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAÍ/RS - TERRAS BARRIL TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO CNPJ:  
 09.042.444/0001-64  
 Local das Obras: VÁRIAS RUAS DA CIDADE Área a pavimentar: 100,00m²

BDI: 24,03%  
 SINAPI DATA DE PREÇO 06/2017

ITEM	SINAPI	DESCRIÇÃO	Quantidade	Un	VALOR SINAPI	VALOR UNIT. COM BDI	VALOR MATERIAL	VALOR MÃO DE OBRA	TOTAL
1,0		REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (TAPA BURACO)	100,00	m²					
1.1	73806/1	LIMPEZA E LAVAGEM DE PAVIMENTO	100,00	m²	R\$ 1,36	1,69	135,20	33,80	169,00
1.2	72945	IMPRIMAÇÃO DA BASE COM EMULSÃO CM-30	100,00	m²	R\$ 4,29	5,32	425,60	106,40	532,00
1.3	73759/1	PMF COM EMULSAO RM-1C, INCLUSO USINAGEM E APLICACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE COM ESPESURA MÉDIA DE 6CM	6,00	m³	R\$ 299,03	370,89	1.780,27	445,07	2.225,34
1.4	72843	TRANSPORTE DMT=30,00KM	414,00	TxKm	R\$ 0,61	0,76	251,71	62,93	314,64
1.5	73760/1	CAPA SELANTE COMPREENDENDO APLICAÇÃO DE ASFALTO NA PROPORÇÃO DE 0,7 A 1,5L / M2, DISTRIBUIÇÃO DE AGREGADOS DE 5 A 15KG/M2 E COMPACTAÇÃO COM ROLO - COM USO DA EMULSAO RR-2C, INCLUSO APLICACAO E COMPACTACAO COM ROLO	100,00	m²	R\$ 2,48	3,08	246,40	61,60	308,00
1.6	Sinapi/Sicre	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1,00	und	R\$ 962,13	1.193,33	954,66	238,67	1.193,33
		<b>Total do Grupo</b>					<b>3.793,85</b>	<b>948,46</b>	<b>4.742,31</b>
		<b>TOTALS:</b>					<b>3.793,85</b>	<b>948,46</b>	<b>4.742,31</b>

IRAI, 21 DE JULHO DE 2017. **TOTAL DO ORÇAMENTO COM ROLINTE LISO**

4.742,31

ADRIANO MARCELO DA SILVA  
 REPRESENTANTE

JOSE INACIO MANEIRO  
 ENGENHEIRO