



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAÍ/RS	Apelido do Empreendimento REFORMA CRAS			
Localidade SINAPI PORTO ALEGRE	Data Base 07-26 (DES.)	Descrição do Lote REFORMA CRAS	Município / UF IRAI/RS	BDI 1 24,94%	BDI 2 18,49%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA CRAS									26.120,66	
1.			REFORMA CRAS					-	26.120,66	
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	1.234,60	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	2,00	494,08	BDI 1	617,30	1.234,60	RA
1.2.			PINTURA INTERNA					-	7.772,31	
1.2.1.	SINAPI-I	746	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA - JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H, POTENCIA DE OPERACAO ENTRE 2,50 E 3,00 CV	UN	1,00	2.799,00	BDI 2	3.316,54	3.316,54	RA
1.2.2.	SINAPI-I	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	UN	12,00	1,48	BDI 2	1,75	21,00	RA
1.2.3.	SINAPI-I	38122	FUNDO PREPARADOR ACRILICO BASE AGUA	L	60,00	15,82	BDI 2	18,75	1.125,00	RA
1.2.4.	SINAPI-I	43626	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	KG	15,00	4,40	BDI 2	5,21	78,15	RA
1.2.5.	SINAPI-I	7356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	L	82,00	33,26	BDI 2	39,41	3.231,62	RA
1.3.			COBERTURA					-	15.103,19	
1.3.1.	SINAPI-I	7243	TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM	M2	170,00	47,40	BDI 2	56,16	9.547,20	RA
1.3.2.	SINAPI-I	40873	RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 25 CM	M	31,50	25,50	BDI 2	30,21	951,62	RA
1.3.3.	SINAPI-I	13388	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	KG	4,05	291,79	BDI 2	345,74	1.400,25	RA
1.3.4.	SINAPI-I	5104	REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	KG	1,00	80,35	BDI 2	95,21	95,21	RA
1.3.5.	SINAPI-I	5061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	1,00	14,45	BDI 2	17,12	17,12	RA
1.3.6.	SINAPI-I	142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	5,00	36,25	BDI 2	42,95	214,75	RA
1.3.7.	SINAPI-I	40783	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM	M	31,50	45,95	BDI 2	54,45	1.715,18	RA
1.3.8.	SINAPI-I	11029	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO	CJ	602,00	1,63	BDI 2	1,93	1.161,86	RA
1.4.			PLUVIAL					-	2.010,56	
1.4.1.	SINAPI-I	9841	TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	M	18,00	36,97	BDI 2	43,81	788,58	RA
1.4.2.	SINAPI-I	38423	CURVA DE PVC, 90 GRAUS, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	18,00	46,71	BDI 2	55,35	996,30	RA
1.4.3.	SINAPI-I	20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	UN	2,00	36,14	BDI 2	42,82	85,64	RA
1.4.4.	SINAPI-I	299	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	UN	36,00	3,28	BDI 2	3,89	140,04	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAÍ/RS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA CRAS			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 07-26 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA CRAS	MUNICÍPIO / UF IRAI/RS	BDI 1 24,94%	BDI 2 18,49%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
REFORMA CRAS									26.120,66

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

IRAÍ/RS
Local
quarta-feira, 8 de julho de 2026
Data


Responsável Técnico
Nome: HENRIQUE DOTTO SULZBACH
CREA/CAU: RS 259340
ART/RRT: 14619685

RECURSO
↓