

ORÇAMENTO

Obra: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO (RECAPEAMENTO)

Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAÍ/RS

Local das Obras: RUA ANTONIO DE SIQUEIRA - PRÓXIMO A PRAÇA DR VICENTE DE PAULA DUTRA

Área a pavimentar: 280,00m²

Espessura: 3,00cm

BDI: 24,03%

SINAPI DATA DE PREÇO 12/2017

ITEM	SINAPI	DESCRIÇÃO	Quantidade	Un	VALOR SINAPI	VALOR UNIT. COM BDI	VALOR MATERIAL	VALOR MÃO DE OBRA	TOTAL
1.0		REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (RECAPEAMENTO)	280,00	m²					
1.1	72806/1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM JATO DE ALTA PRESSÃO DE AR E ÁGUA	280,00	m²	R\$ 1,41	1,75	392,00	98,00	490,00
1.2	72942	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	280,00	m²	R\$ 1,12	1,39	311,36	77,84	389,20
1.3	95990	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADA A QUENTE, PARA CAMADA DE ROLAMENTO COM ESPESSURA DE 3,0CM	8,40	m³	R\$ 520,36	645,40	4.337,09	1.084,27	5.421,36
1.4	72843	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT = 30KM)	252,00	TxKm	R\$ 0,65	0,81	163,30	40,82	204,12
1.5	72891	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHAO	8,40	m³	R\$ 5,37	6,66	44,76	11,19	55,94
1.6	COMP	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1,00	UND	R\$ 962,13	1.193,33	954,66	238,67	1.193,33
		Total do Grupo					6.203,16	1.550,79	7.753,95
						TOTAIS:	6.203,16	1.550,79	7.753,95

TOTAL DO ORÇAMENTO COM BDI INCLUSO

7.753,95

IRAÍ, 31 DE JANEIRO DE 2018.

ENG. CIVIL CRISTIAN NEGRELLO
RESPONSÁVEL TÉCNICO PM IRAÍ
CREA-RS 208.707

ANTONIO VILSON BERNARDI
PREFEITO MUNICIPAL