



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Transferência Especial	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação Posse Godoy -TRECHO - 03
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 09-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação Piso Intertravado Posse Godoy -TRECHO - 03	MUNICÍPIO / UF Mormaço/RS
		BDI 1 26,50%	BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Pavimentação Piso Intertravado Posse Godoy -TRECHO - 03									407.562,76	
1.			Pavimentação					-	407.562,76	
1.1.			Serviços Preliminares					-	2.221,48	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF. 03/2022_PS	M2	2,88	455,47	BDI 1	576,17	1.659,37	RA
1.1.2.	Cotação	CO1	LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERENCIA TOPOGRAFICA	M	46,15	9,63	BDI 1	12,18	562,11	RA
1.2.			Meio Fio					-	61.886,26	
1.2.1.	SINAPI	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF. 01/2024	M	90,00	51,40	BDI 1	65,02	5.851,80	RA
1.2.2.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF. 01/2024	M	907,00	48,84	BDI 1	61,78	56.034,46	RA
1.3.			Pavimentação					-	296.502,73	
1.3.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF. 01/2024	M	18,00	48,84	BDI 1	61,78	1.112,04	RA
1.3.2.	SINAPI	92404	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM. ESPESSURA 8 CM. AF. 10/2022	M2	3.040,25	76,81	BDI 1	97,16	295.390,69	RA
1.4.			Sub Base -Via					-	8.087,07	
1.4.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF. 09/2024	M2	3.040,25	2,10	BDI 1	2,66	8.087,07	RA
1.5.			Drenagem Agua Pluvial					-	37.165,78	
1.5.1.	SINAPI	102323	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF. 09/2024	M3	125,28	16,20	BDI 1	20,49	2.566,99	RA
1.5.2.	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE "5 CM". AF. 01/2024	M3	5,22	188,61	BDI 1	238,59	1.245,44	RA
1.5.3.	SINAPI	92821	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF. 03/2024	M	25,00	37,87	BDI 1	47,91	1.197,75	RA
1.5.4.	SINAPI	92822	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF. 03/2024	M	149,00	48,96	BDI 1	61,93	9.227,57	RA
1.5.5.	SINAPI	93379	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF. 08/2023	M3	92,90	19,17	BDI 1	24,25	2.252,83	RA
1.5.6.	Composição	C1	CAIXA COLETORA, 1,20X1,20X1,50M, COM FUNDO E TAMPA DE CONCRETO E PAREDES EM ALVENARIA	UNIDADE	8,00	2.043,00	BDI 1	2.584,40	20.675,20	RA
1.6.			Sinalização					-	1.699,44	
1.6.1.	Composição	C2	ESTRUTURA PARA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUA COM PLACA DE AÇOESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, 45CM X 20CM	UNIDADE	3,00	447,81	BDI 1	566,48	1.699,44	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Transferencia Especial	Nº SICONV	PROponente / Tomador 0) Prefeitura Municipal	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação Posse Godoy -TRECHO - 03			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 09-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação Piso Intertravado Posse Godoy -TRECHO - 03	MUNICÍPIO / UF Mormaço/RS	BDI 1 26.50%	BDI 2 0.00%	BDI 3 0.00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Pavimentação Piso Intertravado Posse Godoy -TRECHO - 03									407.562,76
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.									
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.									

Mormaço/RS
Local

terça-feira, 5 de novembro de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: Eduardo Antônio Broch
CREA/CAU: CAU A156071-9
ART/RRT: 14919046

RECURSO