



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO FPE nº2023/5014	Nº SICONV 23/2600-0000997-	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Capeamento Asfáltico - Av Willibaldo Koenig			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 01-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimenta Etapa 2 - Capeamento Asfáltico	MUNICÍPIO / UF Mormaço/RS	BDI 1 26,50%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>Pavimenta Etapa 2 - Capeamento Asfáltico</b>									<b>1.480.700,87</b>	
1.			CAPEAMENTO ASFÁLTICO - AV. WILLIBALDO KOENIG					-	1.480.700,87	
1.1.			Serviços Preliminares					-	26.052,14	
1.1.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	10.341,30	1,80	BDI 1	2,28	23.578,16	RA
1.1.2.	Composição	C1	PLACA DE OBRA	M²	6,00	325,95	BDI 1	412,33	2.473,98	RA
1.2.			Pavimentação Asfáltica					-	1.451.174,53	
1.2.1.	Composição	C2	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA	M2	6.609,00	5,49	BDI 1	6,94	45.866,46	RA
1.2.2.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO, ESP 5CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	M3	517,06	1.983,90	BDI 1	2.509,63	1.297.629,29	RA
1.2.3.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA	M3XKM	90.486,37	0,94	BDI 1	1,19	107.678,78	RA
1.3.			Sinalização					-	3.474,20	
1.3.1.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	127,26	21,58	BDI 1	27,30	3.474,20	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Mormaço/RS  
Local  
sexta-feira, 22 de março de 2024  
Data

Responsável Técnico  
Nome: Clélio Bertani  
CREA/CAU: RS174.065  
ART/RRT: 13090206

RECURSO  
↓