

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
Capeamento Asfáltico - Av Willibaldo Koenig

Nº SICONV
23/2600-0000997-2

Nº OPERAÇÃO
FPE nº2023/5014

PROPONENTE / TOMADOR
Prefeitura Municipal

FRENTES DE OBRA:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
Pavimenta Etapa 2 - Capeamento Asfáltico				
1.	CAPEAMENTO ASFÁLTICO - AV. WILLIBALDO KOENIG		-	
1.1.	Serviços Preliminares		-	
1.1.1.	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	10.341,30	(699m comp. X 7,35 larg. X 2 Lados) + (5esquinas x 1,10m x 12m larg.)
1.1.2.	PLACA DE OBRA	M²	6,00	6
1.2.	Pavimentação Asfáltica		-	
1.2.1.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA	M2	6.609,00	(699m comp. X 7,35 larg. X 2 Lados) + (5esquinas x 1,10m x 12m larg.)
1.2.2.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO, ESP 5CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	M3	517,06	(10341,3m² x 0,05m esp.)
1.2.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	90.486,37	(517,06tonx70km)*2,5ton/m³
1.3.	Sinalização		-	
1.3.1.	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	127,26	(14,14 x 9un)

Agrupador de Eventos	1	2
TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	1.477.226,67	3.474,20
Serviços Preliminares	10.341,30	
Serviços Preliminares	6,00	
Pavimentação Asfáltica	6.609,00	
Pavimentação Asfáltica	517,06	
Pavimentação Asfáltica	90.486,37	
Sinalização		127,26

Mormaço/RS

Local

sexta-feira, 22 de março de 2024

Data

Responsável Técnico

Nome: Clélio Bertani

CREA/CAU: RS174.065

ART/RRT: 13090206

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Capeamento Asfáltico - Av Willibaldo Koenig	Nº SICONV 23/2600-0000997-2	Nº OPERAÇÃO FPE nº2023/5014	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal
---	---------------------------------------	---------------------------------------	---

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	3								
Pavimentação Etapa 2 - Capeamento Asfáltico												
1.	CAPEAMENTO ASFÁLTICO - AV. WILLIBALDO KOENIG		-									
1.1.	Serviços Preliminares		-									
1.1.1.	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	10.341,30									
1.1.2.	PLACA DE OBRA	M²	6,00									
1.2.	Pavimentação Asfáltica		-									
1.2.1.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA	M2	6.609,00									
1.2.2.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO, ESP 5CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	M3	517,06									
1.2.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	90.486,37									
1.3.	Sinalização		-									
1.3.1.	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	127,26									

Mormaço/RS

Local

sexta-feira, 22 de março de 2024

Data

Responsável Técnico

Nome: Clélio Bertani

CREA/CAU: RS174.065

ART/RRT: 13090206