



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

| | | | | | | |
|--|--|---|--|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nº OPERAÇÃO 0 | Nº SICONV 0 | PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE MORMAÇO | APELIDO DO EMPREENDIMENTO CENTRO DE ATENDIMENTO ERVINO JOSÉ JACOBY | | | |
| LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência SINAPI') | DATA BASE SINAPI MAR/2023 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF 0 MORMAÇO-RS | BDI 1 20,47% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | |
|--|--------|--------|---|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|----|
| | | | | | | | | | 158.644,36 | |
| 1. CENTRO DE ATENDIMENTO ERVINO JOSÉ JACOBY | | | | | | | | | 158.644,36 | |
| 1.1. MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS | | | | | | | | | 3.102,58 | |
| 1.1.1. | SINAPI | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | m2 | 939,49 | 1,86 | BDI 1 | 2,24 | 2.104,46 | RA |
| 1.1.2. | SINAPI | 103689 | PLACA DE OBRA GALVANIZADA | M2 | 1,80 | 460,29 | BDI 1 | 554,51 | 998,12 | RA |
| 1.2. SALA 01 | | | | | | | | | 8.774,68 | |
| 1.2.1. | SINAPI | 87271 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES | M2 | 25,38 | 68,76 | BDI 1 | 82,84 | 2.102,48 | RA |
| 1.2.2. | SINAPI | 87250 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2 | M2 | 17,42 | 66,90 | BDI 1 | 80,59 | 1.403,88 | RA |
| 1.2.3. | SINAPI | 88649 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023 | M | 17,42 | 8,01 | BDI 1 | 9,65 | 168,10 | RA |
| 1.2.4. | SINAPI | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m2 | 3,78 | 10,12 | BDI 1 | 12,19 | 46,08 | RA |
| 1.2.5. | SINAPI | 39490 | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM OU 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS) | und | 1,00 | 1.101,57 | BDI 1 | 1.327,06 | 1.327,06 | RA |
| 1.2.6. | SINAPI | 91337 | KIT DE PORTA MADEIRA MACIÇA PADRÃO MEDIO 80X210CM ESPESSURA DE 3CM | und | 1,00 | 2.000,95 | BDI 1 | 2.410,54 | 2.410,54 | RA |
| 1.2.7. | SINAPI | 97663 | REMOÇÃO DE LOUÇAS DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO | und | 1,00 | 13,67 | BDI 1 | 16,47 | 16,47 | RA |
| 1.2.8. | SINAPI | 86932 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | und | 1,00 | 555,92 | BDI 1 | 669,72 | 669,72 | RA |
| 1.2.9. | SINAPI | 86910 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | und | 1,00 | 201,78 | BDI 1 | 243,08 | 243,08 | RA |
| 1.2.10. | SINAPI | 10491 | LAVATORIO DE LOUCA COLORIDA, COM COLUNA, DIMENSOES *54 X 44* CM (L X C) | Unidade | 1,00 | 321,47 | BDI 1 | 387,27 | 387,27 | RA |
| 1.3. SALA 02 | | | | | | | | | 1.609,33 | |
| 1.3.1. | SINAPI | 97621 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m2 | 1,89 | 113,85 | BDI 1 | 137,16 | 259,23 | RA |
| 1.3.2. | SINAPI | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m2 | 1,89 | 10,12 | BDI 1 | 12,19 | 23,04 | RA |
| 1.3.3. | SINAPI | 39490 | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM OU 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS) | und | 1,00 | 1.101,57 | BDI 1 | 1.327,06 | 1.327,06 | RA |
| 1.4. SALA 03 | | | | | | | | | 1.450,45 | |

RECURSO ↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|--|--|---|--|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nº OPERAÇÃO 0 | Nº SICONV 0 | PROponente / TOMADOR MUNICIPIO DE MORMAÇO | APELIDO DO EMPREENDIMENTO CENTRO DE ATENDIMENTO ERVINO JOSÉ JACOBY | | | |
| LOCALIDADE SINAPI (N/D: Referência SINAPI) | DATA BASE SINAPI MAR/2023 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF 0 MORMAÇO-RS | BDI 1 20,47% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | |
|-------------|--------|--------|---|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|----|
| | | | | | | | | | 158.644,36 | |
| 1.4.1. | SINAPI | 101739 | RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA E PARAFUSOS. AF_09/2020 | m | 5,00 | 16,66 | BDI 1 | 20,07 | 100,35 | RA |
| 1.4.2. | SINAPI | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m2 | 1,89 | 10,12 | BDI 1 | 12,19 | 23,04 | RA |
| 1.4.3. | SINAPI | 39490 | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM OU 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS) | und | 1,00 | 1.101,57 | BDI 1 | 1.327,06 | 1.327,06 | RA |
| 1.5. | | | SALA 04 | | | | | - | 1.458,48 | |
| 1.5.1. | SINAPI | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m2 | 1,89 | 10,12 | BDI 1 | 12,19 | 23,04 | RA |
| 1.5.2. | SINAPI | 39490 | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM OU 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS) | und | 1,00 | 1.101,57 | BDI 1 | 1.327,06 | 1.327,06 | RA |
| 1.5.3. | SINAPI | 6186 | RODAPE DE MADEIRA MACICA CUMARU/IPE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA REGIAO, *1,5 X 7 CM | m | 5,40 | 16,66 | BDI 1 | 20,07 | 108,38 | RA |
| 1.6. | | | SALA 05 | | | | | - | 13.583,53 | |
| 1.6.1. | SINAPI | 97640 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m2 | 18,00 | 2,22 | BDI 1 | 2,67 | 48,06 | RA |
| 1.6.2. | SINAPI | 96112 | FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023 | m2 | 18,00 | 121,00 | BDI 1 | 145,77 | 2.623,86 | RA |
| 1.6.3. | SINAPI | 97643 | REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m2 | 18,00 | 26,82 | BDI 1 | 32,31 | 581,58 | RA |
| 1.6.4. | SINAPI | 101746 | ASSOALHO DE MADEIRA. AF_09/2020 | m2 | 18,00 | 333,62 | BDI 1 | 401,91 | 7.234,38 | RA |
| 1.6.5. | SINAPI | 6186 | RODAPE DE MADEIRA MACICA CUMARU/IPE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA REGIAO, *1,5 X 7 CM | m | 9,00 | 16,66 | BDI 1 | 20,07 | 180,63 | RA |
| 1.6.6. | SINAPI | 36250 | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM MADEIRA PINUS). AF_08/2023 | m | 9,00 | 33,65 | BDI 1 | 40,54 | 364,86 | RA |
| 1.6.7. | SINAPI | 94910 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF_07/2019 | m2 | 18,00 | 51,57 | BDI 1 | 62,13 | 1.118,34 | RA |
| 1.6.8. | SINAPI | 97647 | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m2 | 18,00 | 3,77 | BDI 1 | 4,54 | 81,72 | RA |
| 1.6.9. | SINAPI | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m2 | 1,89 | 10,12 | BDI 1 | 12,19 | 23,04 | RA |
| 1.6.10. | SINAPI | 39490 | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM OU 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS) | m2 | 1,00 | 1.101,57 | BDI 1 | 1.327,06 | 1.327,06 | RA |
| 1.7. | | | SALA 06 | | | | | - | 2.779,47 | |

RECURSO





PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

| | | | |
|--|--|---|--|
| Nº OPERAÇÃO 0 | Nº SICONV 0 | PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE MORMAÇO | APELIDO DO EMPREENDIMENTO CENTRO DE ATENDIMENTO ERVINO JOSÉ JACOBY |
| LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência SINAPI') | DATA BASE SINAPI MAR/2023 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF 0 MORMAÇO-RS |
| | | | BDI 1 20,47% |
| | | | BDI 2 0,00% |
| | | | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | |
|--------------|----------|--------|---|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|----|
| | | | | | | | | | 158.644,36 | |
| 1.7.1. | SINAPI | 97640 | REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m2 | 3,00 | 26,86 | BDI 1 | 32,36 | 97,08 | RA |
| 1.7.2. | SINAPI | 101746 | ASSOALHO DE MADEIRA. AF_09/2020 | m2 | 3,00 | 333,62 | BDI 1 | 401,91 | 1.205,73 | RA |
| 1.7.3. | SINAPI | 6186 | RODAPE DE MADEIRA MACICA CUMARU/IPE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA REGIAO, *1,5 X 7 CM | m | 2,00 | 16,66 | BDI 1 | 20,07 | 40,14 | RA |
| 1.7.4. | SINAPI | 97640 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m2 | 2,00 | 2,22 | BDI 1 | 2,67 | 5,34 | RA |
| 1.7.5. | SINAPI | 36250 | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM MADEIRA PINUS). AF_08/2023 | m | 2,00 | 33,65 | BDI 1 | 40,54 | 81,08 | RA |
| 1.7.6. | SINAPI | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m2 | 1,89 | 10,12 | BDI 1 | 12,19 | 23,04 | RA |
| 1.7.7. | SINAPI | 39490 | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM OU 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS) | und | 1,00 | 1.101,57 | BDI 1 | 1.327,06 | 1.327,06 | RA |
| 1.8. | | | SALA 07 | | | | | - | 1.350,10 | |
| 1.8.1. | SINAPI | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m2 | 1,89 | 10,12 | BDI 1 | 12,19 | 23,04 | RA |
| 1.8.2. | SINAPI | 39490 | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM OU 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS) | UND | 1,00 | 1.101,57 | BDI 1 | 1.327,06 | 1.327,06 | RA |
| 1.9. | | | SALA 08 | | | | | - | 7.929,75 | |
| 1.9.1. | SINAPI | 87250 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2 | m2 | 52,74 | 66,90 | BDI 1 | 80,59 | 4.250,32 | RA |
| 1.9.2. | SINAPI | 88649 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023 | m | 43,90 | 8,01 | BDI 1 | 9,65 | 423,64 | RA |
| 1.9.3. | SINAPI | 34713 | PORTA VIDRO TEMPERADO INCOLOR, 2 FOLHAS DE CORRER, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO) | m2 | 7,90 | 305,72 | BDI 1 | 368,30 | 2.909,57 | RA |
| 1.9.4. | SINAPI-I | 3103 | FECHADURA PARA PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, EM ACO INOX COM ACABAMENTO CROMADO, RECORTE PADRAO SANTA MARINA, COM CILINDRO EM LATAO, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO | und | 1,00 | 287,39 | BDI 1 | 346,22 | 346,22 | RA |
| 1.10. | | | SALA 09 | | | | | - | 3.178,28 | |
| 1.10.1. | SINAPI | 87250 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2 | m2 | 15,04 | 66,90 | BDI 1 | 80,59 | 1.212,07 | RA |
| 1.10.2. | SINAPI | 88649 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023 | m | 15,04 | 8,01 | BDI 1 | 9,65 | 145,14 | RA |

RECURSO ↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|--|--|---|--|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nº OPERAÇÃO 0 | Nº SICONV 0 | PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE MORMAÇO | APELIDO DO EMPREENDIMENTO CENTRO DE ATENDIMENTO ERVINO JOSÉ JACOBY | | | |
| LOCALIDADE SINAPI (N/D: Referência SINAPI) | DATA BASE SINAPI MAR/2023 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF 0 MORMAÇO-RS | BDI 1 20,47% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | |
|----------------------|--------|--------|---|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|----|
| | | | | | | | | | 158.644,36 | |
| 1.10.3. | SINAPI | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m2 | 1,89 | 10,12 | BDI 1 | 12,19 | 23,04 | RA |
| 1.10.4. | SINAPI | 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m2 | 1,89 | 789,69 | BDI 1 | 951,34 | 1.798,03 | RA |
| 1.11. SALA 10 | | | | | | | | | 565,96 | |
| 1.11.1. | SINAPI | 87250 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2 | m2 | 6,40 | 66,90 | BDI 1 | 80,59 | 515,78 | RA |
| 1.11.2. | SINAPI | 88649 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023 | m | 5,20 | 8,01 | BDI 1 | 9,65 | 50,18 | RA |
| 1.12. SALA 11 | | | | | | | | | 46.445,26 | |
| 1.12.1. | SINAPI | 39490 | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM OU 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS) | und | 4,00 | 1.101,57 | BDI 1 | 1.327,06 | 5.308,24 | RA |
| 1.12.2. | SINAPI | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m2 | 47,00 | 60,56 | BDI 1 | 72,96 | 3.429,12 | RA |
| 1.12.3. | SINAPI | 103331 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | m2 | 37,12 | 91,22 | BDI 1 | 109,89 | 4.079,12 | RA |
| 1.12.4. | SINAPI | 98555 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | m2 | 27,00 | 32,35 | BDI 1 | 38,97 | 1.052,19 | RA |
| 1.12.5. | SINAPI | 87767 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | m2 | 28,29 | 66,14 | BDI 1 | 79,68 | 2.254,15 | RA |
| 1.12.6. | SINAPI | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | m2 | 28,29 | 37,85 | BDI 1 | 45,60 | 1.290,02 | RA |
| 1.12.7. | SINAPI | 87250 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2 | m2 | 28,29 | 66,90 | BDI 1 | 80,59 | 2.279,89 | RA |
| 1.12.8. | SINAPI | 87905 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m2 | 74,25 | 8,41 | BDI 1 | 10,13 | 752,15 | RA |
| 1.12.9. | SINAPI | 87825 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022 | m2 | 74,25 | 74,66 | BDI 1 | 89,94 | 6.678,05 | RA |

RECURSO

↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|--|--|---|--|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nº OPERAÇÃO 0 | Nº SICONV 0 | PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE MORMAÇO | APelido DO EMPREENDIMENTO CENTRO DE ATENDIMENTO ERVINO JOSÉ JACOBY | | | |
| LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência SINAPI') | DATA BASE SINAPI MAR/2023 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF 0 MORMAÇO-RS | BDI 1 20,47% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | |
|--------------|------------|--------|--|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|----|
| | | | | | | | | | 158.644,36 | |
| 1.12.10. | SINAPI | 104635 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA FINA DESEMPENADA, ESPESSURA MAXIMA DE 0,5CM AF 03/2023 | m2 | 74,25 | 27,23 | BDI 1 | 32,80 | 2.435,40 | RA |
| 1.12.11. | SINAPI | 97640 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 | m2 | 28,29 | 2,22 | BDI 1 | 2,67 | 75,53 | RA |
| 1.12.12. | SINAPI | 96112 | FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF 08/2023 | m2 | 28,29 | 121,70 | BDI 1 | 146,61 | 4.147,60 | RA |
| 1.12.13. | SINAPI | 36250 | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM MADEIRA PINUS). AF 08/2023 | m | 45,40 | 33,65 | BDI 1 | 40,54 | 1.840,52 | RA |
| 1.12.14. | SINAPI | 34797 | JANELA MAXIMO-AR, ACO GALVANIZADO PINT. ANTICORROSIVA, COM BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, SEM VIDRO, COM GRADE, 1 FL, 60 X 80 CM (A X L) | und | 4,00 | 381,62 | BDI 1 | 459,74 | 1.838,96 | RA |
| 1.12.15. | Composição | 4 | KIT REGISTRO DE GAVETA E PRESSÃO BRUTO DE LATÃO 3/4, INCLUSIVE CONEXOES | Unidade | 2,00 | 80,90 | BDI 1 | 97,46 | 194,92 | RA |
| 1.12.16. | SINAPI | 86914 | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020 | Unidade | 1,00 | 154,50 | BDI 1 | 186,13 | 186,13 | RA |
| 1.12.17. | SINAPI | 89491 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF 06/2022 | - | 2,00 | 97,17 | BDI 1 | 117,06 | 234,12 | RA |
| 1.12.18. | Composição | 1 | PONTOS DE HIDRAULICA AGUA FRIA 3/4 | Unidade | 2,00 | 105,50 | BDI 1 | 127,10 | 254,20 | RA |
| 1.12.19. | Composição | 2 | PONTOS DE ESGOTO DN 50 | Unidade | 2,00 | 165,50 | BDI 1 | 199,38 | 398,76 | RA |
| 1.12.20. | Composição | 3 | PONTOS DE ESGOTO DN 100 | Unidade | 2,00 | 180,00 | BDI 1 | 216,85 | 433,70 | RA |
| 1.12.21. | SINAPI | 90694 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM | m | 20,00 | 48,12 | BDI 1 | 57,97 | 1.159,40 | RA |
| 1.12.22. | SINAPI | 86932 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020 | Unidade | 2,00 | 560,12 | BDI 1 | 674,78 | 1.349,56 | RA |
| 1.12.23. | SINAPI | 86910 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020 | Unidade | 2,00 | 202,26 | BDI 1 | 243,66 | 487,32 | RA |
| 1.12.24. | SINAPI | 10431 | LAVATORIO DE LOUCA COLORIDA, COM COLUNA, DIMENSOES *54 X 44* CM (L X C) | Unidade | 2,00 | 321,47 | BDI 1 | 387,27 | 774,54 | RA |
| 1.12.25. | SINAPI | 100868 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020 | Unidade | 6,00 | 439,83 | BDI 1 | 529,86 | 3.179,16 | RA |
| 1.12.26. | SINAPI | 38189 | DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM BRACO/CANO, SEM DESVIADOR | Unidade | 1,00 | 276,01 | BDI 1 | 332,51 | 332,51 | RA |
| 1.13. | | | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | | | | - | 15.430,11 | |
| 1.13.1. | SINAPI | 101876 | QUADRO DE MEDIÇÃO DE ENERGIA EM PVC DE EMBUTIR PARA 6 DISJUNTORES AF 10/2020 | Unidade | 1,00 | 77,70 | BDI 1 | 93,61 | 93,61 | RA |
| 1.13.2. | SINAPI | 104792 | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE ATÉ 2,5 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 | m | 950,00 | 0,42 | BDI 1 | 0,51 | 484,50 | RA |
| 1.13.3. | SINAPI | 97660 | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 | m | 70,00 | 0,71 | BDI 1 | 0,86 | 60,20 | RA |
| 1.13.4. | SINAPI | 97665 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 | Unidade | 40,00 | 1,92 | BDI 1 | 2,31 | 92,40 | RA |

RECURSO





PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|--|--|---|--|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nº OPERAÇÃO 0 | Nº SICONV 0 | PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE MORMAÇO | ApELIDO DO EMPREENDIMENTO CENTRO DE ATENDIMENTO ERVINO JOSÉ JACOBY | | | |
| LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência SINAPI') | DATA BASE SINAPI MAR/2023 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF 0 MORMAÇO-RS | BDI 1 20,47% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | |
|--------------|------------|--------|---|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|----|
| | | | | | | | | | 158.644,36 | |
| 1.13.5. | SINAPI | 103782 | LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR SE SOBREPOR, COM LED DE 12W AF_03/2022 | Unidade | 40,00 | 28,88 | BDI 1 | 34,79 | 1.391,60 | RA |
| 1.13.6. | SINAPI | 91834 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 PA | m | 120,00 | 22,87 | BDI 1 | 27,55 | 3.306,00 | RA |
| 1.13.7. | SINAPI | 91994 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A | Unidade | 30,00 | 25,97 | BDI 1 | 31,29 | 938,70 | RA |
| 1.13.8. | SINAPI | 91958 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V. | Unidade | 40,00 | 37,42 | BDI 1 | 45,08 | 1.803,20 | RA |
| 1.13.9. | SINAPI | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750V | m | 280,00 | 2,88 | BDI 1 | 3,47 | 971,60 | RA |
| 1.13.10. | SINAPI | 91929 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV | m | 350,00 | 6,85 | BDI 1 | 8,25 | 2.887,50 | RA |
| 1.13.11. | SINAPI | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V. | m | 300,00 | 8,96 | BDI 1 | 10,79 | 3.237,00 | RA |
| 1.13.12. | SINAPI | 93658 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 15 a 40A | Unidade | 6,00 | 22,66 | BDI 1 | 27,30 | 163,80 | RA |
| 1.14. | | | PINTURA | | | | | - | 39.090,96 | |
| 1.14.1. | SINAPI | 102193 | LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 | M2 | 56,70 | 2,15 | BDI 1 | 2,59 | 146,85 | RA |
| 1.14.2. | SINAPI | 102197 | PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 | M2 | 56,70 | 30,02 | BDI 1 | 36,17 | 2.050,84 | RA |
| 1.14.3. | SINAPI | 102220 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 56,70 | 16,60 | BDI 1 | 20,00 | 1.134,00 | RA |
| 1.14.4. | SINAPI | 100762 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M2 | 52,80 | 50,54 | BDI 1 | 60,89 | 3.214,99 | RA |
| 1.14.5. | SINAPI | 102193 | LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 | M2 | 153,50 | 2,15 | BDI 1 | 2,59 | 397,57 | RA |
| 1.14.6. | SINAPI | 102213 | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 153,50 | 21,85 | BDI 1 | 26,32 | 4.040,12 | RA |
| 1.14.7. | SINAPI | 102204 | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | M2 | 272,68 | 11,28 | BDI 1 | 13,59 | 3.705,72 | RA |
| 1.14.8. | SINAPI | 88431 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_03/2024 | M2 | 219,00 | 27,41 | BDI 1 | 33,02 | 7.231,38 | RA |
| 1.14.9. | SINAPI | 95305 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 219,00 | 14,72 | BDI 1 | 17,73 | 3.882,87 | RA |
| 1.14.10. | SINAPI | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 676,49 | 13,83 | BDI 1 | 16,66 | 11.270,32 | RA |
| 1.14.11. | SINAPI | 102229 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 65,00 | 25,75 | BDI 1 | 31,02 | 2.016,30 | RA |
| 1.15. | | | VIDROS | | | | | - | 915,48 | |
| 1.15.1. | SINAPI | 10492 | VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOCACAO | m2 | 2,16 | 100,00 | BDI 1 | 120,47 | 260,22 | RA |
| 1.15.2. | SINAPI | 102162 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS | m2 | 2,16 | 251,81 | BDI 1 | 303,36 | 655,26 | RA |
| 1.16. | | | AREA EXTERNA | | | | | - | 9.505,14 | |
| 1.16.1. | Composição | 4 | ESPELHO EM MADEIRA PLAINDA DE 18CM DE ALTURA, COM FRISO DE ENCAIXE PARA FORRO DE PINUS, INCLUSIVE FIXAÇÃO ESTRUTURA | m2 | 4,40 | 305,90 | BDI 1 | 368,52 | 1.621,49 | RA |
| 1.16.2. | SINAPI | 96112 | FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023 | M2 | 9,00 | 33,65 | BDI 1 | 40,54 | 364,86 | RA |

RECURSO

↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

| | | | | | | |
|--|--|---|--|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nº OPERAÇÃO 0 | Nº SICONV 0 | PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE MORMAÇO | APELIDO DO EMPREENDIMENTO CENTRO DE ATENDIMENTO ERVINO JOSÉ JACOBY | | | |
| LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência SINAPI') | DATA BASE SINAPI MAR/2023 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF 0 MORMAÇO-RS | BDI 1 20,47% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | RECURSO |
|---|--------|--------|--|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|---------|
| 158.644,36 | | | | | | | | | | |
| 1.16.3. | SINAPI | 36250 | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM MADEIRA PINUS). AF_08/2023 | M | 12,00 | 9,50 | BDI 1 | 11,44 | 137,28 | RA |
| 1.16.4. | SINAPI | 94991 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | M3 | 2,00 | 737,60 | BDI 1 | 888,59 | 1.777,18 | RA |
| 1.16.5. | SINAPI | 4948 | PORTÃO DE ABRIR DE GRADIL EM METALON COM REQUADRO COMPLETO | m2 | 8,90 | 522,70 | BDI 1 | 629,70 | 5.604,33 | RA |
| 1.17. DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA | | | | | | | | | | |
| 1.17.1. | SINAPI | 99804 | LIMPEZA FINAL DE PISO CERAMICO | m2 | 150,00 | 5,36 | BDI 1 | 6,46 | 969,00 | RA |
| 1.17.2. | SINAPI | 100981 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ | m3 | 45,00 | 9,33 | BDI 1 | 11,24 | 505,80 | RA |

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

MORMAÇO-RS
Local

quarta-feira, 4 de dezembro de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: DIÓICE TOLEDO LOPES
CREA/CAU: CREA RS 243953
ART/RRT: 0