



À Prefeitura Municipal de Mormaço
Concorrência Eletrônica nº005/2024

CARTA PROPOSTA

Fornecedor: CONSTRUTORA DEL RIJO S.A.			
Endereço: Estrada Passo da Capoeira, 277			CEP: 99500-000
CNPJ: 04.853.691/0001-27		Município: Carazinho	UF: RS
Fone: (54) 3329 - 8282		e-mail: cesar.padilha@delrijol.com.br	


OBJETO: Execução de obras de pavimentação asfáltica com TSD de vias públicas dentro do perímetro rural do Município de Mormaço-RS, na Localidade de São José.

- Declaramos expressamente que o preço proposto compreende todas as despesas concernentes a execução dos serviços especificados no Projeto Básico, Memorial Descritivo, Composições, BDI, Encargos sociais, Cronograma físico-financeiro com o fornecimento dos materiais, mão de obra, e tudo o mais necessário a perfeita e cabal execução do serviço

- Validade da Proposta: 60 dias.

- O valor total da Proposta é de **R\$ 324.145,20** (trezentos e vinte e quatro mil, cento e quarenta e cinco reais e vinte centavos), sendo R\$59.318,57 (cinquenta e nove mil, trezentos e dezoito reais e cinquenta e sete centavos) referente a mão de obra e R\$264.826,63 (duzentos e sessenta e quatro mil, oitocentos e vinte e seis reais e sessenta e três centavos) referente aos materiais, de acordo com as planilhas onde resta detalhado BDI, a planilha orçamentária detalhada e demais exigências do edital.

Carazinho, 27 de junho de 2024.

Documento assinado digitalmente
 **ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA PADILHA**
 Data: 25/06/2024 10:38:33-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CONSTRUTORA DEL RIJO S/A

CNPJ: 04.853.691/0001-27

Representante legal: Antonio César de Oliveira Padilha


CPF: 552.343.130-34 / RG: 7033963617

Contato Escritório

 Rua Marechal Floriano, 989
Bairro: Princesa - Carazinho
CEP: 99500-000

 (54) 3329-8282

Britagem Carazinho

 Estrada Passo da Capoeira, 277
Bairro: São Sebastião
Carazinho

 (54) 3329-8292

Britagem Mormaço

 Estrada Passo Godoy, s/n
Mormaço

 (54) 9.9981-3193





PAVIMENTAÇÃO								324.145,20	
1.1. Serviços Iniciais								-	15.774,34
1.1.1.	Composição	C1	PLACA DE OBRA	M²	4,50	325,95	BDI 1	412,33	1.855,49
1.1.2.	Composição	C2	MOBILIZAÇÃO e DESMOBILIZAÇÃO	UNIDA DE	1,00	10.473,48	BDI 1	13.248,95	13.248,95
1.1.3.	Cotação	3	LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERENCIA TOPOGRAFICA	M	55,00	9,63	BDI 1	12,18	669,90
1.2. Subleito e Base								-	94.106,45
1.2.1.	SINAPI	10078	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	4.320,00	2,60	BDI 1	3,29	14.212,80
1.2.2.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	432,00	133,10	BDI 1	168,37	72.735,84
1.2.3.	SINAPI	93594	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	2.721,60	2,08	BDI 1	2,63	7.157,81
1.3. Pavimentação Asfáltica								-	140.920,00
1.3.1.	Composição	C20	PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE	M²	4.000,00	16,32	BDI 1	20,64	82.560,00
1.3.2.	Composição	C5	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA	M²	4.000,00	11,53	BDI 1	14,59	58.360,00
1.4. Drenagem								-	60.189,92
1.4.1.	SINAPI	90099	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M³), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	480,00	15,81	BDI 1	20,00	9.600,00
1.4.2.	SINAPI	92824	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024	M	43,00	58,65	BDI 1	74,19	3.190,17
1.4.3.	SINAPI	102750	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONDISADE DE 30°, INCLUINDO FÓRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UN	14,00	2.637,39	BDI 1	3.336,30	46.708,20
1.4.4.	SINAPI	93379	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023	M3	29,13	18,77	BDI 1	23,74	691,55
1.5. Administração de Obra								-	11.380,44
1.5.1.	Composição	C4	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA, ENGENHEIRO CIVIL JÚNIOR	UNIDA DE	3,00	2.998,80	BDI 1	3.793,48	11.380,44
1.6. Serviços Finais								-	1.774,05
1.6.1.	Composição	C7	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - "PARE"	UNIDA DE	3,00	467,47	BDI 1	591,35	1.774,05

Carazinho, 27 de junho de 2024.

Documento assinado digitalmente
gov.br ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA PADILHA
Data: 25/06/2024 10:38:33-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CONSTRUTORA DEL RIJO S/A
CNPJ: 04.853.691/0001-27
representante legal: Antonio César de Oliveira Padilha
CPF: 552.343.130-34 / RG: 7033963617

Documento assinado digitalmente

gov.br CARLOS AUGUSTO URDAPILLETA TAROUCO
Data: 25/06/2024 10:44:14-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

RESPONSÁVEL TÉCNICO
CARLOS AUGUSTO URDAPILLETA TAROUCO
CREA: RS070796 - RNP: 2200953712 - CPF :513.075.610/04

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				07/24	08/24	09/24	10/24	11/24	12/24	01/25	02/25	03/25	04/25	05/25	06/25
1.	PAVIMENTAÇÃO ARRUDA	324.145,20	% Período:	4,87%	18,57%	29,03%	43,47%	4,06%							
1.1.	Serviços Iniciais	15.774,34	% Período:	100,00%											
1.2.	Subleito e Base	94.106,45	% Período:	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%							
1.3.	Pavimentação Asfáltica	140.920,00	% Período:	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%							
1.4.	Drenagem	60.189,92	% Período:	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%								
1.5.	Administração de Obra	11.380,44	% Período:	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%							
1.6.	Serviços Finais	1.774,05	% Período:	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%							
Total: R\$ 324.145,20				%	4,87%	18,57%	29,03%	43,47%	4,06%						
				Repasso	12.166,11	46.422,03	72.580,48	108.685,86	10.145,52						
				Contrapartida	3.608,23	13.767,89	21.525,97	32.234,14	3.608,97						
				Outros:	-	-	-	-	-						
				Investment	15.774,34	60.189,92	94.106,45	140.920,00	13.154,49						
				%	4,87%	23,44%	52,47%	95,94%	100,00%						
				Repasso	12.166,11	58.588,14	131.168,62	239.854,48	250.000,00						
				Contrapartida	3.608,23	17.376,12	38.902,09	71.136,23	74.145,20						
				Outros:	-	-	-	-	-						
				Investment	15.774,34	75.964,26	170.070,71	310.990,71	324.145,20						

Carazinho, 27 de junho de 2024.

Documento assinado digitalmente

gov.br ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA PADILHA
 Data: 25/06/2024 10:38:33-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CONSTRUTORA DEL RIJO S/A

CNPJ: 04.853.691/0001-27

Representante legal: Antonio César de Oliveira Padilha

CPF: 552.343.130-34 / RG: 7033963617

Documento assinado digitalmente

gov.br CARLOS AUGUSTO URDAPILLETAROUÇO
 Data: 25/06/2024 10:44:14-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CARLOS AUGUSTO URDAPILLETAROUÇO

CREA: RS070796 - RNP: 2200953712 - CPF: 513.075.610/04



Município de Mormaço
Concorrência Eletrônica nº005/2024

Quadro de Composição do BDI

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	3,00%
Seguro e Garantia	SG	0,80%
Risco	R	0,97%
Despesas Financeiras	DF	1,01%
Lucro	L	7,40%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	2,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	4,50%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	20,47%
BDI COM desoneração	BDI DES	26,50%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Carazinho, 27 de junho de 2024.

Documento assinado digitalmente
gov.br ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA PADILHA
Data: 25/06/2024 10:38:33-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CONSTRUTORA DEL RIJO S/A

CNPJ: 04.853.691/0001-27

Representante legal: Antonio César de Oliveira Padilha

CPF: 552.343.130-34 / RG: 7033963617

Documento assinado digitalmente
gov.br CARLOS AUGUSTO URDAPILLET A TAROUCO
Data: 25/06/2024 10:44:14-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CARLOS AUGUSTO URDAPILLET A TAROUCO

CREA: RS070796 - RNP: 2200953712 -

CPF :513.075.610/04

Contato Escritório

Rua Marechal Floriano, 989
Bairro: Princesa - Carazinho
CEP: 99500-000

(54) 3329-8282

Britagem Carazinho

Estrada Passo da Capoeira, 277
Bairro: São Sebastião
Carazinho

(54) 3329-8292

Britagem Mormaço

Estrada Passo Godoy, s/n
Mormaço

(54) 9.9981-3193





Município de Mormaço
Concorrência Eletrônica nº0005/2024

DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	Total	16,80%	16,80%	36,80%	36,80%
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,93%	Não incide	17,93%	Não incide
B2	Feridos	4,24%	Não incide	4,24%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85%	0,64%	0,85%	0,64%
B4	13º Salário	11,02%	8,33%	11,02%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,06%	0,04%	0,06%	0,04%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,55%	Não incide	1,55%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,08%	0,10%	0,08%
B9	Férias Gozadas	11,56%	8,74%	11,56%	8,74%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%	0,04%	0,03%
B	Total	48,08%	18,42%	48,08%	18,42%
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,59%	3,47%	4,59%	3,47%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	2,26%	1,71%	2,26%	1,71%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,55%	1,93%	2,55%	1,93%
C5	Indenização Adicional	0,39%	0,29%	0,39%	0,29%
C	Total	9,90%	7,48%	9,90%	7,48%
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,08%	3,09%	17,69%	6,78%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,39%	0,29%	0,41%	0,31%
D	Total	8,47%	3,38%	18,10%	7,09%
TOTAL(A+B+C+D)		83,25%	46,08%	112,88%	69,79%

Documento assinado digitalmente



ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA PADILHA
Data: 26/06/2024 08:06:40-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CONSTRUTORA DEL RIJO S/A

CNPJ: 04.853.691/0001-27

Representante legal: Antonio César de Oliveira Padilha

CPF: 552.343.130-34 / RG: 7033963617

Documento assinado digitalmente



CARLOS AUGUSTO URDAPILLETARAROUCO
Data: 26/06/2024 08:10:33-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CARLOS AUGUSTO URDAPILLETARAROUCO

CREA : RS070796 RNP : 2200953712 CPF :513.075.610/04