



## PROPOSTA DE PREÇO

Nome da Empresa: Atlântica Poços Artesianos Ltda	
CNPJ: 32.598.168/0001-37	
Endereço: Av. Silvio Romero, 85, Bairro São José – Passo Fundo/RS CEP:99051-150	
Telefone: (54) 99601-5372	E-mail: atlanticapocos@gmail.com
Responsável Legal: Cristian Valdemar Fontana	CPF nº: 024.630.770-69
Dados Bancários: Banco: Sicredi Agência: 0228	Conta: 13452-8

Apresentamos nossa proposta de preço para atendimento ao objeto do **Processo Licitatório**, modalidade **Tomada de Preço nº 1/2021**, acatando todas as estipulações consignadas no edital conforme abaixo:

**Objeto:** Este processo tem por objetivo a **contratação de empresa para perduração de poço tubular profundo para abastecimento de água potável na comunidade de Santa Paulina.**

**Valor Global da Proposta: R\$ 48.539,09 (Quarenta e oito mil, quinhentos e trinta e nove reais com nove centavos).**

No preço cotado já deverá estar incluído eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outros quaisquer que incidam sobre a contratação.

**Validade da Proposta:** 60 dias

**Prazo de entrega:** conforme edital

Passo Fundo-RS, 12 de julho de 2021.

CRISTIAN VALDEMAR  
FONTANA:02463077  
069

Assinado de forma digital por  
CRISTIAN VALDEMAR  
FONTANA:02463077069  
Dados: 2021.07.12 17:47:37  
-03'00'

Atlântica Poços Artesianos Ltda  
Cristian Valdemar Fontana  
CPF: 024.630.770-69  
RG: 9118790691  
Sócio-Administrador

**32.598.168/0001-37**

**ATLANTICA POÇOS  
ARTESIANOS LTDA.**

Av. Silvio Romero 85  
B. São José - CEP 99.051-150  
Passo Fundo - RS



32.598.168/0001-37

ATLANTICA POÇOS  
ARTESIANOS LTDA.

Av. Sílvio Romero, 85  
B. São José - CEP 99.051-150  
Passo Fundo - RS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (RS)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (RS)	Preço Total (RS)	
<b>Perfuração de Poço tubular profundo</b>										
<b>PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO</b>										
<b>INSTALAÇÃO DE OBRA</b>										
1.1.									RS 48.539,09	
1.1.1.	SINAPI	98524	LMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA, AF_05/2018	M2	9,00	2,38	BDI 1	3,02	27,18	RA
1.1.2.	SINAPI	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M2	2,50	225,00	BDI 1	285,62	714,05	RA
1.1.3.	SINAPI	101506	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBERPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUI O POSTE DE CONCRETO), AF_07/2020_P	UN	1,00	1181,66	BDI 1	1.500,00	1500,00	RA
1.1.4.	SINAPI	100578	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO), AF_11/2019	UN	1,00	363,98	BDI 1	462,04	462,04	RA
1.1.5.	SINAPI	5033	POSTE DE CONCRETO DUPLA T, TIPO B, 300 KG, H = 9 M (NBR 8451)	UN	1,00	793,19	BDI 1	1.006,88	1006,88	RA
1.2.			<b>SISTEMA DE PERFURAÇÃO E CAPTAÇÃO</b>						<b>RS 43.328,94</b>	
1.2.1.		1.2.1	PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO D 6 1/2"	ML	150,00	64,60	BDI 1	82,00	12.300,00	RA
1.2.2.		1.2.2	REVESTIMENTO DE POÇO TUBULAR COM GEOMECÂNICO 6", MATERIAL E INSTALAÇÃO	ML	30,00	118,17	BDI 1	150,00	4.500,00	RA
1.2.3.		1.2.3	MOTOBOMBA SUBMERSA, 4,5HP, 30 EST, 220V, MATERIAL E INSTALAÇÃO	UNIDADE	1,00	4726,64	BDI 1	6.000,00	6.000,00	RA
1.2.4.		1.2.4	QUADRO DE COMANDO ELÉTRICO, 4,5HP, 220V PARA POÇO ARTESIANO, MATERIAL E INSTALAÇÃO	UNIDADE	1,00	945,33	BDI 1	1.200,00	1.200,00	RA
1.2.5.		1.2.5	TUBO EDUTOR 40MM, MATERIAL E INSTALAÇÃO	ML	140,00	47,27	BDI 1	60,00	8.400,00	RA
1.2.6.		C1	LUVIA GALVANIZADA 1 1/2", MATERIAL E INSTALAÇÃO	UNIDADE	40,00	27,56	BDI 1	34,98	1.399,20	RA
1.2.7.		C2	JOELHO SOLDÁVEL 40MM, MATERIAL E INSTALAÇÃO	UNIDADE	5,00	9,45	BDI 1	12,00	60,00	RA



1.2.8.	Composição	C3	ADAPTADOR 40MM X 1 1/2", MATERIAL E INSTALAÇÃO	UNIDADE	1,00	12,01	BDI 1	15,25	15,25	RA
1.2.9.	Composição	C4	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, AGUA FRIA, MATERIAL E INSTALAÇÃO	UNIDADE	150,00	14,18	BDI 1	18,00	2.700,00	RA
1.2.10.	Composição	C5	CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 3 CONDUTORES DE 10,0 MM2, MATERIAL E INSTALAÇÃO	UNIDADE	180,00	23,63	BDI 1	30,00	5.400,00	RA
1.2.11.	Composição	C6	CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 1,5 MM2, MATERIAL E INSTALAÇÃO	UNIDADE	180,00	5,83	BDI 1	7,40	1.332,00	RA
1.2.12.	Composição	C7	TAMPÃO DE FERRO GALVANIZADO, 1 1/2", MATERIAL E INSTALAÇÃO	UNIDADE	1,00	17,72	BDI 1	22,49	22,49	RA
1.3.			<b>CERCAMENTO DO POÇO</b>					-	<b>R\$ 1.500,00</b>	
1.3.1.	SINAPI	98522	ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018	M	11,80	78,78	BDI 1	100,00	1.180,00	RA
1.3.2.	SINAPI	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	M2	1,60	157,55	BDI 1	200,00	320,00	RA
<b>Perfuração de Poço tubular profundo</b>										<b>R\$ 48.539,09</b>

Passo Fundo-RS, 12 de julho de 2021.

CRISTIAN  
 VALDEMAR  
 FONTANA:0246307  
 7069

Assinado de forma digital  
 por CRISTIAN VALDEMAR  
 FONTANA:02463077069  
 Dados: 2021.07.12  
 17:48:00 -03'00'

Atlântica Poços Artesianos Ltda  
 Cristian Valdemar Fontana  
 CPF: 024.630.770-69  
 RG: 9118790691  
 Sócio-Administrador

**32.598.168/0001-37**  
 ATLANTICA POÇOS  
 ARTESIANOS LTDA.  
 Av. Silvio Romero, 85  
 B. São José - CEP 99.051-150  
 Passo Fundo - RS

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				07/21	08/21	09/21	10/21	11/21	12/21	01/22	02/22	03/22	04/22	05/22	06/22
1.	PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFU	48.539,09	%	52,28%	47,72%										
1.1.	INSTALAÇÃO DE OBRA	3.710,15	Periodo: %	100,00%											
1.2.	SISTEMA DE PERFURAÇÃO E CAPTAÇÃO	43.328,94	Periodo: %	50,00%	50,00%										
1.3.	CERCAMENTO DO POÇO	1.500,00	Periodo: %	50,00%	50,00%										
<b>Total:</b>		<b>48.539,09</b>		<b>52,28%</b>	<b>47,72%</b>										
Acumulado:			Periodo: %	Investimento: 25.374,62	23.164,47										
			Periodo: %	52,28%	100,00%										
			Investimento:	39.528,28	48.539,09										

**B.D.I**

Item	Item	Adotado	%
	Administração Central	AC	4,93%
	Seguro e Garantia	SG	0,49%
	Risco	R	1,39%
	Despesas Financeiras	DF	0,99%
	Lucro	L	8,04%
	Tributos (impostos COFINS 3% e PIS 0,65%)	CP	3,65%
	Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	0,04%
	Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPREB	4,50%
	BDI SEM desoneração (Formula Acordão TCU)	BDI PAD	21,01%
	BDI COM desoneração	BDI DES	26,94%

Passo Fundo-RS, 12 de julho de 2021.

**CRISTIAN VALDEMAR FONTANA:02463077069**  
 Assinado de forma digital por CRISTIAN VALDEMAR FONTANA:02463077069  
 Dados: 2021.07.12 17:48:09 -03'00'

Atlântica Poços Artesianos Ltda  
 Cristian Valdemar Fontana  
 CPF: 024.630.770-69  
 RG: 9118790691  
 Sócio-Administrador

**32.598.168/0001-37**

**ATLANTICA POÇOS ARTESIANOS LTDA.**

Av. Sívio Romero 85  
 B. São José - CEP 99.051-150  
 Passo Fundo - RS

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula  

$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G)^n / (1 + DF)^n / (1+L)}{(1-CP-ISS-CPREB)} - 1$$