



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROponente / TOMADOR</b> Prefeitura Municipal	<b>APelido DO EMPREENDIMENTO</b> Recuperação de Espaço Esportivo_Ginásio Leandro Gehlen			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> PORTO ALEGRE	<b>DATA BASE</b> 11-21 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> Recuperação de Espaço Esportivo_Ginásio Leandro Gehlen	<b>MUNICÍPIO / UF</b> Mormaço/RS	<b>BDI 1</b> 26,50%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>Recuperação de Espaço Esportivo_Ginásio Leandro Gehlen</b>									<b>390.000,00</b>	
<b>1.</b>			<b>REFORMA GINÁSIO DE ESPORTES</b>					-	<b>390.000,00</b>	
<b>1.1.</b>			<b>REFORMA DA QUADRA ESPORTIVA</b>					-	<b>189.863,13</b>	
1.1.1.	Cotação	Cotação 01	Remoção de piso em assoalho, contrapiso de regularização em concreto, execução de piso modular esportivo, material e mão de obra	M²	644,19	231,62	BDI 1	293,00	188.747,67	RA
1.1.2.	Composição	C1	PLACA DE OBRA	M²	3,00	293,93	BDI 1	371,82	1.115,46	RA
<b>1.2.</b>			<b>PINTURA</b>					-	<b>145.553,49</b>	
1.2.1.	SINAPI	88495	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	879,14	10,01	BDI 1	12,66	11.129,91	RA
1.2.2.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	2.832,66	13,41	BDI 1	16,96	48.041,91	RA
1.2.3.	SINAPI	102220	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	199,44	12,67	BDI 1	16,03	3.197,02	RA
1.2.4.	SINAPI	100760	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	883,64	21,89	BDI 1	27,69	24.467,99	RA
1.2.5.	SINAPI	100759	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P	M2	1.179,76	39,34	BDI 1	49,77	58.716,66	RA
<b>1.3.</b>			<b>ALAMBRADO</b>					-	<b>49.373,38</b>	
1.3.1.	SINAPI	102363	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/4", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	M2	209,60	186,21	BDI 1	235,56	49.373,38	RA
<b>1.4.</b>			<b>REPAROS DE TELHADO E CALHAS</b>					-	<b>5.210,00</b>	
1.4.1.	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	20,00	89,27	BDI 1	112,93	2.258,60	RA
1.4.2.	SINAPI	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	20,00	116,66	BDI 1	147,57	2.951,40	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Mormaço/RS  
Local  
terça-feira, 21 de dezembro de 2021  
Data

Responsável Técnico  
Nome: Clélio Bertani  
CREA/CAU: RS174.065  
ART/RRT: 11658777