

APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO POSSE GODOY - TRECHO 01	Nº SICOV 831232	Nº OPERAÇÃO 10853356-81	PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal	Nº OPERAÇÃO 10853356-81	PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal
---	--------------------	----------------------------	--	----------------------------	--

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
PAVIMENTAÇÃO POSSE GODOY - TRECHO 01				
1.	PAVIMENTAÇÃO POSSE GODOY - TRECHO 01		-	
1.1.	Serviços Iniciais			
1.1.1.	PLACA DE OBRA	M²	4,50	1,5*3m
1.1.2.	MOBILIZAÇÃO	UNIDADE	1,00	
1.1.3.	LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRAFICA. AF_10/2018	LN	52,00	520/10m
1.2.	Subleito e Base			
1.2.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	3.224,00	520*6,2
1.2.2.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	322,40	3224m²*0,10m
1.2.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXXM). AF_07/2020	TXXM	3.504,34	322,4m³/(1,380ton)*15km
1.3.	Drenagem			
1.3.1.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROSCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	312,00	520*2*0,5m*0,6
1.3.2.	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015	M	20,00	20m
1.3.3.	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIÂMETRO NOMINAL DE 400 MM	M	20,00	20m
1.3.4.	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	5,87	(20m comp. 0,5m*0,6 (área do tubo x comp.)
1.3.5.	CAIXA COLETORA, 0,85 X 0,85 X 1,10 M, COM FUNDO E PAREDES EM ALVENARIA	UNIDADE	1,00	1 um
1.4.	Pavimentação Asfáltica			
1.4.1.	PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLA, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE. AF_01/2020	M2	3.120,00	520*6
1.4.2.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA	M²	3.120,00	520*6
1.5.	Administração de Obra			
1.5.1.	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA, ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR	UNIDADE	5,00	5 meses
1.6.	Serviços Finais			
1.6.1.	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE TRANSITO - "PARE"	UNIDADE	4,00	4 unidades
1.6.2.	PINTURA DE EXO VARIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECANICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	520,00	520m

FRENTES DE OBRA:

Agrupador de Eventos	TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):					
	1	2	3	4	5	6
Serviços Iniciais	16.874,28	64.882,40	12.388,98	131.195,60	27.148,77	
Serviços Iniciais	4,50					
Serviços Iniciais	52,00					
Subleito e Base		3.224,00				
Subleito e Base		322,40				
Subleito e Base		3.504,34				
Drenagem			312,00			
Drenagem			20,00			
Drenagem			20,00			
Drenagem			5,87			
Drenagem			1,00			
Pavimentação Asfáltica				2.920,00	200,00	
Pavimentação Asfáltica				2.920,00	200,00	
Administração de Obra					5,00	
Serviços Finais					4,00	
Serviços Finais					520,00	

Mormaço/RS
Local
sexta-feira, 20 de janeiro de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: Clélio Bertani
CREA/CAU: RS174.065
ART/RR: 12257513

Responsável Técnico
Nome: Clélio Bertani
CREA/CAU: RS174.065
ART/RR: 12257513