CAIXA

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE Q
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo: #PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº SICONV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
PAVIMENTAÇÃO LINHA JACUÍ	940682/2023	0	Prefeitura Municipal

Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
0	Prefeitura Municipal

Grau de Sigilo: #PUBLICO

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
PAVIMENTAÇÃO ACESSO PRAÇA RUI NICOLODI				
1	TRECHO LINHA JACUÍ		-	
1.1.	Serviços Iniciais		-	
1.1.1.	PLACA DE OBRA	M²	4,50	2,25*2
1.1.2.	MOBILIZAÇÃO	UNIDADE	1,00	1 unidade
1.1.3.	LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018	UN	296,00	1.480/10m*2 lados
1.2.	Subleito e Base		-	
1.2.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	9.176,00	1.480*6,2
1.2.2.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	1.101,12	9.176,00m²*0,12m
1.2.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	16.294,80	(11,01m³ * 1480kg/m³)*10,0km
1.2.4.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	710,40	1480*2(lados da pista)*0,40m(altura)*0,6(largura)
1.3.	Pavimentação Asfáltica		-	
1.3.1.	PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR2C	M2	9.176,00	1480*6,2
1.3.2.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA	M2	9.176,00	1480*6,2
1.4.	Drenagem		-	
1.4.1.	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UN	4,00	4 unid.
1.4.2.	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 40 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UN	2,00	2 unid.
1.4.3.	CAIXA COLETORA, 0,85 X 1,00 X 1,10 M, COM FUNDO E PAREDES EM ALVENARIA	UNIDADE	4,00	6 unid.
1.5.	SINALIZAÇÃO E SEVIÇOS FINAIS		-	
1.5.1.	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	4.440,00	1.480Mx3
1.5.3.	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA. DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	M2	24,00	2*2*6M
1.5.4.	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - "DISPOSITIVO AUXILIAR/MA-1 E MA-2"	UNIDADE	2,00	2unidades
1.5.5.	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - "CURVA ACENTUADA/A-2a E A-2b"	UNIDADE	8,00	8unidades
1.5.6.	DESMOBILIZAÇÃO	UNIDADE	1,00	1 unidade
1.6.	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		-	
1.6.1.	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	UNIDADE	0,90	1 unidade

FRENTES DE OBRA:

Agrupador de Eventos	Serviços Iniciais	FT1-Km 0+185	FT2-Km 0+370	FT3-Km 0+555	FT4-Km 0+740	FT5-Km 0+925	FT6-Km 1+110	FT7-Km 1+295	FT8-Km 1+480	Serviços Finais
TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$):	1 11.623,28	2 68.262,39	3 68.262,36	4 65.026,28	5 65.026,28	6 65.026,28	7 65.026,28	8 65.234,49	9 72.621,09	10 64.505,31
Serviços Iniciais	4,50									
Serviços Iniciais	1,00									
Serviços Iniciais	296,00									
Subleito e Base		1.147,00	1.147,00	1.147,00	1.147,00	1.147,00	1.147,00	1.147,00	1.147,00	
Subleito e Base		130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	191,12	
Subleito e Base		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.294,80	
Subleito e Base		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	110,40		
Pavimentação Asfáltica		1.147,00	1.147,00	1.147,00	1.147,00	1.147,00	1.147,00	1.147,00	1.147,00	
Pavimentação Asfáltica		1.147,00	1.147,00	1.147,00	1.147,00	1.147,00	1.147,00	1.147,00	1.147,00	
Drenagem										4,00
Drenagem										2,00
Drenagem		2,00	2,00							
SINALIZAÇÃO E SEVIÇOS FINAIS										4.440,00
SINALIZAÇÃO E SEVIÇOS FINAIS										24,00
SINALIZAÇÃO E SEVIÇOS FINAIS										2,00
SINALIZAÇÃO E SEVIÇOS FINAIS										8,00
SINALIZAÇÃO E SEVIÇOS FINAIS										1,00
ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Mormaço/RS
Local

quarta-feira, 5 de julho de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: Clédio Bertani
CREA/CAU: RS174.085
ART/RRT: 12653811

Responsável Técnico
Nome: Clédio Bertani
CREA/CAU: RS174.085
ART/RRT: 12653811