

MUNICIPIO DE PLANALTO RS							
ORÇAMENTO DISCRIMINADO							
OBRA:		REFORMA ESCOLA MARIO QUINTANA					SINAPI 06/2021
LOCAL:		RUA BENJAMIN CONSTANT, ESQUINA COM RUA TOMÉ DE SOUZA		BDI=	0,2882	DATA:	
SINAPI	ITEM	DISCRIMINAÇÃO	Unid.	Quant.	R\$ UNITÁRIO SEM BDI	R\$ UNITÁRIO C/ BDI	Pr. Total R\$
	1	GRADES METÁLICAS PARA PLAYGROUND					
cotação	1.1	EXECUÇÃO DE GRADIL METALICO (TELA ORTIZ), 35X35 FIO 12, ESTRUTURA METÁLICA BARRAS DE 4X4CM CONFORME DETALHAMENTO EM PROJETO ARQUITETONICO - INCLUSO FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, PINTURA E CHUMBAMENTO	M2	28,00	350,66	R\$ 451,72	R\$ 12.648,16
		Sub Total					R\$ 12.648,16
	2	COBERTURA EM POLICARBONATO					
cotação	2.1	EXECUÇÃO DE COBERTURA EM POLICARBONATO 10MM, ESTRUTURA CONFORME DETALHADO EM PROJETO ARQUITETONICO - INCLUSO FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, PINTURA E FIXAÇÃO DA ESTRUTURA	M2	61,15	327,33	R\$ 421,67	R\$ 25.785,12
		Sub Total					R\$ 25.785,12
	3	AMPLIAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA					
cotação	3.1	EXECUÇÃO DE PILAR E VIGA EM PERFIL "I" 200X300 - INCLUSO FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, PINTURA E CHUMBAMENTO	M	13,40	619,33	R\$ 797,82	10690,788
cotação	3.2	EXECUÇÃO DE COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA CONFORME PROJETO ARQUITETONICO E COBERTURA JÁ EXISTENTE, TELHAS DE ALUZINCO 0,50MM - INCLUSO FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, PINTURA E CHUMBAMENTO	M2	41,86	345,66	R\$ 445,28	18639,4208
		Sub Total					R\$ 29.330,21
		TOTAL GERAL					67.763,49

Planalto-RS, 28 de Julho de 2021.

LUIZ HENRIQUE GNOATTO
Engenheiro Civil - CREA SC 1397556