



**Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO**  
**RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 732**  
**CNPJ 87.612.891/0001-15**  
**Departamento de Licitações**

**DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO**

Referente Processo Licitatório nº 27/2026 - Pregão Eletrônico nº 16/2026.

Com base no parecer da Comissão Permanente de Licitação e da Assessoria Jurídica deste Município HOMOLOGO todos os atos constantes e praticados no Processo Licitatório nº 27/2026, Pregão Eletrônico nº 16/2026, homologo o respectivo objeto à(s) empresa(s) classificada(s) em 1º lugar, conforme segue abaixo:

<b>Empresa: HIDRO CHAPECO POÇOS E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - 61284292000126</b>						
Item	Qtde.	Unid.	Produto	Marca	Valor Unit.	Valor Total
1	1,00	UN	Contratação de empresa especializada para perfuração do poço tubular profundo método roto-pneumático na Linha Kempka, Zona Rural do Município.	MARCA	28.500,00000	28.500,00
1.1	1,00	UN	Mobilização, transporte e montagem dos equipamentos e materiais	propria caminhão	905,00000	905,00
1.2	20,00	M	Abertura inicial de 12" com perfuração rotopneumática – de 0 a 20 m	propria pneumatica	86,30000	1.726,00
1.3	80,00	M	Perfuração rotopneumática de 6" – de 21 a 100 m	propria pneumatica	61,30000	4.904,00
1.4	100,00	M	Perfuração rotopneumática de 6" – de 101 a 200 m	propria pneumatica	72,80000	7.280,00
1.5	20,00	M	Selo sanitário de 3" com calda de cimento – de 0 a 20 m	votoran cimento	32,20000	644,00
1.6	20,00	M	Tubo de revestimento PVC geomecânico liso de 6" – de 0 a 20 m	quali tubos pvc aditivado	172,60000	3.452,00
1.7	1,00	UN	Laje de de proteção sanitária – mínimo 1 x 1 m <sup>2</sup> e 0,15 m de altura	votoran concreto	228,80000	228,80
1.8	1,00	UN	Limpeza e desinfecção do poço com produtos químicos	propria produto esiclen	405,70000	405,70
1.9	1,00	UN	Flange - Tampa de Poço 6"	usiminas ferro	79,00000	79,00
1.10	1,00	UN	Teste de Vazão de 24 h de rebaixamento e recuperação mínima de 80% do NE – realizado com bomba teste (inclui instalação e desinstalação da bomba e energia elétrica por conta da contratada)	propria moto bomba	2.405,00000	2.405,00
1.11	1,00	UN	Análise Físico-Química e bacteriológica – Padrão DRHS/SEMA	tera analize laboratorio	873,80000	873,80
1.12	1,00	UN	Autorização prévia de construção de poço SIOUT/DRHS/SEMA	propria projeto	1.019,50000	1.019,50
1.13	1,00	UN	Cadastro do poço junto ao SIOUT/DRHS/SEMA	propria cadastramento	645,00000	645,00
1.14	1,00	UN	Cercamento do poço com portão de acesso - mínimo de 2 x 2 m <sup>2</sup>	telas santin tubo e tela	1.144,30000	1.144,30
1.15	1,00	UN	Placa da obra de 2 x 2 m <sup>2</sup> (inclui confecção e instalação) - padrão Programa Mais Água RS	plubiarte chapa galvanizada	873,80000	873,80
1.16	1,00	UN	Relatório técnico (perfuração, teste de vazão, análise da água etc)	propria relatorio	540,90000	540,90

Item	Qtde.	Unid.	Produto	Marca	Valor Unit.	Valor Total
1.17	1,00	UN	Tamponamento do poço (se necessário)	propria concreto	1.373,20000	1.373,20
<b>Total dos Produtos</b>					<b>28.500,00</b>	

Projeto/Despesa	Há Previsão
2082   4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES - - RECURSO LIVRE	Sim

Homologo este processo licitatório, para que produza seus efeitos legais e jurídicos.

PLANALTO, 27 de Abril de 2026

**CRISTIANO GNOATTO**  
**Prefeito Municipal**