



Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 732
CNPJ 87.612.891/0001-15
Departamento de Licitações

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

Referente Processo Licitatório nº 133/2025 - Pregão Eletrônico nº 55/2025.

Com base no parecer da Comissão Permanente de Licitação e da Assessoria Jurídica deste Município HOMOLOGO todos os atos constantes e praticados no Processo Licitatório nº 133/2025, Pregão Eletrônico nº 55/2025, homologo o respectivo objeto à(s) empresa(s) classificada(s) em 1º lugar, conforme segue abaixo:

Empresa: LIMA E PFERL LTDA - 07569421000187						
Item	Qtde.	Unid.	Produto	Marca	Valor Unit.	Valor Total
1	1,00	M	Contratação de empresa especializada para perfuração do poço tubular profundo método roto-pneumático na Linha Santo Antônio, Zona Rural do Município.	MARCA	24.000,00000	24.000,00
1.1	1,00	UN	Mobilização, transporte e montagem dos equipamentos e materiais	ÁGUA LIMPA PRÓPRIO	762,10000	762,10
1.2	20,00	M	Abertura inicial de 12" com perfuração rotopneumática – de 0 a 20 m	ÁGUA LIMPA PRÓPRIO	72,70000	1.454,00
1.3	80,00	M	Perfuração rotopneumática de 6" – de 21 a 100 m	ÁGUA LIMPA PRÓPRIO	51,60000	4.128,00
1.4	100,00	M	Perfuração rotopneumática de 6" – de 101 a 200 m	ÁGUA LIMPA PRÓPRIO	61,30000	6.130,00
1.5	20,00	M	Selo sanitário de 3" com calda de cimento – de 0 a 20 m	ÁGUA LIMPA PRÓPRIO	27,10000	542,00
1.6	20,00	M	Tubo de revestimento PVC geomecânico liso de 6" – de 0 a 20 m	YPER FORTE PRÓPRIO	145,40000	2.908,00
1.7	1,00	UN	Laje de de proteção sanitária – mínimo 1 x 1 m² e 0,15 m de altura	ÁGUA LIMPA PRÓPRIO	192,70000	192,70
1.8	1,00	UN	Limpeza e desinfecção do poço com produtos químicos	ÁGUA LIMPA PRÓPRIO	341,60000	341,60
1.9	1,00	UN	Flange - Tampa de Poço 6"	ÁGUA LIMPA PRÓPRIO	66,50000	66,50
1.10	1,00	UN	Teste de Vazão de 24 h de rebaixamento e recuperação mínima de 80% do NE – realizado com bomba teste (inclui instalação e desinstalação da bomba e energia elétrica por conta da contratada)	ÁGUA LIMPA PRÓPRIO	2.026,50000	2.026,50
1.11	1,00	UN	Análise Físico-Química e bacteriológica – Padrão DRHS/SEMA	AMBIOS FIS.QUIMIC. E BACTERIOL	735,80000	735,80
1.12	1,00	UN	Autorização prévia de construção de poço SIOUT/DRHS/SEMA	PRÓPRIO PRÓPRIO	858,50000	858,50
1.13	1,00	UN	Cadastro do poço junto ao SIOUT/DRHS/SEMA	PRÓPRIO PRÓPRIO	543,10000	543,10
1.14	1,00	UN	Cercamento do poço com portão de acesso - mínimo de 2 x 2 m²	ÁGUA LIMPA PADÃO	963,60000	963,60
1.15	1,00	UN	Placa da obra de 2 x 2 m² (inclui confecção e instalação) - padrão Programa Mais Água RS	SW3 PADRÃO	735,80000	735,80
1.16	1,00	UN	Relatório técnico (perfuração, teste de vazão, análise da água etc)	ÁGUA LIMPA PRÓPRIO	455,50000	455,50
1.17	1,00	UN	Tamponamento do poço (se necessário)	ÁGUA LIMPA PRÓPRIO	1.156,30000	1.156,30
Total dos Produtos					24.000,00	

Projeto/Despesa	Há Previsão
2006 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES - 1109 - PROGRAMA AVANÇAR - POCOS	Sim

Homologo este processo licitatório, para que produza seus efeitos legais e jurídicos.

PLANALTO, 30 de Janeiro de 2026

CRISTIANO GNOATTO
Prefeito Municipal

A handwritten signature in blue ink, consisting of several fluid, overlapping strokes, positioned over the printed name and title of the signatory.