



Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 732
CNPJ 87.612.891/0001-15
Departamento de Licitações

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

Referente Processo Licitatório nº 134/2025 - Pregão Eletrônico nº 56/2025.

Com base no parecer da Comissão Permanente de Licitação e da Assessoria Jurídica deste Município HOMOLOGO todos os atos constantes e praticados no Processo Licitatório nº 134/2025, Pregão Eletrônico nº 56/2025, homologo o respectivo objeto à(s) empresa(s) classificada(s) em 1º lugar, conforme segue abaixo:

Empresa: LIMA E PFERL LTDA - 07569421000187						
Item	Qtde.	Unid.	Produto	Marca	Valor Unit.	Valor Total
1	1,00	M	Contratação de empresa especializada para perfuração do poço tubular profundo método roto-pneumático na Linha São José, Zona Rural do Município.	MARCA	22.499,00000	22.499,00
1.1	1,00	UN	Mobilização, transporte e montagem dos equipamentos e materiais	ÁGUA LIMPA PRÓPRIO	714,40000	714,40
1.2	20,00	M	Abertura inicial de 12" com perfuração rotopneumática – de 0 a 20 m	ÁGUA LIMPA PRÓPRIO	68,10000	1.362,00
1.3	80,00	M	Perfuração rotopneumática de 6" – de 21 a 100 m	ÁGUA LIMPA PRÓPRIO	48,40000	3.872,00
1.4	100,00	M	Perfuração rotopneumática de 6" – de 101 a 200 m	ÁGUA LIMPA PRÓPRIO	57,40000	5.740,00
1.5	20,00	M	Selo sanitário de 3" com calda de cimento – de 0 a 20 m	ÁGUA LIMPA PRÓPRIO	25,40000	508,00
1.6	20,00	M	Tubo de revestimento PVC geomecânico liso de 6" – de 0 a 20 m	YPER FORTE STANDER	136,30000	2.726,00
1.7	1,00	UN	Laje de de proteção sanitária – mínimo 1 x 1 m ² e 0,15 m de altura	ÁGUA LIMPA PRÓPRIO	180,60000	180,60
1.8	1,00	UN	Limpeza e desinfecção do poço com produtos químicos	ÁGUA LIMPA PRÓPRIO	320,20000	320,20
1.9	1,00	UN	Flange - Tampa de Poço 6"	ÁGUA LIMPA PRÓPRIO	62,40000	62,40
1.10	1,00	UN	Teste de Vazão de 24 h de rebaixamento e recuperação mínima de 80% do NE – realizado com bomba teste (inclui instalação e desinstalação da bomba e energia elétrica por conta da contratada)	ÁGUA LIMPA PRÓPRIO	1.905,60000	1.905,60
1.11	1,00	UN	Análise Físico-Química e bacteriológica – Padrão DRHS/SEMA	AMBIOS FIS.QUIMIC. E BACTERIOL	689,80000	689,80
1.12	1,00	UN	Autorização prévia de construção de poço SIOUT/DRHS/SEMA	ÁGUA LIMPA PRÓPRIO	804,80000	804,80
1.13	1,00	UN	Cadastro do poço junto ao SIOUT/DRHS/SEMA	ÁGUA LIMPA PRÓPRIO	509,10000	509,10
1.14	1,00	UN	Cercamento do poço com portão de acesso - mínimo de 2 x 2 m ²	ÁGUA LIMPA PADÃO	903,30000	903,30
1.15	1,00	UN	Placa da obra de 2 x 2 m ² (inclui confecção e instalação) - padrão Programa Mais Água RS	SW3 PADRÃO	689,80000	689,80
1.16	1,00	UN	Relatório técnico (perfuração, teste de vazão, análise da água etc)	ÁGUA LIMPA PRÓPRIO	427,00000	427,00
1.17	1,00	UN	Tamponamento do poço (se necessário)	ÁGUA LIMPA PRÓPRIO	1.084,00000	1.084,00
Total dos Produtos					22.499,00	

Projeto/Despesa	Há Previsão
2006 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES - 1109 - PROGRAMA AVANÇAR - POCOS	Sim

48

Homologo este processo licitatório, para que produza seus efeitos legais e jurídicos.

PLANALTO, 30 de Janeiro de 2026


CRISTIANO GNOATTO
Prefeito Municipal