



Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 732
CNPJ 87.612.891/0001-15
Departamento de Licitações

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

Referente Processo Licitatório nº 32/2026 - Concorrência Eletrônica nº 1/2026.

Com base no parecer da Comissão Permanente de Licitação e da Assessoria Jurídica deste Município HOMOLOGO todos os atos constantes e praticados no Processo Licitatório nº 32/2026, Concorrência Eletrônica nº 1/2026, homologo o respectivo objeto à(s) empresa(s) classificada(s) em 1º lugar, conforme segue abaixo:

Empresa: VIA ASFALTOS LTDA - 49539605000144						
Item	Qtde.	Unid.	Produto	Marca	Valor Unit.	Valor Total
1	1,00	UN	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, COM RECURSOS ORIUNDOS DO PROGRAMA PAVIMETA III (CONVENIO FPE Nº 2025/5137), A SER EXECUTADO EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DETALHADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E MEMORIAIS.	MARCA	1.439.900,00000	1.439.900,00
1.1	10,00	H	SERVIÇOS PRELIMINARES E NIVELAMENTO - BRITA GRADUADA (4,00CM - ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	Pavimentação o Asfáltica	69,68000	696,80
1.2	10,00	H	SERVIÇOS PRELIMINARES E NIVELAMENTO - BRITA GRADUADA (4,00CM) - ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA)	Pavimentação o Asfáltica	132,76000	1.327,60
1.3	6.873,18	M2	SERVIÇOS PRELIMINARES E NIVELAMENTO - BRITA GRADUADA (4,00CM) - Limpeza em superfície de concreto com jateamento d'água sob pressão	Pavimentação o Asfáltica	3,02000	20.757,00
1.4	424,23	M	SERVIÇOS PRELIMINARES E NIVELAMENTO - BRITA GRADUADA (4,00CM) - LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_03/2024	Pavimentação o Asfáltica	1,14000	483,62
1.5	274,92	M³	SERVIÇOS PRELIMINARES E NIVELAMENTO - BRITA GRADUADA (4,00CM) - CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	Pavimentação o Asfáltica	184,39000	50.692,50
1.6	1.374,60	TXKM	SERVIÇOS PRELIMINARES E NIVELAMENTO - BRITA GRADUADA (4,00CM) - Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	Pavimentação o Asfáltica	0,84000	1.154,66
1.7	2,00	UN	SERVIÇOS PRELIMINARES E NIVELAMENTO - BRITA GRADUADA (4,00CM) - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE DE PRODUÇÃO	Pavimentação o Asfáltica	3.970,09000	7.940,18
1.8	50,00	M³	REMENDO PROFUNDO - Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria na distância de 3.000 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	Pavimentação o Asfáltica	14,45000	722,50
1.9	250,00	TXKM	REMENDO PROFUNDO - Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	Pavimentação o Asfáltica	0,84000	210,00
1.10	50,00	M³	REMENDO PROFUNDO - CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	Pavimentação o Asfáltica	169,83000	8.491,50
1.11	250,00	TXKM	REMENDO PROFUNDO - Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	Pavimentação o Asfáltica	0,84000	210,00
1.12	7,50	M³	REMENDO PROFUNDO - CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	Pavimentação o Asfáltica	184,39000	1.382,92
1.13	37,50	TXKM	REMENDO PROFUNDO - Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	Pavimentação o Asfáltica	0,84000	31,50
1.14	1,00	UN	ENSAIOS - ENSAIO DE DETERMINAÇÃO DO TEOR DE BETUME - SOXHLET- CIMENTO ASFALTICO DE PETRÓLEO - DNER-ME	Pavimentação o Asfáltica	155,85000	155,85

Item	Qtde.	Unid.	Produto	Marca	Valor Unit.	Valor Total
1.15	1,00	UN	158/2011 ENSAIOS - ENSAIO MARSHALL - MISTURA BETUMINOSA À QUENTE - DNER/ME 043/95	Pavimentaçã o Asfáltica	308,41000	308,41
1.16	1,00	UN	ENSAIOS - ENSAIO DE CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO, DENSIDADE E ESPESSURA DA MASSA ASFALTICA COM COLETA ATRAVÉS DE SONDA ROTATIVA	Pavimentaçã o Asfáltica	98,53000	98,53
1.17	1,00	UN	ENSAIOS - ENSAIO BANDEJA DO LIGANTE DE PINTURA - NORMA DNIT 144/2014-ES	Pavimentaçã o Asfáltica	132,17000	132,17
1.18	6.873,18	M2	CAMADA DE ROLAMENTO EM CBUQ DENSIDADE 2,40T/m ³ - TEOR LIGANTE 5,50% - DMT USINA/OBRA 7,50km - DMT REFAP/USINA 422km - ESP 4,0MM - Imprimação com emulsão asfáltica	Pavimentaçã o Asfáltica	5,52000	37.939,95
1.19	6.873,18	M2	CAMADA DE ROLAMENTO EM CBUQ DENSIDADE 2,40T/m ³ - TEOR LIGANTE 5,50% - DMT USINA/OBRA 7,50km - DMT REFAP/USINA 422km - ESP 4,0MM - Pintura de ligação	Pavimentaçã o Asfáltica	2,26000	15.533,39
1.20	687,31	T	CAMADA DE ROLAMENTO EM CBUQ DENSIDADE 2,40T/m ³ - TEOR LIGANTE 5,50% - DMT USINA/OBRA 7,50km - DMT REFAP/USINA 422km - ESP 4,0MM - Concreto asfáltico - faixa C- 12,5 - areia e brita comerciais	Pavimentaçã o Asfáltica	505,23000	347.249,63
1.21	687,31	T	CAMADA DE ROLAMENTO EM CBUQ DENSIDADE 2,40T/m ³ - TEOR LIGANTE 5,50% - DMT USINA/OBRA 7,50km - DMT REFAP/USINA 422km - ESP 4,0MM - Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão basculante de 10 m ³ - carga em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga em vibroacabadora	Pavimentaçã o Asfáltica	9,08000	6.240,77
1.22	30.928,95	TXKM	CAMADA DE ROLAMENTO EM CBUQ DENSIDADE 2,40T/m ³ - TEOR LIGANTE 5,50% - DMT USINA/OBRA 7,50km - DMT REFAP/USINA 422km - ESP 4,0MM - Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ - rodovia pavimentada	Pavimentaçã o Asfáltica	0,84000	25.980,32
1.23	8,93	T	CAMADA DE ROLAMENTO EM CBUQ DENSIDADE 2,40T/m ³ - TEOR LIGANTE 5,50% - DMT USINA/OBRA 7,50km - DMT REFAP/USINA 422km - ESP 4,0MM - Emulsão asfáltica para imprimação	Pavimentaçã o Asfáltica	3.364,38000	30.043,91
1.24	3,09	T	CAMADA DE ROLAMENTO EM CBUQ DENSIDADE 2,40T/m ³ - TEOR LIGANTE 5,50% - DMT USINA/OBRA 7,50km - DMT REFAP/USINA 422km - ESP 4,0MM - Emulsão asfáltica - RR-1C	Pavimentaçã o Asfáltica	3.549,80000	10.968,88
1.25	37,80	T	CAMADA DE ROLAMENTO EM CBUQ DENSIDADE 2,40T/m ³ - TEOR LIGANTE 5,50% - DMT USINA/OBRA 7,50km - DMT REFAP/USINA 422km - ESP 4,0MM - Cimento asfáltico de petróleo - CAP 50/70	Pavimentaçã o Asfáltica	4.795,09000	181.254,40
1.26	15.963,62	TXKM	CAMADA DE ROLAMENTO EM CBUQ DENSIDADE 2,40T/m ³ - TEOR LIGANTE 5,50% - DMT USINA/OBRA 7,50km - DMT REFAP/USINA 422km - ESP 4,0MM - Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada	Pavimentaçã o Asfáltica	2,27000	36.237,42
1.27	209,23	M2	SINALIZAÇÃO VIÁRIA - Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm	Pavimentaçã o Asfáltica	31,33000	6.555,18
1.28	977,90	M	SINALIZAÇÃO VIÁRIA - PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	Pavimentaçã o Asfáltica	7,11000	6.952,87
1.29	1.066,00	M	SINALIZAÇÃO VIÁRIA - PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	Pavimentaçã o Asfáltica	1,74000	1.854,84
1.30	11,00	UN	SINALIZAÇÃO VIÁRIA - PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ALUMÍNIO (E=1,5mm), COM FUNDO, SÍMBOLOS E TARJAS EM PELÍCULA REFLETIVA COM ESFERAS INCLUSAS TIPO I-A DA NBR14644 (GT/GT), INCLUSIVE POSTE DE AÇO GALVANIZADO POR IMERSÃO A QUENTE (NBR6323), COLUNA COM DIÂMETRO EXTERNO DE 50,8mm (2"), ESPESSURA DE 3,00mm, COMPRIMENTO DE: 3500mm, COM FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DA PLACA, HASTE ANTI GIRO E FUNDAÇÃO COM CONCRETO FCK 15MPa Ø25cm x H:50,00cm	Pavimentaçã o Asfáltica	583,78000	6.421,58
1.31	209,23	M2	FAIXA ELEVADA EM ASFALTO - 03 UN.- Pintura de ligação	Pavimentaçã	2,26000	472,86

Item	Qtde.	Unid.	Produto	Marca	Valor Unit.	Valor Total
1.32	52,30	T	FAIXA ELEVADA EM ASFALTO - 03 UN.- Concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais	o Asfáltica Pavimentaçã	505,23000	26.423,53
1.33	52,30	T	FAIXA ELEVADA EM ASFALTO - 03 UN.- Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão basculante de 10 m ³ - carga em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga em vibroacabadora	o Asfáltica Pavimentaçã	9,08000	474,88
1.34	2.353,50	TXKM	FAIXA ELEVADA EM ASFALTO - 03 UN.- Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ - rodovia pavimentada	o Asfáltica Pavimentaçã	0,84000	1.976,94
1.35	0,09	T	FAIXA ELEVADA EM ASFALTO - 03 UN. - Emulsão asfáltica - RR-1C	o Asfáltica Pavimentaçã	3.549,80000	319,48
1.36	2,87	T	FAIXA ELEVADA EM ASFALTO - 03 UN. - Cimento asfáltico de petróleo - CAP 50/70	o Asfáltica Pavimentaçã	4.795,09000	13.761,91
1.37	1.213,88	TXKM	FAIXA ELEVADA EM ASFALTO - 03 UN. - Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada	o Asfáltica Pavimentaçã	2,27000	2.755,51
1.38	152,00	M ³	DRENAGEM - Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria na distância de 3.000 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m ³	o Asfáltica Pavimentaçã	14,45000	2.196,40
1.39	76,00	M ³	DRENAGEM - REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M ³ /POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	o Asfáltica Pavimentaçã	21,31000	1.619,56
1.40	760,00	TXKM	DRENAGEM - Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ - rodovia pavimentada	o Asfáltica Pavimentaçã	0,84000	638,40
1.41	152,00	M	DRENAGEM - TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	o Asfáltica Pavimentaçã	346,17000	52.617,84
1.42	5,00	UN	DRENAGEM - CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020	o Asfáltica Pavimentaçã	2.810,84000	14.054,20
1.43	53,20	M ³	DRENAGEM - RECOMPOSIÇÃO DE VALA EM BRITA GRADUADA	o Asfáltica Pavimentaçã	184,24000	9.801,57
1.44	266,00	TXKM	DRENAGEM - Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ - rodovia pavimentada	o Asfáltica Pavimentaçã	0,84000	223,44
1.45	5,00	H	RUA SIQUEIRA CAMPOS - SERVIÇOS PRELIMINARES - ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	o Asfáltica Pavimentaçã	69,68000	348,40
1.46	5,00	H	RUA SIQUEIRA CAMPOS - SERVIÇOS PRELIMINARES - ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA)	o Asfáltica Pavimentaçã	132,76000	663,80
1.47	4.865,00	M2	RUA SIQUEIRA CAMPOS - SERVIÇOS PRELIMINARES - Limpeza em superfície de concreto com jateamento d'água sob pressão	o Asfáltica Pavimentaçã	3,02000	14.692,30
1.48	259,25	M	RUA SIQUEIRA CAMPOS - SERVIÇOS PRELIMINARES - LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_03/2024	o Asfáltica Pavimentaçã	1,14000	295,54
1.49	1,00	UN	RUA SIQUEIRA CAMPOS - SERVIÇOS PRELIMINARES - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE DE PRODUÇÃO	o Asfáltica Pavimentaçã	3.970,09000	3.970,09
1.50	100,00	M ³	REMENDO PROFUNDO - Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria na distância de 3.000 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m ³	o Asfáltica Pavimentaçã	14,45000	1.445,00
1.51	500,00	TXKM	REMENDO PROFUNDO - Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ - rodovia pavimentada	o Asfáltica Pavimentaçã	0,84000	420,00
1.52	75,00	M ³	REMENDO PROFUNDO - CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	o Asfáltica Pavimentaçã	169,83000	12.737,25
1.53	375,00	TXKM	REMENDO PROFUNDO - Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ - rodovia pavimentada	o Asfáltica Pavimentaçã	0,84000	315,00
1.54	37,50	M ³	REMENDO PROFUNDO - CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.	o Asfáltica Pavimentaçã	184,39000	6.914,62

Item	Qtde.	Unid.	Produto	Marca	Valor Unit.	Valor Total
1.55	187,50	TXKM	AF_09/2024 REMENDO PROFUNDO - Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ - rodovia pavimentada	Pavimentação o Asfáltica	0,84000	157,50
1.56	1,00	UN	ENSAIOS - ENSAIO DE DETERMINAÇÃO DO TEOR DE BETUME - SOXHLET- CIMENTO ASFALTICO DE PETRÓLEO - DNER-ME 158/2011	Pavimentação o Asfáltica	155,85000	155,85
1.57	1,00	UN	ENSAIOS - ENSAIO MARSHALL - MISTURA BETUMINOSA À QUENTE - DNER/ME 043/95	Pavimentação o Asfáltica	308,41000	308,41
1.58	1,00	UN	ENSAIOS - ENSAIO DE CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO, DENSIDADE E ESPESSURA DA MASSA ASFALTICA COM COLETA ATRAVÉS DE SONDA ROTATIVA	Pavimentação o Asfáltica	98,52880	98,53
1.59	1,00	UN	ENSAIOS - ENSAIO BANDEJA DO LIGANTE DE PINTURA - NORMA DNIT 144/2014-ES	Pavimentação o Asfáltica	132,17000	132,17
1.60	4.865,00	M2	CAMADA DE ROLAMENTO EM CBUQ DENSIDADE 2,40T/m ³ - TEOR LIGANTE 5,50% - DMT USINA/OBRA 7,50km - DMT REFAP/USINA 422km - ESP 4,0MM - Pintura de ligação	Pavimentação o Asfáltica	2,26000	10.994,90
1.61	486,50	T	CAMADA DE ROLAMENTO EM CBUQ DENSIDADE 2,40T/m ³ - TEOR LIGANTE 5,50% - DMT USINA/OBRA 7,50km - DMT REFAP/USINA 422km - ESP 4,0MM - Concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais	Pavimentação o Asfáltica	505,23000	245.794,40
1.62	486,50	T	CAMADA DE ROLAMENTO EM CBUQ DENSIDADE 2,40T/m ³ - TEOR LIGANTE 5,50% - DMT USINA/OBRA 7,50km - DMT REFAP/USINA 422km - ESP 4,0MM - Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão basculante de 10 m ³ - carga em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga em vibroacabadora	Pavimentação o Asfáltica	9,08000	4.417,42
1.63	21.892,50	TXKM	CAMADA DE ROLAMENTO EM CBUQ DENSIDADE 2,40T/m ³ - TEOR LIGANTE 5,50% - DMT USINA/OBRA 7,50km - DMT REFAP/USINA 422km - ESP 4,0MM - Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ - rodovia pavimentada	Pavimentação o Asfáltica	0,84000	18.389,70
1.64	2,18	T	CAMADA DE ROLAMENTO EM CBUQ DENSIDADE 2,40T/m ³ - TEOR LIGANTE 5,50% - DMT USINA/OBRA 7,50km - DMT REFAP/USINA 422km - ESP 4,0MM - Emulsão asfáltica - RR-1C	Pavimentação o Asfáltica	3.549,80000	7.738,56
1.65	26,75	T	CAMADA DE ROLAMENTO EM CBUQ DENSIDADE 2,40T/m ³ - TEOR LIGANTE 5,50% - DMT USINA/OBRA 7,50km - DMT REFAP/USINA 422km - ESP 4,0MM - Cimento asfáltico de petróleo - CAP 50/70	Pavimentação o Asfáltica	4.795,09000	128.268,66
1.66	12.208,46	TXKM	CAMADA DE ROLAMENTO EM CBUQ DENSIDADE 2,40T/m ³ - TEOR LIGANTE 5,50% - DMT USINA/OBRA 7,50km - DMT REFAP/USINA 422km - ESP 4,0MM - Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada	Pavimentação o Asfáltica	2,27000	27.713,20
1.67	240,00	M2	SINALIZAÇÃO VIÁRIA - Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm	Pavimentação o Asfáltica	31,33000	7.519,20
1.68	696,20	M	SINALIZAÇÃO VIÁRIA - PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	Pavimentação o Asfáltica	7,11000	4.949,98
1.69	482,80	M	SINALIZAÇÃO VIÁRIA - PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	Pavimentação o Asfáltica	1,74000	840,07
1.70	9,00	UN	SINALIZAÇÃO VIÁRIA - PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ALUMÍNIO (E=1,5mm), COM FUNDO, SÍMBOLOS E TARJAS EM PELÍCULA REFLETIVA COM ESFERAS INCLUSAS TIPO I-A DA NBR14644 (GT/GT), INCLUSIVE POSTE DE AÇO GALVANIZADO POR IMERSÃO A QUENTE (NBR6323), COLUNA COM DIÂMETRO EXTERNO DE 50,8mm (2"), ESPESSURA DE 3,00mm, COMPRIMENTO DE: 3500mm, COM FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DA PLACA, HASTE ANTI GIRO E FUNDAÇÃO COM CONCRETO FCK 15MPa Ø25cm x H:50,00cm	Pavimentação o Asfáltica	583,78000	5.254,02
Total dos Produtos					1.439.900,00	

Projeto/Despesa	Há Previsão
------------------------	--------------------

Homologo este processo licitatório, para que produza seus efeitos legais e jurídicos.

PLANALTO, 27 de Maio de 2026

CRISTIANO GNOATTO
Prefeito Municipal