



**Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO**  
**RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 732**  
**CNPJ 87.612.891/0001-15**  
**Departamento de Licitações**

**DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO**

Referente Processo Licitatório nº 35/2026 - Concorrência Eletrônica nº 2/2026.

Com base no parecer da Comissão Permanente de Licitação e da Assessoria Jurídica deste Município HOMOLOGO todos os atos constantes e praticados no Processo Licitatório nº 35/2026, Concorrência Eletrônica nº 2/2026, homologo o respectivo objeto à(s) empresa(s) classificada(s) em 1º lugar, conforme segue abaixo:

<b>Empresa: VANDERLEY BARRETO DE MOURA - 59403698000139</b>						
<b>Item</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Unid.</b>	<b>Produto</b>	<b>Marca</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Valor Total</b>
1	1,00	M2	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, COM RECURSOS ORIUNDOS DO PISO GAÚCHO ESPECIAL, A SER EXECUTADO EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DETALHADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E MEMORIAIS	MARCA	316.700,00000	316.700,00
1.1	2,90	M2	SERVIÇOS INICIAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	00	493,50000	1.431,15
1.2	25,00	M	SERVIÇOS INICIAIS - LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	00	67,32000	1.683,00
1.3	1,50	M³	SERVIÇOS EM TERRA - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	00	99,37000	149,06
1.4	1,50	M³	SERVIÇOS EM TERRA - REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	00	25,19000	37,78
1.5	3,40	M³	PAREDE/VEDAÇÕES - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	00	65,83000	223,82
1.6	37,98	M2	PAREDE/VEDAÇÕES - PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS	00	232,27000	8.821,61
1.7	7,11	M2	PAREDE/VEDAÇÕES - DIVISORIA SANITÁRIA, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_10/2025	00	1.015,19000	7.218,00
1.8	12,26	M2	PAREDE/VEDAÇÕES - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	00	65,82000	806,95
1.9	0,80	M	PAREDE/VEDAÇÕES - VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	00	56,08000	44,86
1.10	0,80	M	PAREDE/VEDAÇÃO - CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	00	43,78000	35,02
1.11	351,71	M2	COBERTURA E FORRO - REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	00	4,08000	1.434,98
1.12	11,15	M	COBERTURA E FORRO - REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA	00	5,21000	58,09

Item	Qtde.	Unid.	Produto	Marca	Valor Unit.	Valor Total
1.13	11,00	UN	MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 COBERTURA E FORRO - REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA,	0 0	217,40000	2.391,40
			COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023			
1.14	25,00	UN	COBERTURA E FORRO - REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	0 0	95,89000	2.397,25
1.15	11,00	UN	COBERTURA E FORRO - FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025	0 0	2.140,73000	23.548,03
1.16	351,71	M2	COBERTURA E FORRO - TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	0 0	177,80000	62.534,04
1.17	25,00	UN	COBERTURA E FORRO - FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 8 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025	0 0	1.649,78000	41.244,50
1.18	35,95	M	COBERTURA E FORRO - CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL	0 0	90,18000	3.241,97
1.19	11,15	M	COBERTURA E FORRO - CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	0 0	109,47000	1.220,59
1.20	320,89	M2	COBERTURA E FORRO - REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	0 0	2,33000	747,67
1.21	320,89	M2	COBERTURA E FORRO - FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	0 0	93,80000	30.099,48
1.22	347,13	M	COBERTURA E FORRO - ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023	0 0	14,82000	5.144,47
1.23	15,13	M2	COBERTURA E FORRO - TABUA APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA	0 0	122,45000	1.852,67
1.24	28,38	M2	REVESTIMENTO INTERNO - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	0 0	26,34000	747,53
1.25	36,08	M2	REVESTIMENTO INTERNO - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	0 0	74,77000	2.697,70
1.26	24,57	M2	REVESTIMENTO INTERNO - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	0 0	7,75000	190,42
1.27	24,57	M2	REVESTIMENTO INTERNO - MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	0 0	39,81000	978,13

Item	Qtde.	Unid.	Produto	Marca	Valor Unit.	Valor Total
1.28	45,33	M2	REVESTIMENTO INTERNO - EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	00	13,42000	608,33
1.29	257,22	M2	PAVIMENTAÇÃO - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	00	26,34000	6.775,17
1.30	14,46	M2	PAVIMENTAÇÃO - COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	00	3,82000	55,24
1.31	0,75	M³	PAVIMENTAÇÃO - LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	00	224,67000	168,50
1.32	0,75	M³	PAVIMENTAÇÃO - ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	00	820,45000	615,34
1.33	257,22	M2	PAVIMENTAÇÃO - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	00	72,46000	18.638,16
1.34	139,36	M	PAVIMENTAÇÃO - RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023	00	13,53000	1.885,54
1.35	4,94	M2	ESQUADRIAS/GUARDACORPO - REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	00	10,99000	54,29
1.36	0,24	M2	ESQUADRIAS/GUARDACORPO - JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/202	00	842,30000	202,15
1.37	2,00	UN	ESQUADRIAS/GUARDACORPO - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	00	1.646,17000	3.292,34
1.38	4,00	UN	ESQUADRIAS/GUARDACORPO - PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X1,60CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	00	520,09000	2.080,36
1.39	22,08	M	ESQUADRIAS/GUARDACORPO - GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, DUPLO CORRIMÃO, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2", GRADIL DE BARRAS CHATAS DE 32X4,8MM, FIXADO COM ADESIVO ESTRUTURAL EPOXI. AF_10/2025	00	595,36000	13.145,55
1.40	958,37	M2	PINTURA INTERNA/ESQUADRIAS/FORRO - FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	00	4,16000	3.986,82
1.41	958,37	M2	PINTURA INTERNA/ESQUADRIAS/FORRO - PINTURA LÁTEX ACRÍLICO STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	00	12,14000	11.634,61
1.42	113,90	M2	PINTURA INTERNA/ESQUADRIAS/FORRO - PINTURA TINTA DE	00	17,92000	2.041,09

Item	Qtde.	Unid.	Produto	Marca	Valor Unit.	Valor Total
1.43	89,39	M2	ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 PINTURA INTERNA/ESQUADRIAS/FORRO - PINTURA COM TINTA	0 0	55,04000	4.920,03
1.44	409,16	M2	ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 PINTURA EXTERNA - FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	0 0	4,16000	1.702,11
1.45	409,16	M2	PINTURA EXTERNA - PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	0 0	12,14000	4.967,20
1.46	409,16	M2	PINTURA EXTERNA - LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025	0 0	1,78000	728,30
1.47	138,00	M	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	0 0	19,55000	2.697,90
1.48	20,00	M	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	0 0	24,00000	480,00
1.49	180,00	M	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	0 0	20,05000	3.609,00
1.50	57,00	UN	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - TOMADA SOBREPOR 2P+T 10A 250V BRANCA SISTEMA X	0 0	47,50000	2.707,50
1.51	5,00	UN	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - TOMADA 2P+T 20A SOBREPOR BRANCA	0 0	30,09000	150,45
1.52	12,00	UN	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CAIXA SOBREPOR COM FURO C/ INTERRUPTOR SIMPLES + TOMADA 2P+T	0 0	78,98000	947,76
1.53	7,00	UN	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE SOBREPOR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	0 0	76,33000	534,31
1.54	46,00	UN	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	0 0	31,67000	1.456,82
1.55	1,00	UN	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	0 0	25,60000	25,60
1.56	11,00	UN	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CONDULETE DE PVC, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	0 0	27,32000	300,52
1.57	11,00	UN	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	0 0	28,90000	317,90
1.58	9,00	UN	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	0 0	31,59000	284,31
1.59	1,00	UN	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 12 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	0 0	411,67000	411,67
1.60	1,00	UN	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ	0 0	283,19000	283,19

Item	Qtde.	Unid.	Produto	Marca	Valor Unit.	Valor Total
1.61	609,00	M	EM PVC PARA 8 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	0 0	4,84000	2.947,56
			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023			
1.62	387,00	M	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	0 0	7,46000	2.887,02
1.63	14,00	UN	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	0 0	70,33000	984,62
1.64	40,00	M	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	0 0	27,73000	1.109,20
1.65	1,00	UN	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A. AF_12/2025	0 0	2.188,13000	2.188,13
1.66	4,00	UN	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	0 0	1.103,18000	4.412,72
1.67	4,00	UN	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	0 0	609,82000	2.439,28
1.68	1,00	UN	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - LAVATÓRIO DE CANTO, LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)	0 0	170,61000	170,61
1.69	1,00	UN	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - TORNEIRA CROMADA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	0 0	289,09000	289,09
1.70	5,00	UN	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	0 0	39,77000	198,85
1.71	1,00	UN	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - BACIA SANITÁRIA EM LOUÇA BRANCA PARA PCD SEM FURO FRONTAL, COM TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO, SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026_PS	0 0	972,19000	972,19
1.72	10,00	M	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	0 0	7,19000	71,90
1.73	10,00	UN	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	0 0	11,07000	110,70
1.74	4,00	UN	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	0 0	9,22000	36,88
1.75	3,00	UN	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026	0 0	63,87000	191,61
1.76	3,00	UN	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - DISPENSER DE PLÁSTICO	0 0	73,26000	219,78

Item	Qtde.	Unid.	Produto	Marca	Valor Unit.	Valor Total
1.77	5,00	UN	PARA TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - DISPENSER DE PLÁSTICO	0 0	73,26000	366,30
1.78	5,00	M	PARA PAPEL HIGIÊNICO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	0 0	40,41000	202,05
1.79	8,00	M	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	0 0	44,28000	354,24
1.80	7,00	UN	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	0 0	31,67000	221,69
1.81	8,00	M	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	0 0	31,81000	254,48
1.82	4,00	UN	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	0 0	16,91000	67,64
1.83	5,00	UN	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	0 0	17,82000	89,10
1.84	2,00	UN	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	0 0	27,72000	55,44
1.85	3,00	UN	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	0 0	26,91000	80,73
1.86	2,00	UN	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	0 0	368,13000	736,26
1.87	1,00	UN	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	0 0	350,78000	350,78
1.88	1,00	UN	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM AÇO INOX POLIDO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	0 0	906,19000	906,19
1.89	1,00	UN	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	0 0	366,51810	366,52
1.90	3,00	UN	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	0 0	133,37000	400,11
1.91	185,44	M2	SERVIÇOS FINAIS - LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025	0 0	1,78000	330,08
<b>Total dos Produtos</b>					<b>316.700,00</b>	

<b>Projeto/Despesa</b>	<b>Há Previsão</b>
------------------------	--------------------

2028	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS - - FEAS - Proteção Social Básica	Sim
2005	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS - - RECURSO LIVRE	Sim

Homologo este processo licitatório, para que produza seus efeitos legais e jurídicos.

PLANALTO, 18 de Maio de 2026

**CRISTIANO GNOATTO**  
**Prefeito Municipal**