

AO MUNICÍPIO DE PLANALTO RS
CONCORENCIA ELETRONICA 03/2025
PROPOSTA

Empresa: NILTON BASSO - EPP
Rua Silveira Martins, 425, Sala 03, Centro, Planalto - RS
CNPJ: 00.383.121/0001-60
Representante/Responsável: Nilton Basso
CPF: 350.420.100-25
Fone: (55) 99962-0888

Dados Bancários: Sicoob - RS
Depositário: Nilton Basso
Agência:3068
Conta:374067

Itens:

1	SERVIÇOS PRELIMINARES - LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	93,60	62,08 97
2	INFRAESTRUTURA - SAPATAS CORRIDAS/PEDRA GRES - ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M³	6,48	191,1 3
3	INFRAESTRUTURA - SAPATAS CORRIDAS/PEDRA GRES -PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M 2	21,60	7,91
4	INFRAESTRUTURA - SAPATAS CORRIDAS/PEDRA GRES - CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	M³	6,48	699,6 0
5	INFRAESTRUTURA - VIGAS DE BALDRAME - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M 2	25,92	114,2 2
6	INFRAESTRUTURA - VIGAS DE BALDRAME - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022	K G	34,68	14,11
7	INFRAESTRUTURA - VIGAS DE BALDRAME - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	K G	147,8 4	18,58
8	INFRAESTRUTURA - VIGAS DE BALDRAME - CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M³	1,56	865,9 3
9	ALVENARIAS, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS - ALVENARIA DE VEDAÇÃO - "ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X14X24 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 "	M 2	220,4 4	102,7 8
10	ALVENARIAS, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS - VERGAS, CONTRAVERGAS E CINTA DE AMARRAÇÃO - VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	10,80	49,98

1	ALVENARIAS, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS - VERGAS, CONTRAVERGAS E CINTA DE AMARRAÇÃO - VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	10,80	37,37 04
1	ALVENARIAS, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS - VERGAS, CONTRAVERGAS E CINTA DE AMARRAÇÃO - CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	10,80	49,08
1	ALVENARIAS, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS - VERGAS, CONTRAVERGAS E CINTA DE AMARRAÇÃO - CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	M	86,40	66,86
1	COBERTURA - ESTRUTURA DE TRAMA PARA COBERTURA - TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	64,80	19,96
4	COBERTURA - TELHAMENTO PARA COBERTURA - TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	64,80	62,15
5	COBERTURA - IMPERMEABILIZAÇÃO - IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M	72,60	63,65
1	COBERTURA - IMPERMEABILIZAÇÃO - IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_06/2018	M	56,88	76,22
7	COBERTURA - IMPERMEABILIZAÇÃO - TRATAMENTO DE RALO OU PONTO EMERGENTE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA REFORÇADO COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_06/2018	U	12,00	12,97
8	ESQUADRIAS - PORTAS - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	U	12,00	1.300 05
1	ESQUADRIAS - SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	8,40	123,1 1
2	JANELAS - JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M	4,32	821,2 1
1	JANELAS - INSTALAÇÃO DE VIDRO IMPRESSO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	M	4,32	300,6 4
2	JANLASPEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	7,20	156,7 0
2	SISTEMAS E INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - ÁGUA FRIA - PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	U	48,00	179,8 4
4	SISTEMAS E INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - ESGOTAMENTO SANITÁRIO - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	24,00	28,27
2	SISTEMAS E INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - ESGOTAMENTO SANITÁRIO - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,	M	54,00	36,21
6				

	FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022			
	SISTEMAS E INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - ESGOTAMENTO			
2	SANITÁRIO - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,	M	48,00	50,39
7	FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022			
	SISTEMAS E INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - ESGOTAMENTO			
2	SANITÁRIO - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,	U	12,00	36,62
8	DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	N		
	SISTEMAS E INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - ESGOTAMENTO			
2	SANITÁRIO - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,	U	24,00	13,48
9	DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	N		
	SISTEMAS E INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - ESGOTAMENTO			
3	SANITÁRIO - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,	U	12,00	13,80
0	DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	N		
	SISTEMAS E INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - ESGOTAMENTO			
3	SANITÁRIO - JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL,	U	12,00	57,66
1	ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	N		
	SISTEMAS E INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - ESGOTAMENTO			
3	SANITÁRIO - TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM,	U	12,00	32,15
2	JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	N		
	SISTEMAS E INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - ESGOTAMENTO			
3	SANITÁRIO - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,	U	36,00	19,63
3	DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	N		
	SISTEMAS E INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - ESGOTAMENTO			
3	SANITÁRIO - JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,	U	12,00	35,46
4	DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	N		
	SISTEMA E INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - RALOS E CAIXA SIFONADAS - CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150			
3	X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	U	24,00	87,68
5		N		
	SISTEMA E INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - APARELHOS			
3	SANITARIOS, LOUÇAS, METAIS, ACESSÓRIOS E OUTROS - VASO	U	12,00	621,40
6	SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	N		
	SISTEMA E INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - APARELHOS			
3	SANITARIOS, LOUÇAS, METAIS, ACESSÓRIOS E OUTROS - ASSENTO	U	12,00	53,77
7	SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	N		
	SISTEMA E INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - APARELHOS			
3	SANITARIOS, LOUÇAS, METAIS, ACESSÓRIOS E OUTROS - TANQUE DE	U	12,00	1.030
8	LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO	N		90

	FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020			
	SISTEMA E INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - APARELHOS SANITARIOS, LOUÇAS, METAIS, ACESSÓRIOS E OUTROS - LAVATÓRIO			
3	LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR,	U		584,1
9	INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	N	12,00	5
	SISTEMA E INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - APARELHOS SANITARIOS, LOUÇAS, METAIS, ACESSÓRIOS E OUTROS - PORTA			
4	TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO	U		87,57
0	FIXAÇÃO. AF_01/2020	N	12,00	
	SISTEMA E INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - APARELHOS SANITARIOS, LOUÇAS, METAIS, ACESSÓRIOS E OUTROS - PAPELEIRA DE			
4	PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	U		110,3
1		N	12,00	6
	SISTEMA E INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - CAIXAS DE INSPEÇÃO, DE GORDURA - CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM			
4	ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	U		556,9
2		N	12,00	7
	SISTEMA E INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - REGISTROS - REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E			
4	CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	U		135,7
3		N	12,00	1
	SISTEMA E INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - REGISTROS - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E			
4	CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	U		174,3
4		N	12,00	8
	SISTEMA E INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIAS - FOSSAS E SUMIDOUROS - TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO,			
4	DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME	U		2.543
5	ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA	N	12,00	87
	SISTEMA E INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIAS - FOSSAS E SUMIDOUROS - SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO			
4	INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA	U		3.788
6		N	12,00	78
	SISTEMAS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - FIOS E CABOS ELÉTRICOS/CAIXAS E CONDULENTES/INTERRUPTORES, TOMADAS -			
4	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E	U		62,83
7	PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	N	12,00	
	SISTEMAS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - FIOS E CABOS ELÉTRICOS/CAIXAS E CONDULENTES/INTERRUPTORES, TOMADAS -			
4	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO	U		64,01
8	SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	N	12,00	
	SISTEMAS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - FIOS E CABOS ELÉTRICOS/CAIXAS E CONDULENTES/INTERRUPTORES, TOMADAS -			
4	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO	U		115,8
9	SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	N	12,00	4
	SISTEMAS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - FIOS E CABOS ELÉTRICOS/CAIXAS E CONDULENTES/INTERRUPTORES, TOMADAS -			
5	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM	M	118,2	15,35
0	(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023		0	02

5	SISTEMAS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - FIOS E CABOS			
1	ELÉTRICOS/CAIXAS E CONDULENTES/INTERRUPTORES, TOMADAS -	U		
	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE -	N	12,00	19,98
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023			
5	SISTEMAS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - FIOS E CABOS			
2	ELÉTRICOS/CAIXAS E CONDULENTES/INTERRUPTORES, TOMADAS -			
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V,	M	327,60	5,22
	PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.			
	AF_03/2023			
5	SISTEMAS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - FIOS E CABOS			
3	ELÉTRICOS/CAIXAS E CONDULENTES/INTERRUPTORES, TOMADAS -			
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V,	M	140,40	11,27
	PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.			
	AF_03/2023			
5	SISTEMAS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - FIOS E CABOS			
4	ELÉTRICOS/CAIXAS E CONDULENTES/INTERRUPTORES, TOMADAS -	U		
	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA ?	N	12,00	115,08
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020			
5	SISTEMAS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - FIOS E CABOS			
5	ELÉTRICOS/CAIXAS E CONDULENTES/INTERRUPTORES, TOMADAS -	U		
	QUADROS E DISJUNTORES - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	N	12,00	103,84
	EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES -			
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020			
5	SISTEMAS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - FIOS E CABOS			
6	ELÉTRICOS/CAIXAS E CONDULENTES/INTERRUPTORES, TOMADAS -	U		
	QUADROS E DISJUNTORES - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN,	N	12,00	13,48
	CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.			
	AF_10/2020			
5	SISTEMAS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - FIOS E CABOS			
7	ELÉTRICOS/CAIXAS E CONDULENTES/INTERRUPTORES, TOMADAS -	U		
	QUADROS E DISJUNTORES - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN,	N	12,00	15,93
	CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.			
	AF_10/2020			
5	SISTEMAS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - FIOS E CABOS			
8	ELÉTRICOS/CAIXAS E CONDULENTES/INTERRUPTORES, TOMADAS -	U		
	QUADROS E DISJUNTORES - DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE	N	12,00	85,46
	NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020			
5	SISTEMAS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - FIOS E CABOS			
9	ELÉTRICOS/CAIXAS E CONDULENTES/INTERRUPTORES, TOMADAS -	U		
	LUMINARIAS, LAMPADAS E ACESSÓRIOS - LUMINÁRIA TIPO PLAFON	N	12,00	54,76
	EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15			
	W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020			
6	SISTEMAS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - FIOS E CABOS			
0	ELÉTRICOS/CAIXAS E CONDULENTES/INTERRUPTORES, TOMADAS -	U		
	LUMINARIAS, LAMPADAS E ACESSÓRIOS - LUMINÁRIA ARANDELA TIPO	N	12,00	166,57
	TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA			
	FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E			
	INSTALAÇÃO. AF_02/2020			
6	REVESTIMENTOS PARA PISOS E PAREDES - EMBOÇO/MASSA ÚNICA			
1	INTERNA - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE	M	194,64	5,54
	CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA			
	TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022			

	REVESTIMENTOS PARA PISOS E PAREDES - EMBOÇO/MASSA ÚNICA INTERNA - EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM			
6	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO	M	194,6	54,93
2	MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	2	4	
	REVESTIMENTOS PARA PISOS E PAREDES - MASSA ÚNICA EXTERNA - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E	M	234,6	9,86
3	ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	2	0	
6	REVESTIMENTOS PARA PISOS E PAREDES - MASSA ÚNICA EXTERNA - EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO	M	234,6	65,74
4	MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	2	0	
6	REVESTIMENTOS PARA PISOS E PAREDES - CONTRAPISOS - COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER,	M	42,24	4,17
5	PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	2		
6	REVESTIMENTOS PARA PISOS E PAREDES - CONTRAPISOS - LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS	M³	2,16	145,40
6	OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017			
6	REVESTIMENTOS PARA PISOS E PAREDES - CONTRAPISOS - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU	M³	2,16	750,06
7	RADIERS. AF_08/2017			
6	REVESTIMENTOS PARA PISOS E PAREDES - CONTRAPISOS - CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO	M	30,24	66,49
8	MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	2		
6	REVESTIMENTOS PARA PISOS E PAREDES - CONTRAPISOS - CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO	M	20,16	58,1101
9	MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	2		
7	REVESTIMENTOS PARA PISOS E PAREDES - PISOS EXTERNOS - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM	M³	0,36	936,3889
0	CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022			
7	REVESTIMENTOS PARA PISOS E PAREDES - REVESTIMENTOS CERÂMICOS INTERNOS - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM	M³	30,24	70,57
1	PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE			
7	REVESTIMENTOS PARA PISOS E PAREDES - REVESTIMENTOS CERÂMICOS INTERNOS - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES	M	194,6	62,32
2	INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	2	4	
7	FORROS - FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES	M	30,24	92,50
3	RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS	2		
7	FORROS - ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL	M	79,20	17,36
4	METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017			

7	PINTURAS E TEXTURAS - PINTURAS E TEXTURAS DE FACHADAS -	M	234,6	3,989
5	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES	2	0	8
7	EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014			
7	PINTURAS E TEXTURAS - PINTURAS E TEXTURAS DE FACHADAS -	M	234,6	22,38
6	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE	2	0	
6	EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016			
7	PINTURAS E TEXTURAS - PINTURA EM MADEIRA - LIXAMENTO DE	M	35,28	2,64
7	MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	2		
7	PINTURAS E TEXTURAS - PINTURA EM MADEIRA - PINTURA FUNDO	M	35,28	39,52
8	NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	2		
7	PINTURAS E TEXTURAS - PINTURA EM MADEIRA - PINTURA TINTA DE	M	35,28	20,53
9	ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM	2		
9	MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021			
8	PINTURAS E TEXTURAS - PINTURA EM MADEIRA - PINTURA	M	38,88	30,73
0	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	2		
8	LIMPEZA FINAL DA OBRA - LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU	M	30,24	6,87
1	PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO	2		
1	MANUAL. AF_04/2019			
8	LIMPEZA FINAL DA OBRA - LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM	M	194,6	2,10
2	PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL.	2	4	
2	AF_04/2019			
8	LIMPEZA FINAL DA OBRA - LIMPEZA DE TANQUE OU LAVATÓRIO DE	U	12,00	12,47
3	LOUÇA ISOLADO, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019	N		
8	LIMPEZA FINAL DA OBRA - LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU	U	12,00	7,73
4	MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES.	N		
4	AF_04/2019			
8	LIMPEZA FINAL DA OBRA - LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM	M	8,64	4,15
5	CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019	2		
8	LIMPEZA FINAL DA OBRA - LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA.	M	35,28	1,28
6	AF_04/2019	2		
TOTAL DA PROPOSTA R\$ 299.258,8680.				

NILTON BASSO

REPRESENTANTE LEGAL

Validade da proposta: 60 dias

00 383.121/0001-60

CONSTRUENGE

Rua Silveira Martins, 425
Planalto - RS

