



Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 732
CNPJ 87.612.891/0001-15
Departamento de Licitações

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

Referente Processo Licitatório nº 62/2025 - Concorrência Eletrônica nº 4/2025.

Com base no parecer da Comissão Permanente de Licitação e da Assessoria Jurídica deste Município HOMOLOGO todos os atos constantes e praticados no Processo Licitatório nº 62/2025, Concorrência Eletrônica nº 4/2025, homologo o respectivo objeto à(s) empresa(s) classificada(s) em 1º lugar, conforme segue abaixo:

Empresa: CONSTRUTORA E INCORPORADORA PALMITINHO LTDA - 03145493000146						
Item	Qtde.	Unid.	Produto	Marca	Valor Unit.	Valor Total
1	1,00	M2	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, A SER EXECUTADO EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DETALHADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E MEMORIAIS.	MARCA	214.990,11000	214.990,11
1.1	2,88	M2	SERVIÇOS INICIAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	SERVIÇOS SERVIÇOS	534,99000	1.540,77
1.2	30,40	M	SERVIÇOS INICIAIS - LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	SERVIÇOS SERVIÇOS	66,43000	2.019,47
1.3	2,70	M³	SERVIÇOS EM TERRA - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	SERVIÇOS SERVIÇOS	99,09000	267,54
1.4	2,70	M³	SERVIÇOS EM TERRA - REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	SERVIÇOS SERVIÇOS	25,37000	68,50
1.5	1,40	M³	FUNDAÇÕES - SAPATAS EM CONCRETO ARMADO (75X75CM)	SERVIÇOS SERVIÇOS	3.898,09000	5.457,33
1.6	1,30	M³	FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES EM CONCRETO ARMADO (15X25CM)	SERVIÇOS SERVIÇOS	2.879,64000	3.743,53
1.7	1,90	M³	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - VIGAS DE CINTAMENTO EM CONCRETO ARMADO (15X25CM)	SERVIÇOS SERVIÇOS	2.783,83000	5.289,28
1.8	0,70	M³	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - VIGAS DE BORDA PLATIBANDA EM CONCRETO ARMADO (15X15CM)	SERVIÇOS SERVIÇOS	2.725,45000	1.907,82
1.9	1,35	M³	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - PILAR EM CONCRETO ARMADO (15X25CM)	SERVIÇOS SERVIÇOS	2.783,83000	3.758,17
1.10	123,00	M2	PAREDES/VEDAÇÕES - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SERVIÇOS SERVIÇOS	66,73000	8.207,79
1.11	7,80	M	PAREDES/VEDAÇÕES - VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	SERVIÇOS SERVIÇOS	82,82000	646,00
1.12	4,80	M	PAREDES/VEDAÇÕES - CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	SERVIÇOS SERVIÇOS	63,17000	303,22
1.13	127,95	M2	REVESTIMENTO INTERNO - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	SERVIÇOS SERVIÇOS	9,58000	1.225,76
1.14	127,95	M2	REVESTIMENTO INTERNO - MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	SERVIÇOS SERVIÇOS	41,10000	5.258,74
1.15	8,16	M2	REVESTIMENTO INTERNO - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS	SERVIÇOS SERVIÇOS	115,76000	944,60

Item	Qtde.	Unid.	Produto	Marca	Valor Unit.	Valor Total
1.16	132,85	M2	PAREDES. AF_02/2023_PE REVESTIMENTO EXTERNO - CHAPISCO APLICADO EM	SERVIÇOS	9,58000	1.272,70
			ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	SERVIÇOS		
1.17	132,85	M2	REVESTIMENTO EXTERNO - MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M ² E 10M ² , E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	SERVIÇOS SERVIÇOS	41,10000	5.460,14
1.18	120,00	M2	PINTURA INTERNA/ESQUADRIAS - FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SERVIÇOS SERVIÇOS	4,32000	518,40
1.19	120,00	M2	PINTURA INTERNA/ESQUADRIAS - PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SERVIÇOS SERVIÇOS	12,55000	1.506,00
1.20	10,50	M2	PINTURA INTERNA/ESQUADRIAS - PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	SERVIÇOS SERVIÇOS	18,96000	199,08
1.21	132,85	M2	PINTURA EXTERNA - FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SERVIÇOS SERVIÇOS	4,32000	573,91
1.22	132,85	M2	PINTURA EXTERNA - PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SERVIÇOS SERVIÇOS	12,55000	1.667,27
1.23	132,85	M2	PINTURA EXTERNA - TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SERVIÇOS SERVIÇOS	16,41000	2.180,07
1.24	3,35	M ³	PISOSOS E PAVIMENTAÇÃO - ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SERVIÇOS SERVIÇOS	879,64000	2.946,79
1.25	70,00	M2	PISOS E PAVIMENTAÇÃO - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	SERVIÇOS SERVIÇOS	79,60000	5.572,00
1.26	3,60	M2	ESQUADRIAS - JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	SERVIÇOS SERVIÇOS	547,60000	1.971,36
1.27	3,00	UN	ESQUADRIAS - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SERVIÇOS SERVIÇOS	1.603,23000	4.809,69
1.28	66,50	M2	COBERTURAS E FORROS - FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	SERVIÇOS SERVIÇOS	106,83000	7.104,20
1.29	22,00	UN	COBERTURAS E FORROS - FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA	SERVIÇOS SERVIÇOS	1.038,83000	22.854,26

Item	Qtde.	Unid.	Produto	Marca	Valor Unit.	Valor Total
1.30	63,00	M2	OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 COBERTURAS E FORROS - TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA	SERVIÇOS	208,30000	13.122,90
			TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SERVIÇOS		
1.31	30,00	M	COBERTURAS E FORROS - RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SERVIÇOS SERVIÇOS	76,94000	2.308,20
1.32	30,00	M	COBERTURAS E FORROS - CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	SERVIÇOS SERVIÇOS	54,00000	1.620,00
1.33	15,30	M	COBERTURAS E FORROS - CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SERVIÇOS SERVIÇOS	221,73000	3.392,47
1.34	195,00	M	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SERVIÇOS SERVIÇOS	5,62000	1.095,90
1.35	45,00	M	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SERVIÇOS SERVIÇOS	11,73000	527,85
1.36	110,00	M	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SERVIÇOS SERVIÇOS	13,81000	1.519,10
1.37	2,00	UN	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SERVIÇOS SERVIÇOS	57,86000	115,72
1.38	9,00	UN	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SERVIÇOS SERVIÇOS	43,37000	390,33
1.39	4,00	UN	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SERVIÇOS SERVIÇOS	38,94000	155,76
1.40	4,00	UN	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SERVIÇOS SERVIÇOS	37,02000	148,08
1.41	3,00	UN	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SERVIÇOS SERVIÇOS	18,43000	55,29
1.42	6,00	UN	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - LUMINARIA PAINEL PLAFON, DE SOBREPOR, QUADRADA *30 X 30* CM, EM ALUMINIO ACABAMENTO BRANCO, COM ACRILICO, COM LAMPADAS LED 24W, BIVOLT	SERVIÇOS SERVIÇOS	24,64000	147,84
1.43	1,00	UN	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	SERVIÇOS SERVIÇOS	410,54000	410,54
1.44	1,00	UN	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	SERVIÇOS SERVIÇOS	328,11000	328,11
1.45	8,00	M	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	SERVIÇOS SERVIÇOS	83,44000	667,52
1.46	15,00	M	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO	SERVIÇOS SERVIÇOS	44,79000	671,85

Item	Qtde.	Unid.	Produto	Marca	Valor Unit.	Valor Total
1.47	3,00	UN	SANITÁRIO. AF_08/2022 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	SERVIÇOS SERVIÇOS	43,57000	130,71
1.48	6,00	M	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SERVIÇOS SERVIÇOS	27,06000	162,36
1.49	3,00	M	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SERVIÇOS SERVIÇOS	32,19000	96,57
1.50	2,00	UN	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SERVIÇOS SERVIÇOS	18,24000	36,48
1.51	15,00	M	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SERVIÇOS SERVIÇOS	6,69000	100,35
1.52	4,00	UN	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SERVIÇOS SERVIÇOS	11,07000	44,28
1.53	1,00	UN	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4"	SERVIÇOS SERVIÇOS	125,07000	125,07
1.54	0,95	M³	REFORMA - SERVIÇOS INICIAIS - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SERVIÇOS SERVIÇOS	65,63000	62,35
1.55	42,00	M2	PAREDES/VEDAÇÕES - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SERVIÇOS SERVIÇOS	66,73000	2.802,66
1.56	2,40	M	PAREDES/VEDAÇÕES - VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	SERVIÇOS SERVIÇOS	82,82000	198,77
1.57	17,65	M2	PAREDES/VEDAÇÕES - PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS	SERVIÇOS SERVIÇOS	263,19000	4.645,30
1.58	56,00	M2	REVESTIMENTO INTERNO - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	SERVIÇOS SERVIÇOS	9,58000	536,48
1.59	56,00	M2	REVESTIMENTO INTERNO - MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	SERVIÇOS SERVIÇOS	41,10000	2.301,60
1.60	33,00	M2	REVESTIMENTO INTERNO - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	SERVIÇOS SERVIÇOS	80,15000	2.644,95
1.61	23,50	M2	REVESTIMENTO EXTERNO - CHAPISCO APLICADO EM	SERVIÇOS	9,58000	225,13

Item	Qtde.	Unid.	Produto	Marca	Valor Unit.	Valor Total
			ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E	SERVIÇOS		
1.62	23,50	M2	ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	SERVIÇOS	41,10000	965,85
			REVESTIMENTO EXTERNO - MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	SERVIÇOS		
1.63	320,00	M2	PINTURA INTERNA/ESQUADRIAS/FORRO - FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SERVIÇOS SERVIÇOS	4,32000	1.382,40
1.64	320,00	M2	PINTURA INTERNA/ESQUADRIAS/FORRO - PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SERVIÇOS SERVIÇOS	12,55000	4.016,00
1.65	20,90	M2	PINTURA INTERNA/ESQUADRIAS/FORRO - PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	SERVIÇOS SERVIÇOS	18,96000	396,26
1.66	6,72	M2	PINTURA INTERNA/ESQUADRIAS/FORRO - PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	SERVIÇOS SERVIÇOS	57,24000	384,65
1.67	180,00	M2	PINTURA EXTERNA - FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SERVIÇOS SERVIÇOS	4,32000	777,60
1.68	180,00	M2	PINTURA EXTERNA - PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SERVIÇOS SERVIÇOS	12,55000	2.259,00
1.69	180,00	M2	PINTURA EXTERNA - TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SERVIÇOS SERVIÇOS	16,41000	2.953,80
			M2 180,00 14,04 BDI 1 17,82 3.207,60 RA 1.2.7. SINAPI PISOS E PAVIMENTAÇÃO			
1.70	0,30	M³	PISOS E PAVIMENTAÇÃO - ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SERVIÇOS SERVIÇOS	879,64000	263,89
1.71	9,20	M2	PISOS E PAVIMENTAÇÃO - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	SERVIÇOS SERVIÇOS	79,60000	732,32
1.72	9,20	M2	PISOS E PAVIMENTAÇÃO - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SERVIÇOS SERVIÇOS	26,26000	241,59
1.73	8,88	M2	ESQUADRIAS - JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 150X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	SERVIÇOS SERVIÇOS	612,26000	5.436,87
1.74	3,00	UN	ESQUADRIAS - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SERVIÇOS SERVIÇOS	1.603,23000	4.809,69

Item	Qtde.	Unid.	Produto	Marca	Valor Unit.	Valor Total
1.75	1,68	M2	ESQUADRIAS - REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SERVIÇOS	10,95000	18,40
1.76	2,40	M2	ESQUADRIAS - REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SERVIÇOS	28,30000	67,92
1.77	0,60	M2	ESQUADRIAS - JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	SERVIÇOS	1.026,72000	616,03
1.78	2,00	UN	ESQUADRIAS - PORTA EM AÇO DE ABRIR TIPO VENEZIANA SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SERVIÇOS	788,36000	1.576,72
1.79	97,45	M2	COBERTURAS - REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SERVIÇOS	4,07000	396,62
1.80	26,50	M	COBERTURAS - REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SERVIÇOS	5,19000	137,54
1.81	19,00	UN	COBERTURAS - REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SERVIÇOS	95,84000	1.820,96
1.82	14,00	UN	COBERTURAS - FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SERVIÇOS	1.488,14000	20.833,96
1.83	97,45	M2	COBERTURAS - TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SERVIÇOS	73,61000	7.173,29
1.84	25,00	M	COBERTURAS - RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SERVIÇOS	76,94000	1.923,50
1.85	48,00	M	COBERTURAS - CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	SERVIÇOS	54,00000	2.592,00
1.86	28,50	M	COBERTURAS - CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SERVIÇOS	221,73000	6.319,30
1.87	23,00	UN	COBERTURAS - CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO	SERVIÇOS	103,35000	2.377,05
1.88	10,00	M	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SERVIÇOS	5,62000	56,20
1.89	10,00	M	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SERVIÇOS	13,81000	138,10
1.90	1,00	UN	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SERVIÇOS	37,02000	37,02
1.91	3,00	UN	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - LUMINARIA PAINEL PLAFON, DE SOBREPOR, QUADRADA *30 X 30* CM, EM ALUMINIO ACABAMENTO BRANCO, COM ACRILICO, COM LAMPADAS LED 24W, BIVOLT	SERVIÇOS	24,64000	73,92
1.92	16,00	M	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E	SERVIÇOS	83,44000	1.335,04

Item	Qtde.	Unid.	Produto	Marca	Valor Unit.	Valor Total
1.93	6,00	M	INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	SERVIÇOS	44,79000	268,74
			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SERVIÇOS		
1.94	2,00	UN	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	SERVIÇOS	43,57000	87,14
				SERVIÇOS		
1.95	3,00	M	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SERVIÇOS	32,19000	96,57
				SERVIÇOS		
1.96	3,00	UN	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SERVIÇOS	18,24000	54,72
				SERVIÇOS		
1.97	2,00	M	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SERVIÇOS	6,69000	13,38
				SERVIÇOS		
1.98	2,00	UN	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SERVIÇOS	11,07000	22,14
				SERVIÇOS		
1.99	1,00	UN	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SERVIÇOS	505,93000	505,93
				SERVIÇOS		
1.100	1,00	UN	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SERVIÇOS	299,23000	299,23
				SERVIÇOS		
1.101	1,00	UN	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SERVIÇOS	258,87000	258,87
				SERVIÇOS		
1.102	1,00	UN	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SERVIÇOS	608,34000	608,34
				SERVIÇOS		
1.103	1,00	UN	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	SERVIÇOS	85,58000	85,58
				SERVIÇOS		
1.104	1,00	UN	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	SERVIÇOS	108,22210	108,22
				SERVIÇOS		
1.105	175,15	M2	SERVIÇOS FINAIS - LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	SERVIÇOS	2,30000	402,84
				SERVIÇOS		
Total dos Produtos					214.990,11	

Projeto/Despesa	Há Previsão
2029 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS - 1 - RECURSO LIVRE	Sim

Homologo este processo licitatório, para que produza seus efeitos legais e jurídicos.

PLANALTO, 15 de Julho de 2025

CRISTIANO GNOATTO
Prefeito Municipal