



# Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura de Planalto

## MEMORIAL DESCRITIVO

**OBJETO:** CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA PRÉ MOLDADA

**PROPRIETÁRIO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/RS

**DATA:** 21 de maio de 2025.

O presente memorial integra o conjunto de informações técnicas destinadas à construção de Estrutura Pré Moldada, com o intuito de garantir padrões de qualidade e eficiência na execução do projeto, localizados na Secretária de Obras, centro de Planalto/RS.

Os serviços executados e os materiais utilizados deverão observar rigorosamente os projetos, memoriais e especificações técnicas.

### **1. SERVIÇOS INICIAIS:**

Deverá ser executada a completa limpeza da área dentro da mais perfeita técnica, tomados os devidos cuidados de forma a se evitar danos a terceiros.

A locação da obra deverá obedecer rigorosamente ao projeto executivo.

Será procedida, no decorrer do prazo de execução da obra, periódica remoção de todo o entulho e detritos que venham a se acumular.

### **2. INFRAESTRUTURA:**

A execução das fundações deverá satisfazer às normas da ABNT atinentes ao assunto e as mesmas serão fundações superficiais do tipo sapatas de concreto armado com altura de no mínimo 100cm.

Para as fundações deverá ser utilizado armação de aço CA50 de 12.5mm para as armaduras longitudinais e transversais com espaçamento a cada 15 cm, deverá ser executado em concreto armado  $f_{ck}$  30 Mpa do tipo moldado in loco, conforme projeto estrutural.



## Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura de Planalto

### 3. ESTRUTURA PRÉ MOLDADA:

Deverão seguir os projetos e detalhamentos conforme os mesmo.

### 4. PORTÃO:

Deverá ser instalado 02 portões de enrolar motorizados, de aço galvanizado, com pintura epoxi, nas medidas de 5,00x5,00m.

### 5. DESMONTAGEM DAS INSTALAÇÕES

A Empresa Executora é responsável pela sinalização da obra, indicando a movimentação de máquinas e pessoas na pista, ainda, a mesma é responsável por qualquer incidente queaconteça, pois é de sua responsabilidade a correta sinalização do local.

Qualquer dúvida deve ser sanada antes da execução das atividades, evitando assim retrabalho.

Durante todo o período de construção do pavimento e até o seu acabamento definitivo não é permitido à passagem sobre o mesmo de animais e veículos automotores, sendo responsabilidade da empresa executora;

Todo o material a ser empregado deverá ser previamente aprovado e verificadas as condições de aplicabilidade;

Concluídos os serviços, o canteiro será desativado, devendo ser feita imediatamente a retirada das máquinas, equipamentos, restos de materiais e entulhos em geral. A área deverá ser deixadaperfeitamente limpa e em condições de ser utilizada.

Aceitação da Obra para a entrega final da obra os trabalhos deverão estar totalmente concluídosde acordo com os projetos e suas respectivas especificações técnicas, sendo que o local deverá ser entregue completamente limpo, livre de entulhos e sobras de materiais provenientes daexecução da obra e suas instalações.

PLANALTO/RS, 21 de maio de 2025.

**LEIDIANE SCHNEIDER**

Engenheira Civil

CREA/SC 139757-1