



Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 732
CNPJ 87.612.891/0001-15
Departamento de Licitações

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

Referente Processo Licitatório nº 82/2026 - Concorrência Eletrônica nº 7/2026.

Com base no parecer da Comissão Permanente de Licitação e da Assessoria Jurídica deste Município HOMOLOGO todos os atos constantes e praticados no Processo Licitatório nº 82/2026, Concorrência Eletrônica nº 7/2026, homologo o respectivo objeto à(s) empresa(s) classificada(s) em 1º lugar, conforme segue abaixo:

Empresa: SIGNOR CONCRETOS PLANALTO LTDA - 45044889000147

Item	Qtde.	Unid.	Produto	Marca	Valor Unit.	Valor Total
1	1,00	M2	PONTE SOBRE O LAJEADO TURIBIO NA COMUNIDADE DIVINO, COM ESTRUTURA DE VIGAS PRÉ-MOLDADAS, POR MEIO DE RECURSOS ORIUNDOS DO PROGRAMA CONEXÕES RS, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E METROPOLITANO (SEDUR), A SER EXECUTADO EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DETALHADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E MEMORIAIS.	universal universal	256.999,96000	256.999,96
1.1	40,00	H	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA - ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	universal universal	104,73700	4.189,48
1.2	150,00	H	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA - MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	universal universal	92,41500	13.862,25
1.3	2,40	M2	SERVIÇOS INICIAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	universal universal	492,88000	1.182,91
1.4	4,00	MÊS	SERVIÇOS INICIAIS - Aluguel de banheiro químico, com 03 limpezas semanais	universal universal	616,10000	2.464,40
1.5	4,00	MÊS	SERVIÇOS INICIAIS - LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	universal universal	924,15000	3.696,60
1.6	100,00	M³	DEMOLIÇÕES - Demolição manual de concreto simples	universal universal	258,76200	25.876,20
1.7	100,00	M³	DEMOLIÇÕES - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	universal universal	11,08980	1.108,98
1.8	126,00	M³	FUNDAÇÕES - FUNDAÇÕES CABECEIRAS - Escavação de vala prof. 3,00 até 4,50m material de 2ª categoria c/ escavadeira hidráulica	universal universal	6,16100	776,29
1.9	48,00	M2	FUNDAÇÕES - FUNDAÇÕES CABECEIRAS - Enscadeira simples madeira h <= 2m	universal universal	110,89800	5.323,10
1.10	46,03	M2	FUNDAÇÕES - FUNDAÇÕES CABECEIRAS - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	universal universal	110,89800	5.104,63
1.11	438,08	KG	FUNDAÇÕES - FUNDAÇÕES CABECEIRAS - ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	universal universal	12,32180	5.397,93
1.12	32,02	M³	FUNDAÇÕES - FUNDAÇÕES CABECEIRAS - CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	universal universal	690,03200	22.094,82

Item	Qtde.	Unid.	Produto	Marca	Valor Unit.	Valor Total
1.13	268,52	KG	FUNDAÇÕES - FUNDAÇÕES CABECEIRAS - ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	universal universal	13,55420	3.639,57
1.14	52,35	M³	CABECEIRAS - CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	universal universal	690,03170	36.123,16
1.15	225,50	M2	CABECEIRAS - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	universal universal	144,16740	32.509,75
1.16	2.260,22	KG	CABECEIRAS - ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_07/2021	universal universal	8,62540	19.495,30
1.17	3,00	UN	VIGAS LONGARINAS - Lançamento de viga pré-moldada de até 500 kN com utilização de guindaste	universal universal	2.458,86740	7.376,60
1.18	4.247,93	KG	VIGAS LONGARINAS - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	universal universal	7,88610	33.499,60
1.19	137,90	KG	VIGAS LONGARINAS - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	universal universal	9,85760	1.359,36
1.20	3,24	M³	VIGAS LONGARINAS - CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=40 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	universal universal	554,49000	1.796,55
1.21	27,00	M2	VIGAS LONGARINAS - Forma metálica para estruturas (pilares e vigas) - Rev. 01	universal universal	221,79610	5.988,49
1.22	90,00	DM3	VIGAS LONGARINAS - Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - fornecimento e instalação	universal universal	98,57600	8.871,84
1.23	32,50	M2	LAJE - EXECUÇÃO PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 35 MPA, ESPESSURA DE 20,0 CM, INCLUSO JUNTA DE DILATAÇÃO AF_04/2022	universal universal	147,86400	4.805,58
1.24	201,74	KG	LAJE - ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	universal universal	8,62540	1.740,09
1.25	30,00	M2	LAJE - CHAPA EM AÇO GALVANIZADO PARA STEEL DECK, COM NERVURAS TRAPEZOIDAIS, LARGURA UTIL DE 915 MM E ESPESSURA DE 1,25 MM	universal universal	98,57600	2.957,28
1.26	20,00	H	LAJE - MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	universal universal	30,80500	616,10
1.27	20,00	H	LAJE - AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	universal universal	22,17960	443,59
1.28	380,00	M³	ATERRO DAS CABECEIRAS - Aterro mecanizado com trator de esteira, inclusive compactação (mão de obra, caminhão pipa, e rolo)	universal universal	9,85760	3.745,89
1.29	2,00	M2	SINALIZAÇÃO - Placa indicativa de ponte em chapa de aço nº 18, tratada, revestida com película totalmente refletiva, padrão dnit, incluso barrote para fixação - fornecimento e instalação	universal universal	436,76560	873,53
1.30	32,50	M2	SERVIÇOS FINAIS - Limpeza em superfície de concreto com jateamento d'água sob pressão	universal universal	2,46440	80,09
2	1,00	M2	PONTE SOBRE A SANGA ÁGUA FRIA NA COMUNIDADE DO BOTAFOGO, COM ESTRUTURA DE VIGAS PRÉ-MOLDADAS, POR MEIO DE RECURSOS ORIUNDOS DO PROGRAMA CONEXÕES RS, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E METROPOLITANO (SEDUR), A SER EXECUTADO EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DETALHADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E MEMORIAIS.	universal universal	223.999,97000	223.999,97
2.1	40,00	H	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA - ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	universal universal	104,73700	4.189,48
2.2	150,00	H	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA - MESTRE DE OBRAS COM	universal	92,41500	13.862,25

Item	Qtde.	Unid.	Produto	Marca	Valor Unit.	Valor Total
			ENCARGOS COMPLEMENTARES	universal		
2.3	2,40	M2	SERVIÇOS INICIAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	universal	492,88000	1.182,91
2.4	4,00	MÊS	SERVIÇOS INICIAIS - Aluguel de banheiro químico, com 03 limpezas semanais	universal universal	616,09940	2.464,40
2.5	4,00	MÊS	SERVIÇOS INICIAIS - LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITÓRIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	universal universal	924,15000	3.696,60
2.6	100,00	M³	DEMOLIÇÕES - Demolição manual de concreto simples	universal universal	258,76200	25.876,20
2.7	100,00	M³	DEMOLIÇÕES - CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	universal universal	11,08980	1.108,98
2.8	98,00	M³	FUNDAÇÕES - FUNDAÇÕES CABECEIRAS - Escavação de vala prof. 3,00 até 4,50m material de 2ª categoria c/ escavadeira hidráulica	universal universal	6,16100	603,78
2.9	46,03	M2	FUNDAÇÕES - FUNDAÇÕES CABECEIRAS - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	universal universal	110,89800	5.104,63
2.10	438,08	KG	FUNDAÇÕES - FUNDAÇÕES CABECEIRAS - ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	universal universal	12,32200	5.398,02
2.11	32,02	M³	FUNDAÇÕES - FUNDAÇÕES CABECEIRAS - CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	universal universal	690,03200	22.094,82
2.12	48,00	M2	FUNDAÇÕES - FUNDAÇÕES CABECEIRAS - Enscadeira simples madeira h <= 2m	universal universal	110,89800	5.323,10
2.13	268,52	KG	FUNDAÇÕES - FUNDAÇÕES CABECEIRAS - ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	universal universal	13,55420	3.639,57
2.14	35,67	M³	CABECEIRAS - CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	universal universal	579,13390	20.657,71
2.15	167,76	M2	CABECEIRAS - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	universal universal	123,21940	20.671,29
2.16	1.663,65	KG	CABECEIRAS - ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_07/2021	universal universal	8,62540	14.349,65
2.17	3,00	UN	VIGAS LONGARINAS - Lançamento de viga pré-moldada de até 500 kN com utilização de guindaste	universal universal	2.458,86740	7.376,60
2.18	4.247,93	KG	VIGAS LONGARINAS - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	universal universal	7,88610	33.499,60
2.19	137,90	KG	VIGAS LONGARINAS - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	universal universal	9,85760	1.359,36
2.20	3,24	M³	VIGAS LONGARINAS - CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=40 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	universal universal	554,49000	1.796,55
2.21	27,00	M2	VIGAS LONGARINAS - Forma metálica para estruturas (pilares e vigas) - Rev. 01	universal universal	221,79600	5.988,49
2.22	90,00	DM3	VIGAS LONGARINAS - Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - fornecimento e instalação	universal universal	98,57600	8.871,84

Item	Qtde.	Unid.	Produto	Marca	Valor Unit.	Valor Total
2.23	32,50	M2	LAJE - EXECUÇÃO PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 35 MPA, ESPESSURA DE 20,0 CM, INCLUSO JUNTA DE DILATAÇÃO AF_04/2022	universal universal	147,86400	4.805,58
2.24	201,74	KG	LAJE - ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	universal universal	8,62540	1.740,09
2.25	30,00	M2	LAJE - CHAPA EM ACO GALVANIZADO PARA STEEL DECK, COM NERVURAS TRAPEZOIDAIS, LARGURA UTIL DE 915 MM E ESPESSURA DE 1,25 MM	universal universal	98,57600	2.957,28
2.26	20,00	H	LAJE - MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	universal universal	30,80500	616,10
2.27	20,00	H	LAJE - AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	universal universal	22,17960	443,59
2.28	260,00	M³	ATERRO DAS CABECEIRAS - Aterro mecanizado com trator de esteira, inclusive compactação (mão de obra, caminhão pipa, e rolo)	universal universal	9,85760	2.562,98
2.29	104,00	M³	ATERRO DAS CABECEIRAS -Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	universal universal	6,16100	640,74
2.30	2,00	M2	SINALIZAÇÃO - Placa indicativa de ponte em chapa de aço nº 18, tratada, revestida com película totalmente refletiva, padrão dnit, incluso barrote para fixação - fornecimento e instalação	universal universal	518,84250	1.037,68
2.31	32,50	M2	SERVIÇOS FINAIS - Limpeza em superfície de concreto com jateamento d'água sob pressão	universal universal	2,46440	80,09
Total dos Produtos					480.999,93	

Projeto/Despesa	Há Previsão
2030 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES - - CONSTRUÇÃO DE PONTES/CONEXÕES RS - FPE 2221/2026	Sim

Homologo este processo licitatório, para que produza seus efeitos legais e jurídicos.

PLANALTO, 22 de Setembro de 2026

CRISTIANO GNOATTO
Prefeito Municipal