



Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 732
CNPJ 87.612.891/0001-15
Departamento de Licitações

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

Referente Processo Licitatório nº 33/2024 - Concorrência Eletrônica nº 8/2024.

Com base no parecer da Comissão Permanente de Licitação e da Assessoria Jurídica deste Município HOMOLOGO todos os atos constantes e praticados no Processo Licitatório nº 33/2024, Concorrência Eletrônica nº 8/2024, homologo o respectivo objeto à(s) empresa(s) classificada(s) em 1º lugar, conforme segue abaixo:

Empresa: PB CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - 24967393000175						
Item	Qtde.	Unid.	Produto	Marca	Valor Unit.	Valor Total
1	1,00	UN	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO EM PAVER INTERTRAVADO DE CONCRETO, A SER EXECUTADO EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DETALHADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E MEMORIAIS.	MARCA	391.700,00000	391.700,00
1.1	1,00	UN	SERVIÇOS INICIAIS - PLACA DA OBRA - PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE 2,00X1,10M. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COM POSTES PARA FIXAÇÃO EM MADEIRA	Serviço Serviço	986,34770	986,35
1.2	2.540,65	M2	SERVIÇOS INICIAIS - SERVIÇOS PRELIMINARES - LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	Serviço Serviço	0,54000	1.371,95
1.3	1.273,19	M	SERVIÇOS INICIAIS - SERVIÇOS PRELIMINARES - LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	Serviço Serviço	0,63000	802,11
1.4	450,00	M³XK	SERVIÇOS INICIAIS - SERVIÇOS PRELIMINARES - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	Serviço Serviço	3,55000	1.597,50
1.5	2.540,65	M2	PASSEIO PÚBLICO - EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PAVER - REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	Serviço Serviço	3,20000	8.130,08
1.6	177,03	M³	PASSEIO PÚBLICO - EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PAVER - LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE *5 CM*. AF_01/2024	Serviço Serviço	208,07000	36.834,63
1.7	531,09	TXKM	PASSEIO PÚBLICO - EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PAVER - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	Serviço Serviço	2,02000	1.072,80
1.8	2.540,65	M2	PASSEIO PÚBLICO - EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PAVER - EXECUÇÃO DE PASSEIOS EM PAVER	Serviço Serviço	39,43000	100.177,83
1.9	2.546,38	M	PASSEIO PÚBLICO - EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PAVER - GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	Serviço Serviço	40,49000	103.102,93
1.10	22,00	UN	DRENAGEM - DRENAGEM PLUVIAL - CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,0X1,2 M. AF_12/2020	Serviço Serviço	1.085,88000	23.889,36
1.11	303,36	M³	DRENAGEM - DRENAGEM PLUVIAL - ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR	Serviço Serviço	11,70000	3.549,31

4

Item	Qtde.	Unid.	Produto	Marca	Valor Unit.	Valor Total
1.12	200,00	M ³	QUE 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 DRENAGEM - DRENAGEM PLUVIAL - REATERRO MECANIZADO	Serviço	22,42000	4.484,00
			DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M ³ /POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	Serviço		
1.13	600,00	M ³ XK	DRENAGEM - DRENAGEM PLUVIAL - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	Serviço Serviço	3,01000	1.806,00
1.14	474,00	M	DRENAGEM - DRENAGEM PLUVIAL - TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM	Serviço Serviço	76,34000	36.185,16
1.15	474,00	M	DRENAGEM - DRENAGEM PLUVIAL - ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015	Serviço Serviço	67,14000	31.824,36
1.16	1.273,00	M	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Serviço Serviço	19,47000	24.785,31
1.17	56,00	UN	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	Serviço Serviço	198,22000	11.100,32
Total dos Produtos					391.700,00	

Projeto/Despesa	Há Previsão
2035 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES - 1 - RECURSO LIVRE	Sim

Homologo este processo licitatório, para que produza seus efeitos legais e jurídicos.

PLANALTO, 15 de Maio de 2024

CRISTIANO GNOATTO
Prefeito Municipal