



Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 732
CNPJ 87.612.891/0001-15
Departamento de Licitações

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

Referente Processo Licitatório nº 130/2025 - Concorrência Eletrônica nº 8/2025.

Com base no parecer da Comissão Permanente de Licitação e da Assessoria Jurídica deste Município HOMOLOGO todos os atos constantes e praticados no Processo Licitatório nº 130/2025, Concorrência Eletrônica nº 8/2025, homologo o respectivo objeto à(s) empresa(s) classificada(s) em 1º lugar, conforme segue abaixo:

Empresa: TERRAS BARRIL TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA - 09042444000164

Item	Qtde.	Unid.	Produto	Marca	Valor Unit.	Valor Total
1	1,00	T	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, COM RECURSOS ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 202590480003, PLANO DE AÇÃO Nº 09032025-2-088567, A SER EXECUTADO EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DETALHADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E MEMORIAIS.	MARCA	457.000,00000	457.000,00
1.1	10,00	H	SERVIÇOS PRELIMINARES E NIVELAMENTO - BRITA GRADUADA (4,00 CM) - ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	Terras Barril terras Barril	75,28000	752,80
1.2	10,00	H	SERVIÇOS PRELIMINARES E NIVELAMENTO - BRITA GRADUADA (4,00 CM) - ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA)	Terras Barril terras Barril	139,43000	1.394,30
1.3	4.136,74	M2	SERVIÇOS PRELIMINARES E NIVELAMENTO - BRITA GRADUADA (4,00 CM) - LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	Terras Barril terras Barril	2,44000	10.093,65
1.4	620,00	M	SERVIÇOS PRELIMINARES E NIVELAMENTO - BRITA GRADUADA (4,00 CM) - LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_03/2024	Terras Barril terras Barril	1,69000	1.047,80
1.5	165,46	M³	SERVIÇOS PRELIMINARES E NIVELAMENTO - BRITA GRADUADA (4,00 CM) - CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	Terras Barril terras Barril	199,91000	33.077,11
1.6	827,30	M2XK M	SERVIÇOS PRELIMINARES E NIVELAMENTO - BRITA GRADUADA (4,00 CM) - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	Terras Barril terras Barril	3,21000	2.655,63
1.7	1,00	UN	SERVIÇOS PRELIMINARES E NIVELAMENTO - BRITA GRADUADA (4,00 CM) - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE DE PRODUÇÃO	Terras Barril terras Barril	4.351,61500	4.351,62
1.8	100,00	M³	REMENDO PROFUNDO - ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	Terras Barril terras Barril	10,03000	1.003,00
1.9	500,00	M2XK M	REMENDO PROFUNDO - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	Terras Barril terras Barril	3,21000	1.605,00
1.10	250,00	M2	REMENDO PROFUNDO - REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	Terras Barril terras Barril	3,62000	905,00
1.11	62,50	M³	REMENDO PROFUNDO - CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	Terras Barril terras Barril	181,36000	11.335,00
1.12	312,50	M2XK M	REMENDO PROFUNDO - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT	Terras Barril terras Barril	2,97000	928,12

Item	Qtde.	Unid.	Produto	Marca	Valor Unit.	Valor Total
1.13	75,00	M³	ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 REMENDO PROFUNDO - CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	Terras Barril terras Barril	199,91000	14.993,25
1.14	375,00	M2XK M	REMENDO PROFUNDO - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	Terras Barril terras Barril	2,97000	1.113,75
1.15	1,00	UN	ENSAIOS - ENSAIO DE DETERMINAÇÃO DO TEOR DE BETUME - SOXHLET- CIMENTO ASFALTICO DE PETRÓLEO - DNER-ME 158/2011	Terras Barril terras Barril	177,81000	177,81
1.16	1,00	UN	ENSAIOS - ENSAIO MARSHALL - MISTURA BETUMINOSA À QUENTE - DNER/ME 043/95	Terras Barril terras Barril	351,88000	351,88
1.17	1,00	UN	ENSAIOS - ENSAIO DE CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO, DENSIDADE E ESPESSURA DA MASSA ASFALTICA COM COLETA ATRAVÉS DE Sonda ROTATIVA	Terras Barril terras Barril	108,71000	108,71
1.18	1,00	UN	ENSAIOS - ENSAIO BANDEJA DO LIGANTE DE PINTURA - NORMA DNIT 144/2014-ES	Terras Barril terras Barril	146,49000	146,49
1.19	4.136,74	M2	CAMADA DE ROLAMENTO EM CBUQ DENSIDADE 2,40T/m³ - TEOR LIGANTE 5,50% - DMT USINA/OBRA 7,50km - DMT REFAP/USINA 422km - ESP 4,0MM - EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C.	Terras Barril terras Barril	3,10000	12.823,89
1.20	165,46	M³	CAMADA DE ROLAMENTO EM CBUQ DENSIDADE 2,40T/m³ - TEOR LIGANTE 5,50% - DMT USINA/OBRA 7,50km - DMT REFAP/USINA 422km - CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE TRANSPORTE	Terras Barril terras Barril	785,02000	129.889,41
1.21	4.963,80	M2XK M	CAMADA DE ROLAMENTO EM CBUQ DENSIDADE 2,40T/m³ - TEOR LIGANTE 5,50% - DMT USINA/OBRA 7,50km - DMT REFAP/USINA 422km - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	Terras Barril terras Barril	2,97000	14.742,49
1.22	21,84	T	CAMADA DE ROLAMENTO EM CBUQ DENSIDADE 2,40T/m³ - TEOR LIGANTE 5,50% - DMT USINA/OBRA 7,50km - DMT REFAP/USINA 422km - CIMENTO ASFALTICO DE PETRÓLEO À GRANEL (CAP 50/70) COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS - INCLUSIVE TRANSPORTE REFAP/USINA	Terras Barril terras Barril	5.704,17000	124.579,07
1.23	1.654,60	M2XK M	CAMADA DE ROLAMENTO EM CBUQ DENSIDADE 2,40T/m³ - TEOR LIGANTE 5,50% - DMT USINA/OBRA 7,50km - DMT REFAP/USINA 422km - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	Terras Barril terras Barril	1,16000	1.919,34
1.24	227,13	M2	SINALIZAÇÃO VIARIA - PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA A TRAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	Terras Barril terras Barril	21,84000	4.960,52
1.25	338,00	M	SINALIZAÇÃO VIARIA - PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	Terras Barril terras Barril	8,10000	2.737,80
1.26	781,00	M	SINALIZAÇÃO VIARIA - GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_01/2024	Terras Barril terras Barril	58,46000	45.657,26
1.27	781,00	M	SINALIZAÇÃO VIARIA - PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	Terras Barril terras Barril	1,91000	1.491,71
1.28	18,00	UN	SINALIZAÇÃO VIARIA - PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ALUMÍNIO (E=1,5mm), COM FUNDO, SÍMBOLOS E TARJAS EM PELÍCULA REFLETIVA COM ESFERAS INCLUSAS TIPO I-A DA NBR14644 (GT/GT), INCLUSIVE POSTE DE AÇO GALVANIZADO POR IMERSÃO A QUENTE (NBR6323), COLUNA COM DIÂMETRO EXTERNO DE 50,8mm (2"), ESPESSURA DE 3,00mm, COMPRIMENTO DE: 3500mm, COM FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO	Terras Barril terras Barril	612,12000	11.018,16

Item	Qtde.	Unid.	Produto	Marca	Valor Unit.	Valor Total
1.29	85,00	M2	DA PLACA, HASTE ANTI GIRO E FUNDAÇÃO COM CONCRETO FCK 15MPA Ø25cm x H:50,00cm	Terras Barril	3,10000	263,50
			FAIXA ELEVADA EM ASFALTO - 2UN - EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C.	terras Barril		
1.30	12,75	M³	FAIXA ELEVADA EM ASFALTO - 2UN - CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE TRANSPORTE	Terras Barril terras Barril	785,02000	10.009,00
1.31	382,50	M2XK M	FAIXA ELEVADA EM ASFALTO - 2UN - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	Terras Barril terras Barril	2,97000	1.136,02
1.32	127,50	M2XK M	FAIXA ELEVADA EM ASFALTO - 2UN - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	Terras Barril terras Barril	1,16000	147,90
1.33	1,68	T	FAIXA ELEVADA EM ASFALTO - 2UN - CIMENTO ASFALTICO DE PETRÓLETO À GRANEL (CAP 50/70) COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS - INCLUSIVE TRANSPORTE REFAP/USINA	Terras Barril terras Barril	5.704,17000	9.583,01
Total dos Produtos					457.000,00	

Projeto/Despesa	Há Previsão
------------------------	--------------------

Homologo este processo licitatório, para que produza seus efeitos legais e jurídicos.

PLANALTO, 22 de Janeiro de 2026

CRISTIANO GNOATTO
Prefeito Municipal