

MUNICÍPIO DE PLANALTO - RS							
ORÇAMENTO DISCRIMINADO							
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA				ÁREA TOTAL: 9.580,00M²		
LOCAL:	RUA SIQUEIRA CAMPOS, RUA BENJAMIN CONSTANT E RUA GARIBALDI				BDI=	29,77%	
PLANILHA SINAPI - 03/2020							
Sinapi	Item	Descrição do Serviço	Unid.	Quant.	Preço R\$ SINAPI	Preço R\$ BDI	Total R\$
	1	SERVIÇOS INICIAIS					
99814	1.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO.	m²	9.580,00	1,32	1,71	16.410,20
SUB TOTAL							16.410,20
	2	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA					
	2.1	REPERFILAGEM 3,0 cm					
96402	2.1.1	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C	m²	9.580,00	1,75	2,27	21.755,94
COMP 01	2.1.2	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - INCLUSO TRANSPORTE	m³	319,33	831,07	1078,48	344.390,87
	2.2	CAPA DE ROLAMENTO 3,0CM					
96402	2.2.1	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C	m²	9.580,00	1,75	2,27	21.755,94
COMP 02	2.2.2	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - INCLUSO TRANSPORTE	m³	319,33	848,85	1101,55	351.758,81
SUB TOTAL							739.661,56
	3	SINALIZAÇÃO VIÁRIA					
34723	3.1	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA - 12 unidades a serem instaladas	m²	2,43	693,00	899,31	2.185,31
72947	3.2	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	m²	315,00	12,77	16,57	5.220,06
SUB TOTAL							7.405,38
TOTAL							763.477,13

Planalto (RS), 23 de Abril de 2020.

Luiz Henrique Gnoatto  
Engenheiro Civil CREA SC 139755-6

Antonio Carlos Damin  
Prefeito Municipal