



ÁREA A SER PAVIMENTADA

MEIO FIO PRÉ MOLDADO

BOCA DE LOBO A EXECUTAR

BOCA DE LOBO A EXISTENTE

TUBULAÇÃO A EXECUTAR

TUBULAÇÃO EXISTENTE



ÁREA TOTAL DE PAVIMENTAÇÃO	1.280,00M²
BOCA DE LOBO 0,60X0,60X1,20M	7,00 UN
TUBO DE CONCRETO Ø400mm	125,00M
MEIO FIO CANALETA PRE MOLDADO	315,00 M



The diagram illustrates various symbols used for road works:

- A green rectangular box containing a pattern of white circles with black outlines, representing "ÁREA A SER PAVIMENTADA".
- A solid blue horizontal line representing "MEIO FIO PRÉ MOLDADO".
- A red rectangular box representing "BOCA DE LOBO A EXECUTAR".
- A blue rectangular box representing "BOCA DE LOBO A EXISTENTE".
- Two parallel red horizontal lines representing "TUBULAÇÃO A EXECUTAR".
- Two parallel blue horizontal lines representing "TUBULAÇÃO EXISTENTE".

ÁREA TOTAL DE PAVIMENTAÇÃO	502,50M²
BOCA DE LOBO 0,60X0,60X1,20M	4,00 UN
TUBO DE CONCRETO Ø400mm	68,00M
MEIO FIO CANALETA PRE MOLDADO	201,00 M



<div>Proprietário: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/RS</b> <b>CNPJ:12.893.393/0001-99</b></div>		<div>Responsável Técnico: <b>LUIZ HENRIQUE GNOATTO</b> <b>Eng. Civil CREA/SC 139755-6</b></div>	
<div>OBRA: <b>PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES</b></div>			
<div>ENDEREÇO DA OBRA: <b>RUA CASTRO ALVES, PLANALTO/RS</b> <b>RUA TENENTE PORTELA, PLANALTO/RS</b></div>			
<div>PROJETO: <b>PAVIMENTAÇÃO</b></div>			
<div>RESPONSÁVEL TÉCNICO: <b>LUIZ HENRIQUE GNOATTO</b> <b>ENG. CIVIL CREA/SC 139755-6</b></div>			
<div>DESCRIÇÃO: <b>PLANTA BAIXA, DRENAGEM PLUVIAL E PERFIL TRANSVERSAL</b></div>			
<div>ÁREA: <b>INDICADA</b></div>		<div>ESCALA: <b>INDICADA</b></div>	
		<div>DATA: <b>JUNHO/2020</b></div>	
		<div>DESENHO Nº: <b>05/05</b></div>	

05/05