

| MUNICÍPIO DE PLANALTO - RS | | | | | | | |
|----------------------------|--------------------------------|--|--------------|--------|------------------|---------------|--------------|
| OBRA: | LOMBADAS ELEVADAS | | | | ÁREA TOTAL: | | |
| LOCAL: | TRECHO DA RUA SILVEIRA MARTINS | | | | BDI= | 29,77% | |
| PLANILHA SINAPI - 08/2020 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Sinapi | Item | Descrição do Serviço | Unid. | Quant. | Preço R\$ SINAPI | Preço R\$ BDI | Total R\$ |
| | 1 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO | | | | | |
| 73817/1 | 1.1 | EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - PO DE PEDRA | M3 | 3,12 | R\$ 77,11 | R\$ 100,07 | R\$ 312,20 |
| 36170 | 1.2 | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *22 CM X 11* CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL | M2 | 62,4 | 35,5 | R\$ 46,07 | R\$ 2.874,67 |
| 72947 | 1.3 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO - (PINTURA TRIANGULOS AMARELOS) | M2 | 4,2 | R\$ 13,16 | R\$ 17,08 | R\$ 71,73 |
| 72947 | 1.4 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO - (FAIXA DE PEDESTRE) | M2 | 9,6 | R\$ 13,16 | R\$ 17,08 | R\$ 163,95 |
| 72947 | 1.5 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO - (FAIXA DE PARE) | M2 | 5,6 | R\$ 13,16 | R\$ 17,08 | R\$ 95,64 |
| 83670 | 1.6 | TUBO PVC DN 75 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 10 | 49,61 | 64,378897 | 643,78897 |
| SUB TOTAL | | | R\$ 4.161,97 | | | | |
| TOTAL | | | R\$ 4.161,97 | | | | |