

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Pavimentação Asfáltica

Rua Tomé de Souza

Local : Planalto -RS

SERVIÇOS INICIAIS

Placa da Obra convênio (3,0x2,0m) = **6,00m²**

Limpeza de Pista(calçamento) com escovação e jato água : **6.820,00m²**

PAVIMENTAÇÃO SOBRE CALÇAMENTO = 6.820,00m²

Pintura de Ligação RR-2C (taxa aplicação=0,5L/m²) = **6.820,00m²**

Fornecimento e Aplicação CBUQ (Reperfilagem esp media =3,00m) = **6.820,00m²x0,03m= 204,60m³**

Pintura de Ligação RR-2C (taxa aplicação=0,5L/m²)= **6.820,00m²**

Fornecimento e Aplicação (CBUQ - capa e=3,0cm) = **3.282,00m²x0,03m= 204,60m³**

SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Pintura horizontal de faixas e dizeres c/ tinta acrílica Amarela com micro esfera - **2,00x15,00x6= 150,00m²**

Planalto-RS, 04 de outubro de 2019

Luiz Henrique Gnoatto
Engenheiro Civil