



HIDROSUL COMERCIO E ASSISTENCIA DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA

CNPJ: 26.329.228/0001-13 • IE: 258.929.260

Fone: (49) 4101-3352 • Email: comercial@hidrosulpocosartesianos.com

Avenida Nereu Ramos, 1759-D, Bairro Universitário, Chapecó/SC

www.hidrosulpocosartesianos.com

PROPOSTA COMERCIAL REFERENTE TOMADA DE PREÇO N° 4/2023 DO MUNICÍPIO DE PLANALTO-RS

Razão Social: HIDROSUL COMERCIO E ASSISTENCIA DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA

CNPJ: 26.329.228/0001-13

Telefone: 49 41013352

Inscrição Estadual: 258.929.260

Endereço: Rua Nereu Ramos 1759-D, bairro Universitário, Chapecó - SC, CEP 89812111

DADOS BANCÁRIOS

BANCO SICOOB

AGÊNCIA: 3069

CC: 102083-8

Anexo 2.1. Serviços Preliminares

Prefeitura Municipal de Planalto

Item	Discriminação	Unidade	Quant.	"Material" ou "Material ou Material e Mão de Obra"	Porcenta gem BDI	Valor		Total
	Instalação Prévia da Obra					P. Unit. s/ BDI	P. Unit. c/ BDI	
1.1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	2,88	Material	12,22%	R\$ 250,00	R\$ 280,55	R\$ 807,98
Sub Total 1.0								R\$ 807,98
TOTAL 1.0								R\$ 807,98

Prefeitura Municipal de Planalto

Anexo 2.2 Sistema de Bombeamento Poço

Item	Discriminação	Unid.	Quant.	"Material" ou "Material ou Material e gem	Porcenta gem	Valor		Total
	Sistema de Bombeamento Poço					P. Unit.	P. Unit.	
2.0								

AS 1 D

Equipamentos										
2.1	CUNJUNTO MOTOBOMBA MULTI-ESTÁGIOS, 28 ESTÁGIOS, 5 CV, ENERGIA ELÉTRICA MONOFÁSICA (220V) - VAZÃO 3,0 M³/H, ATMT 253,69 M.C.A - COM INSTALAÇÃO.	UN	1,00	Material	12,22%	R\$	9100,00	R\$	10212,02	R\$ 10.212,02
2.1.1										
2.1.2	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 10 MM2	M	150,00	Material	12,22%	R\$	28,00	R\$	31,42	R\$ 4.713,24
2.1.3	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	5,00	Material e Mão de Obra	24,09%	R\$	28,00	R\$	34,75	R\$ 173,73
							Sub-Total 2.1		R\$	15.098,99
2.2	Quadro de Comando para Conjunto Motobomba									
2.2.1	QUADRO DE COMANDO AUTOMATICO/MANUAL PARA CONJUNTO MOTOBOMBA 5 CV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	Material e Mão de Obra	24,09%	R\$	1800,00	R\$	2233,62	R\$ 2.233,62
							Sub-Total 2.2		R\$	2.233,62
2.3	Tubos e Conexões									
2.3.1	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580)	M	138,00	Material	12,22%	R\$	52,00	R\$	58,35	R\$ 8.052,91
2.3.2	LUVIA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4"	UN	22,00	Material	12,22%	R\$	16,50	R\$	18,52	R\$ 407,36
2.3.3	CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1 1/4"	UN	3,00	Material	12,22%	R\$	56,00	R\$	62,84	R\$ 188,53
2.3.4	UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DE 1 1/4"	UN	1,00	Material	12,22%	R\$	80,00	R\$	89,78	R\$ 89,78

Handwritten signature and number 2

2.3.5	VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA FUNDO DE	UN	1,00	Material	12,22%	R\$	149,00	R\$	167,21	R\$	167,21
2.3.6	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,00	Material e Mão de Obra	24,09%	R\$	4,50	R\$	5,58	R\$	27,92
2.3.7	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,00	Material e Mão de Obra	24,09%	R\$	26,00	R\$	32,26	R\$	161,32
2.3.8	FLANGE TAMPA DE POÇO 6"	UN	1,00	Material	12,22%	R\$	38,00	R\$	42,64	R\$	42,64
Sub-Total 2.3										R\$	9.137,66
TOTAL 2.0										R\$	26.470,27

Anexo 2.3 Sistema de Adução

Prefeitura Municipal de Planalto											
Item	Discriminação	Unid.	Quant.	"Material" ou "Material ou Material e Mão de Obra"	Porcenta gem BDI	Material		Material		Total	
3.0	Sistema de Adução					P. Unit.		P. Unit.			
3.1	Comando Fio Bóia										
3.1.1	CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 1,5 MM2	M	580,00	Material	12,22%	R\$	3,30	R\$	3,70	R\$	2.147,89
3.1.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	580,00	Material e Mão de Obra	24,09%	R\$	11,00	R\$	13,65	R\$	7.916,94
Sub-Total 3.1										R\$	10.064,83
3.2	Tubos e Conexões										
3.2.1	TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE = 50 MM X 4,6 MM PAREDE, (SDR 11 - PN 12,5) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561)	M	100,00	Material	12,22%	R\$	19,00	R\$	21,32	R\$	2.132,18

Handwritten signature and mark

3.2.2	TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE = 50 MM X 3,7 MM PAREDE, (SDR 11 - PN 10) PARA REDE	M	100,00	Material	12,22%	R\$ 18,20	R\$ 20,42	R\$ 2.042,40
3.2.3	DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561) TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	380,00	Material	12,22%	R\$ 15,00	R\$ 16,83	R\$ 6.396,54
3.2.4	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO).	M	380,00	Material e Mão de Obra	24,09%	R\$ 2,20	R\$ 2,73	R\$ 1.037,39
Sub-Total 3.2								
3.3	Abertura de Valas							R\$ 11.608,52
3.3.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	185,60	Material e Mão de Obra	24,09%	Responsabilidade do Município		
3.3.2	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.	M3	185,60	Material e Mão de Obra	24,09%	Responsabilidade do Município		
Sub-Total 3.3								
Sub-Total 3.0								
TOTAL 3.0								
26.471,00								
R\$ 21.673,35								

Ass 4

Anexo 2.4 Sistema de Reservação

Prefeitura Municipal de Planalto										
Item	Discriminação	Unid.	Quant.	"Material" ou "Material ou Material e Mão de Obra"	Porcenta gem BDI	Material				Total
4.0	Sistema de Reservação					P. Unit. s/ BDI		P. Unit. c/ BDI		
4.1	Serviços Preliminares									
4.1.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS, AF_05/2018	M2	36,00	Material e Mão de Obra	24,09%	R\$ 0,40	R\$ 0,50		R\$ 17,87	
Sub-Total 4.1										R\$ 17,87
4.2	Base de Concreto para Reservatório									
4.2.1	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021	KG	13,32	Material e Mão de Obra	24,09%	R\$ 18,00	R\$ 22,34		R\$ 297,52	
4.2.2	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20. COM BRITA 0, SLUMP = 220 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	1,35	Material	12,22%	R\$ 550,00	R\$ 617,21		R\$ 833,23	
4.2.3	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M2	1,80	Material	12,22%	R\$ 88,00	R\$ 98,75		R\$ 177,76	
Sub-Total 4.2										R\$ 1.308,51
4.3	Reservatórios									
4.3.1	RESERVATÓRIO DE FIBRA DE VIDRO CAPACIDADE 20.000 LITROS C/ TAMPÁ-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	Material e Mão de Obra	24,09%	R\$ 8.100,00	R\$ 10051,29		R\$ 10.051,29	
Sub-Total 4.3										R\$ 10.051,29
4.4	Tubos e Conexões									

Ass

4.4.1	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	4,00	Material e Mão de Obra	24,09%	R\$	14,50	R\$	17,99	R\$	71,97	
4.4.2	AUTOMATICO DE BOIA SUPERIOR / INFERIOR, *15* A / 250 V	UN	1,00	Material	12,22%	R\$	36,00	R\$	40,40	R\$	40,40	
4.4.3	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 50 MM X 1 1/2", PARA CAIXA D'AGUA	UN	3,00	Material	12,22%	R\$	31,00	R\$	34,79	R\$	104,36	
4.4.4	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	M	12,00	Material e Mão de Obra	24,09%	R\$	28,00	R\$	34,75	R\$	416,94	
4.4.5	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/2 " (REF 1509)	UN	1,00	Material	12,22%	R\$	105,00	R\$	117,83	R\$	117,83	
4.4.6	UNIAO PVC, SOLDÁVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,00	Material	12,22%	R\$	32,00	R\$	35,91	R\$	35,91	
4.4.7	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X 1 1/2", PARA AGUA FRIA	UN	2,00	Material	12,22%	R\$	5,00	R\$	5,61	R\$	11,22	
Sub- Total 4.4											R\$	798,64
Total 4.0											R\$	12.176,31

Anexo 2.5. Rede de Distribuição

Prefeitura Municipal de Planalto											
Item	Discriminação	Unid.	Quant.	"Material" ou "Material ou Material e Mão de Obra"	Porcenta gem BDI	Material		Material		Total	
5.0	Rede de Distribuição					P. Unit. s/ BDI		P. Unit. c/ BDI			
5.1	Tubos e Conexões										
5.1.1	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	1240,00	Material	12,22%	R\$	3,90	R\$	4,38	R\$	5426,96

Aut 6

5.1.2	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	1520,00	Material	12,22%	R\$	9,00	R\$	10,10	R\$	15351,70
5.1.3	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	400,00	Material	12,22%	R\$	14,00	R\$	15,71	R\$	6284,32
5.1.4	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	160,00	Material	12,22%	R\$	15,00	R\$	16,83	R\$	2693,28
5.1.5	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	1,00	Material e Mão de Obra	24,09%	R\$	24,00	R\$	29,78	R\$	29,78
5.1.6	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	3,00	Material e Mão de Obra	24,09%	R\$	21,00	R\$	26,06	R\$	78,18
5.1.7	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	2,00	Material e Mão de Obra	24,09%	R\$	12,00	R\$	14,89	R\$	29,78
5.1.8	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDÁVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,00	Material	12,22%	R\$	5,00	R\$	5,61	R\$	5,61
5.1.9	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDÁVEL, CURTA, COM 50 X 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,00	Material	12,22%	R\$	4,00	R\$	4,49	R\$	4,49
5.1.10	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDÁVEL, CURTA, COM 40 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	2,00	Material	12,22%	R\$	2,50	R\$	2,81	R\$	5,61
5.1.11	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDÁVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	2,00	Material	12,22%	R\$	1,10	R\$	1,23	R\$	2,47
5.1.12	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDÁVEL, LONGA, COM 40 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	2,00	Material	12,22%	R\$	4,30	R\$	4,83	R\$	9,65

Assinatura

5.1.13	COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 40 MM X 1/2" OU 40 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA	UN	96,00	Material	12,22%	R\$	9,00	R\$	10,10	R\$	969,58
5.1.14	COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 32 MM X 1/2" OU 32 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA	UN	1,00	Material	12,22%	R\$	7,00	R\$	7,86	R\$	7,86
5.1.15	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA	UN	10,00	Material	12,22%	R\$	1,44	R\$	1,62	R\$	16,16
	PREDIAL (NBR 5648)										
5.1.16	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	Material e Mão de Obra	24,09%	R\$	140,00	R\$	173,73	R\$	347,45
									89,78		89,78
5.1.17	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PSI, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM	M	1,00	Material	12,22%	R\$	80,00	R\$		R\$	
5.1.18	CAIXA D'AGUA DE FIBRA DE VIDRO, PARA 500 LITROS, COM TAMPA	UN	1,00	Material	12,22%	R\$	380,00	R\$	426,44	R\$	426,44
5.1.19	TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL, PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 1.1/4", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO	UN	1,00	Material	12,22%	R\$	260,00	R\$	291,77		291,77
5.1.20	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 32 MM X 1", PARA CAIXA D'AGUA	UN	1,00	Material	12,22%	R\$	22,00	R\$	24,69	R\$	24,69
Sub-Total 5.1											R\$ 32.095,55
5.2	Abertura de Valas										
Ítem	Discriminação	Unid.	Quant.	"Material" ou	Porcenta		Material			Total	

Paulo B

5.0	Rede de Distribuição			"Material ou Material e gem	P. Unit.	P. Unit.	
5.2.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	1062,40	Material e Mão de Obra	24,09%	Responsabilidade do Município	
5.2.2	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.	M3	1062,40	Material e Mão de Obra	24,09%	Responsabilidade do Município	
Sub-Total 5.2					R\$	0	

5.3	Abertura de Valas						
5.3.1	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,00	Material e Mão de Obra	24,09%	R\$ 4.250,00	R\$ 5273,83
5.3.2	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,00	Material e Mão de Obra	24,09%	R\$ 4.800,00	R\$ 5956,32
Sub-Total 5.3					R\$	11.230,15	

TOTAL 5.0					R\$	43.325,69	
-----------	--	--	--	--	-----	-----------	--

Anexo 2.6. Ligações Domiciliares

Prefeitura Municipal de Planalto							
Item	Discriminação/Especificação	Unidade	Quant.	"Material" ou "Material ou Material e Mão de Obra"	Porcenta gem	Material P. Unit.	P. Total
6.0	Ligações Domiciliares						
6.1	Hidrômetro e Cavalete						

Ass 9

6.1.1	HIDRÔMETRO DN 25 (¾"), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	14,00	Material e Mão de Obra	24,09%	R\$	290,00	R\$	359,86	R\$	5.038,05
6.1.2	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (¾") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016	UN	14,00	Material e Mão de Obra	24,09%	R\$	180,00	R\$	223,36	R\$	3.127,07
6.1.3	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	84,00	Material	12,22%	R\$	3,90	R\$	4,38	R\$	367,63
Sub-Total 6.1											R\$ 8.532,75
TOTAL 6.0											R\$ 8.532,75

OBS: Validade da proposta: 60 dias
Conta para pagamento banco SICCOB, Agência 3069, CC 102083-8

Planalto-RS, 03 de abril de 2023

HIDROSUL COMERCIO E ASSISTENCIA Assinado de forma digital por HIDROSUL COMERCIO
DE MATERIAIS HIDR:26329228000113 E ASSISTENCIA DE MATERIAIS HIDR:26329228000113
Dados: 2023.04.02 17:10:25 -03'00'

Denner Batistello - Eng. Civil CREA/SC 168163-8
Sócio Proprietário - CPF 0761.158.999-66

Ass 10



HIDROSUL COMERCIO E ASSISTENCIA DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA

CNPJ: 26.329.228/0001-13 • IE: 258.929.260

Fone: (49) 4101-3352 • Email: comercial@hidrosulpocosartesianos.com

Avenida Nereu Ramos, 1759-D, Bairro Universitário, Chapecó/SC

www.hidrosulpocosartesianos.com

PROPOSTA COMERCIAL REFERENTE TOMADA DE PREÇO N° 4/2023 DO MUNICÍPIO DE PLANALTO-RS

Razão Social: HIDROSUL COMERCIO E ASSISTENCIA DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA

CNPJ: 26.329.228/0001-13

Telefone: 49 41013352

Inscrição Estadual: 258.929.260

Endereço: Rua Nereu Ramos 1759-D, bairro Universitário, Chapecó - SC, CEP 89812111

DADOS BANCÁRIOS

BANCO SICOOB

AGÊNCIA: 3069

CC: 102083-8

Anexo 2.7. Orçamento Final

Prefeitura Municipal de Planalto

Rua Humberto de Campos, nº 732, Planalto - RS - CEP:98470-000 Projeto: Sistema de Abastecimento de Água

Local da Obra: Linha Linera

Assunto: Planilha de Custos - Ligações Domiciliares

BDI Material : 12,22%

Tabela Sinapi Utilizada : Janeiro 2023 (não desonerada)

BDI Material e Mão de Obra: 24,09%

Total	Discriminação	Valor (R\$)
1.0	Instalação Prévia da Obra	R\$ 807,98
2.0	Sistema de Bombeamento Poço	R\$ 26.470,27
3.0	Sistema de Adução	R\$ 21.673,35
4.0	Sistema de Reservação	R\$ 12.176,31

Ass: 47

5.0	Rede de Distribuição	R\$	43.325,69
6.0	Ligações Domiciliares	R\$	8.532,75
TOTAL GERAL		R\$	112.986,35

OBS: Validade da proposta: 60 dias

Conta para pagamento banco SICCOB, Agência 3069, CC 102083-8

Planalto-RS, 03 de abril de 2023

HIDROSUL COMERCIO E
ASSISTENCIA DE MATERIAIS
HIDR:26329228000113

Assinado de forma digital por HIDROSUL
COMERCIO E ASSISTENCIA DE MATERIAIS
HIDR:26329228000113
Dados: 2023.04.02 17:10:12 -03'00"

Demner Batistello - Eng. Civil CREA/SC 168163-8
Sócio Proprietário - CPF 0761.158.999-66

12



HIDROSUL COMERCIO E ASSISTENCIA DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA

CNPJ: 26.329.228/0001-13 • IE: 258.929.260

Fone: (49) 4101-3352 • Email: comercial@hidrosulpocosartesianos.com

Avenida Nereu Ramos, 1759-D, Bairro Universitário, Chapecó/SC

www.hidrosulpocosartesianos.com

PROPOSTA COMERCIAL REFERENTE TOMADA DE PREÇO N° 4/2023 DO MUNICÍPIO DE PLANALTO-RS

Razão Social: HIDROSUL COMERCIO E ASSISTENCIA DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA

CNPJ: 26.329.228/0001-13

Telefone: 49 41013352

Inscrição Estadual: 258.929.260

Endereço: Rua Nereu Ramos 1759-D, bairro Universitário, Chapecó - SC, CEP 89812111

DADOS BANCÁRIOS

BANCO SICOOB

AGÊNCIA: 3069

CC: 102083-8

Anexo 2.8. Cronograma Físico-Financeiro

Prefeitura Municipal de Planalto

Rua Humberto de Campos, nº 732, Planalto - RS - CEP:98470-000 Projeto: Sistema de Abastecimento de Água

Local da Obra: Linha Limera

Assunto: Cronograma Físico-Financeiro

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAIS	
		R\$	%
1.0	Instalação Prévia da Obra	R\$ 807,98	1%
2.0	Sistema de Bombeamento Poço	R\$ 26470,27	23%
3.0	Sistema de Adução	R\$ 21673,35	19%
4.0	Sistema de Reservação	R\$ 12176,31	11%
5.0	Rede de Distribuição	R\$ 43325,69	38%
6.0	Ligações Domiciliares	R\$ 8532,75	8%
	SUB-TOTAL	R\$ 112.986,35	100%

MUNICÍPIO DE RIO RUFINO									
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAIS			MÊS - 01		MÊS - 02		
		R\$	%		R\$	%	R\$	%	
1.0	Instalação Prévia da Obra	R\$ 807,98	0,72%	R\$	807,98	100,00%			
2.0	Sistema de Bombeamento Poço	R\$ 26470,27	23,43%	R\$	26470,27	100,00%			
3.0	Sistema de Adução	R\$ 21673,35	19,18%	R\$	21673,35	100,00%			
4.0	Sistema de Reservação	R\$ 12176,31	10,78%	R\$	12176,31	100,00%			
5.0	Rede de Distribuição	R\$ 43325,69	38,35%				R\$	43.325,69	100,00%
6.0	Ligações Domiciliares	R\$ 8532,75	7,55%				R\$	8.532,75	100,00%
TOTAL		R\$ 112.986,35	100,00%	R\$	61.127,91	54,10%	R\$	51.858,45	45,90%
-----	ACUMULADO	R\$	112.986,35	100,00%	R\$	54,10%	R\$	51.858,45	100,00%

OBS: Validade da proposta: 60 dias

Conta para pagamento banco SICCOB, Agência 3069, CC 102083-8

Planalto-RS, 03 de abril de 2023

HIDROSUL COMERCIO E ASSISTENCIA
 DE MATERIAIS HIDR:26329228000113
 Assinado de forma digital por HIDROSUL COMERCIO E
 ASSISTENCIA DE MATERIAIS HIDR:26329228000113
 Dados: 2023.04.02 17:09:54 -03'00'

Denner Battistello - Eng. Civil CREA/SC 168163-8
 Sócio Proprietário - CPF 0761.158.999-66

Handwritten signature