



**Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO**  
**RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 732**  
**CNPJ 87.612.891/0001-15**  
**Departamento de Licitações**

**DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO**

Referente Processo Licitatório nº 26/2023 - Tomada de Preço nº 5/2023.

Com base no parecer da Comissão Permanente de Licitação e da Assessoria Jurídica deste Município HOMOLOGO todos os atos constantes e praticados no Processo Licitatório nº 26/2023, Tomada de Preço nº 5/2023, homologo o respectivo objeto à(s) empresa(s) classificada(s) em 1º lugar, conforme segue abaixo:

| Empresa: P & B CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - 24967393000175 |          |       |  |       |               |             |
|---|----------|-------|--|-------|---------------|-------------|
| Item  | Qtde.    | Unid. | Produto  | Marca | Valor Unit.   | Valor Total |
| 1   | 1,00     | M     | Serviços de Pavimentação com Pedras Irregulares (calçamento) nas seguintes ruas: Estrada Vila Paraíso compreendendo uma área de 1.925,00m²; Estrada Britador compreendendo uma área de 2.800,00m², conforme descrição dos serviços e materiais em anexo. |       | 318.537,50000 | 318.537,50  |
| 1.1   | 750,00   | M     | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018.   |       | 0,68000       | 510,00      |
| 1.2   | 4.725,00 | M2    | CASCALHO DE CAVA ESPESSURA 10CM, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE.   |       | 3,35000       | 15.828,75   |
| 1.3   | 4.725,00 | M2    | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019.  |       | 2,91000       | 13.749,75   |
| 1.4   | 2.275,00 | M³XK  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020.  |       | 2,84000       | 6.461,00    |
| 1.5   | 4.725,00 | M2    | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS Ø=10/15CM, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COLCHÃO EM PÓ DE PEDRA E=15CM.  |       | 43,68000      | 206.388,00  |
| 1.6   | 1.500,00 | M     | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016.                       |       | 50,40000      | 75.600,00   |
| Total dos Produtos  |          |       |  |       | 318.537,50    |             |

| Projeto/Despesa  | Há Previsão |
|--|-------------|
| 1001   3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS - 1 - RECURSO LIVRE | Sim         |
| 1001   3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS - 1 - RECURSO LIVRE               | Sim         |

Homologo este processo licitatório, para que produza seus efeitos legais e jurídicos.

PLANALTO, 27 de Abril de 2023

  
**CRISTIANO GNOATTO**  
Prefeito Municipal