



SUL PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 48.508.900/0001-70
 Rua Prudente de Moraes Barros, 1570 D - Alvorada - 89804-487 - Chapecó/SC
 Fonte: (49) 99984-7386 - E-mail: adm.sulprestadora@gmail.com

TOMADA DE PREÇO Nº 08/2023

Proponente: SUL PRESTADORA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA
 Endereço: Rua PRUDENTE JOSE DE MORAIS BARROS 1570 LETRA D Bairro ALVORADA Cidade: Chapecó/SC
 CNPJ: 48.508.900/0001-70 Inscrição Estadual: 258.553.324
 Responsável: VANDERLEIA LVI BONETTI CPF: 041.488.639-93 RG: 4378616 CARGO: Sócia Administradora
 Telefone: 49 3331-5535 Celular: 999847386
 E-mail: adm.sulprestadora@gmail.com
 BANCO: SICOOB AGENCIA: 3069 CONTA: C/C 363534-1
 Validade: 60 dias

ORÇAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Sistema Simplificado de Abastecimento de Água Local:
 Vale das Uvas - Planalto/RS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - Não desonerado
 Data-base: Outubro/2023

Item	SINAPI	Descrição	Unid	Quant	Valor Unitário		Valor Total R\$	Valor Total R\$	N°
					material + mo	Com BDI			
1.0		INSTALAÇÃO DA OBRA							
1.1		Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizada	m²	3,00	546,95	672,75	1.640,85	2.018,25	
		Subtotal					1.640,85	2.018,25	
2.0		ADUTORA - POÇO AO RESERVATÓRIO							
2.1	90091	Escavação mecânica em vala até 1,5 m, baixo nível de interferência	m³	676,00	6,69	8,23	3.853,44	4.740,48	
2.2	93367	Reaterro mecânico de vala	m³	491,22	24,96	30,70	12.260,85	15.080,45	
2.3		Tubo PEAD, PE 80, PN 8, Ø 40, fornecimento e instalação	m	1200,00	13,01	16,00	15.612,00	19.200,00	
2.4		Assentamento de tubo PEAD	m	1200,00	1,98	2,44	2.376,00	2.928,00	
2.5		União de compressão Ø 40x40	Unid	12,00	36,87	45,35	442,44	544,20	
		Subtotal					34.544,73	42.493,13	
3.0		REDE DE DISTRIBUIÇÃO							
3.1	90091	Escavação mecânica em vala até 1,5 m, baixo nível de interferência	m³	432,00	6,69	8,23	2.890,08	3.555,36	
3.2	93367	Reaterro mecânico de vala	m³	176,84	24,96	30,70	4.413,91	5.428,96	
3.3		Tubo PEAD, PE 80, PN 8, Ø 25, fornecimento e instalação	m	180,00	9,75	11,99	1.755,00	2.158,20	
3.4		Tubo PEAD, PE 80, PN 8, Ø 20, fornecimento e instalação	m	720,00	8,92	10,97	6.422,40	7.898,40	
3.5		Assentamento de tubo PEAD	m	900,00	1,83	2,25	1.647,00	2.025,00	
3.6		União PEAD de compressão Ø 20x20	Unid	2,00	24,90	30,63	49,80	61,26	
3.7		União de redução PEAD Ø 25x20	Unid	1,00	31,23	38,41	31,23	38,41	
3.8		Cotação Té 90° PEAD de compressão redução Ø 20x20x20	Unid	1,00	32,23	39,64	32,23	39,64	
3.9		Cotação Té 90° PEAD de compressão redução Ø 25x20x25	Unid	3,00	32,25	39,67	96,75	119,01	
3.10		Tê de PEAD de compressão Ø 25x25x25	Unid	1,00	75,26	92,57	75,26	92,57	
3.11		Limpeza e desinfecção da rede	m	900,00	0,23	0,28	207,00	252,00	
		Subtotal					17.620,66	21.668,81	

BDI

23%

N° 1


LIGAÇÕES DOMICILIARES																			
4.0	90091	Escavação mecânica em vala até 1,5 m, baixo nível de interferência	m³	12,00	6,69	0,00													
4.1	93367	Reaterro mecânico de vala	m³	10,43	24,96	30,70	80,28	260,33	320,20										
4.2	89401	Tubo PVC soldável água fria Ø 20mm, incl. conexões, fornec. e inst.	m	50,00	12,81	15,76	640,50	787,50											
4.3	3729	Kit cavalete PVC c/ registro 3/4" - fornec. e instalação (ligação domiciliar)	Unid	5,00	170,43	209,63	852,15	1.048,10											
4.4	12774	Hidrômetro (fornecimento e instalação)	Unid	5,00	237,23	291,79	1.186,15	1.459,65											
4.5																			
5.0		INSTALAÇÃO POÇO TUBULAR																	
5.1		Conjunto Motobomba Trifásica para Vazão 10 HP-50E - 380V cap. 5.000 litros/hora MCA 259m	unid	1	11.265,00	13855,95	11.265,00	13.855,95											
5.2		Quadro de comando Weg 10 HP	unid	1	3.200,00	3936,00	3.200,00	3.936,00											
5.3		Cabo Submersível PP 3 x 6mm	mt.	154	12,00	14,76	1.848,00	2.273,04											
5.4		Tubo Galvanizado 1 1/2"	mt.	144	118,00	145,14	16.992,00	20.900,16											
5.5		Luva Galvanizado 1 1/2"	unid	25	46,00	56,58	1.150,00	1.414,50											
5.6		Cabo Bola 2 x 1,5mm	mt.	970	12,00	14,76	11.640,00	14.317,20											
5.7		Relé de Comando a Distância	unid	1	380,00	467,40	380,00	467,40											
5.8		Curva Galvanizada 1 1/2"	unid	1	140,00	172,20	140,00	172,20											
5.9		União Galvanizada 1 1/2" Ferro e Bronze	unid	1	170,00	209,10	170,00	209,10											
5.10		Válvula de retenção Ferro e Bronze 1 1/2"	unid	1	370,00	455,10	370,00	455,10											
5.11		Nípel Galvanizado 1 1/2"	unid	1	32,00	39,36	32,00	39,36											
5.12		Adaptador Galvanizado 1 1/2"	unid	1	175,00	215,25	175,00	215,25											
5.13		Hidrômetro 3,5 M²/H MÁX. 7M²/H (fornecimento e instalação)	unid	1	1.100,00	1.353,00	1.100,00	1.353,00											
		Subtotal					48.462,00	59.608,26											
		Subtotal					105.287,65	129.502,66											
		Administração local da obra					5,264,38	6,475,13											
		Total Geral					110.552,03	135.977,80											

DECLARAÇÃO: Declaro que os preços cotados incluem quaisquer vantagens, abatimentos, custos, despesas administrativas e operacionais, fretes, impostos, taxas e contribuições sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais ou ainda fornecimento de peças, mão-de-obra, trabalho em sábados, domingos e feriados ou em horário noturno, que eventualmente incidam sobre a execução do objeto da presente Licitação assim como as despesas eventuais com técnica para prestação da garantia.

Chapécó, 15 de dezembro de 2023.

VANDERLEIA LIVI BONETTI:04148863993
 Assinado de forma digital por VANDERLEIA LIVI
 Dados: 2023.12.18 15:54:10 -03'00'

VANDERLEIA LIVI BONETTI
 Sócia Administradora
 CPF: 041.488.639-93
 RG: 4378616/SSP-SC

SUL PRESTADORA DE SERVIÇOS
 CNPJ: 48.508.900/0001-71
 Rua: Prudente de Moraes Barros, 157
 B: Alvorada - CEP: 89.804-487 CHAPECÓ - SC
 E-Mail: adm.sulprestadora@gmail.com

 Vanderleia L. Boneti