

## ORÇAMENTO

Obra: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA EM UMA EDIFICAÇÃO - VILA APOSENTADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO -RS

EMPRESA: NILTON BASSO - EPP

CNPJ: 00.383.121.0001-60

ENDEREÇO: RUA PRINCEZA ISABEL - PLANALTO/RS

## Planilha Orçamentária

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	UNITÁRIO MATERIAL	UNITÁRIO MAO OBRA	TOTAL
1.0	PINTURA					
1.0	ALVENARIA/REVESTIMENTOS					
1.1	ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS DE DIMENSÕES DE 10X14X20 CM ASENTES COM ARGAMASSA DE CIM. E ARIA TRAÇO DE 1;4	M2	8,00	52,00	22,00	592,00
1.2	REVESTIMENTO COM CHAPISCO CIM. E AREIA 1;4	M2	28,00	3,20	4,30	126,00
1.3	REVESTIMENTO COM EMBOÇO, CIM. CAL E AREIA 1;2;5	M2	28,00	15,50	16,00	882,00
1.4	REVESTIMENTO COM REBOCO	M2	28,00	8,50	4,50	364,00
1.5	CERAMICA NAS PAREDES DO BANHEIRO	M2	16,00	46,00	15,00	946,00
2.0	ESQUADRIAS					
2.1	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MÉDIA (NBR 15930) DE 70X210CM, E= 3,50CM, NUCLEO SARRAFEADO, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, ( INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADIÇAS)	UNID	1,00	406,00	46,00	452,00
2.2	JANELA BASCULANTE DE FERRO EM CANTONEIRA 50 x 60 cm, COM VIDRO CANELADO DE 3MM	UNID	1,00	154,00	26,00	180,00
3	PINTURA					
3.1	LAVAGEM DAS PAREDES EXTERNAS/ABAS COM LAVA JATO	M2	182,00	0,80	1,40	455,00
3.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMÃO	M2	156,00	2,80	1,00	592,80
3.3	APLICAÇÃO DE MASSA TEXTURIZADA EM PAREDES	M2	82,00	8,50	8,00	1353,00
3.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA EXTERNA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2	168,00	8,20	4,30	2100,00
3.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA INTERNA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2	156,00	8,20	4,30	1950,00
3.6	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ESMALTE EM ABAS DE MADEIRA, DUAS DEMÃOS	M2	32,00	9,50	7,50	544,00
4	PAVIMENTAÇÃO/FORRO					
4.1	PISO CERÂMICO BANHEIRO	M2	4,00	48,00	15,00	252,00
4.2	SOLEIRA EM CERAMICA NA AREA ASENTES COM ARGAMASSA COLANTE	M	8,50	15,00	13,00	238,00
4.3	SUBSTITUIÇÃO DE ASSOALHO DANIFICADO E ESTRUTURA MADEIRA, COM PINTURA DA PARTE SUBSTITUIDA	M2	9,00	60,00	28,00	792,00
4.4	SUBSTITUIÇÃO DE FORRO INTERNO E ABAS DANIFICADOS COM PINTURA DA PARTE SUBSTITUIDA	M2	24,00	22,00	16,00	912,00

00.383.121.0001-60

CONSTRUENGE

Rua Silveira Martins, 425  
Planalto - RS

## Planilha Orçamentária

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	UNITÁRIO MATERIAL	UNITÁRIO MAO OBRA	TOTAL
5	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS					
5.1	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE BACIA SANITÁRIA ACOPLADA COMPLETA (FIXADA)	UNID	1,00	478,00	72,00	550,00
5.2	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO	UNID	1,00	68,00	10,00	78,00
5.3	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE LAVATÓRIO DE LOUÇA COM TORNEIRA PVC	UNID	1,00	172,00	65,00	237,00
5.4	PONTO DE AGUA FRIA COM FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE PVC 25 MM NO BANHEIRO	UNID	2,00	64,00	62,00	252,00
5.5	PONTO DE ESGOTO COM FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE ESGOTO DE 100,50,40 MM NO BANHEIRO	UNID	2,00	72,00	65,00	274,00
5.6	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CAIXA SIFONADA	UNID	1,00	34,00	21,00	55,00
5.7	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO SOBRE TORRE EXISTENTE DE UMA CAIXA DE AGUA DE 500 L COM ACESSÓRIOS E COLOCAÇÃO DA CANOS ATÉ O BANHEIRO E UM REGISTRO DE SAÍDA	UNID	1,00	495,00	124,00	619,00
5.8	FORNECIMENTO E LIGAÇÃO DO RAMAL DE ENTRADA EM PVC DE 25 MM DO REGISTRO A CAIXA DE ÁGUA	UNID	1,00	102,00	54,00	156,00
	TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO R\$					1481,00

Assinatura do responsável da empresa

00 383.121/0001-60

**CONSTRUENGE**Rua Silveira Martins, 425  
Planalto - RS**NILTON BASSO**Engº Civil CREA-RS 53448-D  
CPF 350.420.100-25