

MUNICIPIO DE PLANALTO RS						
ORÇAMENTO DISCRIMINADO						
OBRA:	REFORMA ESCOLA SÃO JOSÉ					SINAPI
LOCAL:	DISTRITO SÃO JOSÉ					11/2021
ITEM		Unid.	Quant.	R\$ UNITÁRIO SEM BDI	Pr. Total R\$	
1	REVESTIMENTO					
1.1	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	19,20	3,95	R\$	75,84
1.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	19,20	5,95	R\$	114,24
1.3	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	19,20	45,50	R\$	873,60
	Sub Total					R\$ 1.063,68
2	PAVIMENTAÇÃO					
2.1	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	114,19	24,4		R\$ 2.786,24
2.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m²	133,39	109,75		R\$ 14.639,55
2.3	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	m²	3,19	3,3		R\$ 10,53
	Sub Total					R\$ 17.436,32
3	SERVIÇOS FINAIS					
3.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	133,39			R\$ 0,00
	Sub Total					R\$ 0,00
	TOTAL GERAL					18.500,00

Planalto-RS, 05 de janeiro de 2022.

10796264/0001-57
VALTER LOPES & CIA. LTDA - ME
R. D. PEDRO RUIZ, 222
CASA 02 - CEP 89400-000
PLANALTO - RS