



Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE RODEIO BONITO

ORDEM DE SERVIÇO – PARA EXECUÇÃO PARCIAL

DATA: 08 DE SETEMBRO DE 2022
CONCORRÊNCIA: TOMADA DE PREÇO Nº 005/2022
PROCESSO: Nº 132/2022
CONTRATO: 206/2022
PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 270 DIAS (Duzentos e setenta dias)

Nos termos do Contrato nº 206/2022, de 01 de Setembro de 2022, firmado entre o Município de Rodeio Bonito - RS, e a empresa TERRAS BARRIL TERRAPLENAGENS E PAVIMENTAÇÃO LTDA, CNPJ.: 09.042.444/0001-64, para a execução de OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E DRENAGEM PLUVIAL, em Regime de Empreitada Global, com pavimentação de um total de 8.765,16m². Fica a CONTRATADA autorizada a executar os serviços caracterizados abaixo:

- a. **RS 587:** No lado norte da RS, paralelo a via executar rede de drenagem pluvial com todos os dispositivos complementares, sendo que serão instalados 55 tubos D=40cm; 269 tubos D=60cm; 86 tubos de 100cm; construídas 07 caixas de passagem e 10 bocas de lobo; recomposta a base de pavimentação através de camadas rochosas; pavimentação da via lateral; e, meio fio em trechos sem entrada de garagem. Tudo conforme projetos e memoriais anexos ao processo licitatório.

DEMAIS PARTES OBRA SEM ORDEM DE INÍCIO:

Recapeamento Asfáltico em CBUQ e Drenagem Pluvial de trecho lateral da RS 587 e ruas no Município de Rodeio Bonito – RS, com pavimentação de um total de 8.765,16m² executada no logradouro a seguir:



Av. do Comércio, 196 | CEP 98.360-000
Fone: 55 3798 1155 | Fax: 55 3798 1184
E-mail: administracao@rodeio bonito.rs.gov.br
CNPJ: 87.613.204/0001-86



Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE RODEIO BONITO

- b. **RUA BENTO GONÇALVES:** Trecho com pavimentação de $A=3.620,00\text{m}^2$ (Três mil, seiscentos e vinte metros quadrados) compreendido entre interseção com a RS 587 próximo a esquina com a Rua Carolina Tomazoni até outra intersecção com a mesma RS 587 próximo a Rua Piratini. Será neste trecho executado rede de drenagem pluvial composta basicamente de 117 tubos $D=40\text{cm}$; 117 tubos $D=60\text{cm}$; Construídas 9 bocas de lobo; e, construído e sinalizado uma lombada.
- c. **RUA PIRATINI:** Trecho com pavimentação de $A=1.815,00\text{m}^2$ (Um mil, oitocentos e quinze metros quadrados) compreendido entre a interseção com a Rua Bento Gonçalves até a intersecção com a Rua Zelindo Paloschi. Será neste trecho executado rede de drenagem pluvial composta basicamente de 65 tubos $D=40\text{cm}$; construídas 03 bocas de lobo; e, pintado faixas de segurança.
- d. **RUA JÚLIO VIVIAN:** Trecho com pavimentação de $A=1.249,16\text{m}^2$ (Um mil, duzentos e quarenta e nove metros e dezesseis centímetros quadrados) compreendido entre a esquina com a Rua Quinze de Novembro até a esquina com a Rua Comar. Será feito alargamento da via, sendo que neste ponto será executado base de pedra. Será neste trecho executado rede de drenagem pluvial composta basicamente de 102 tubos $D=40\text{cm}$; 15 tubos $D=60\text{cm}$; construídas 6 bocas de lobo e 2 caixas de passagem.
- e. **RUA CAROLINA TOMAZONI:** Trecho com pavimentação de $A=450,00\text{m}^2$ (Quatrocentos e cinquenta metros quadrados) compreendido a partir da RS 587, direção sul.
- f. **RUA GUERINO CERUTTI:** Neste ponto será executado apenas rede de drenagem pluvial para coletar as águas na esquina das Ruas Guerino Cerutti com a Rua Assis Brasil, sendo conduzida até ponto de despejo conforme indicação em planta. A rede será composta de 2 bocas de lobo



Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE RODEIO BONITO

e de rede com 85 tubos de concreto de 100cm. Neste trecho os tubos serão fornecidos pelo município.

Alterações poderão ser solicitadas a depender do estado da pavimentação no momento da execução, sendo as alterações identificadas no diário de obras e boletim de medição.

VALOR DO SERVIÇO AUTORIZADO:

R\$ 405.428,41 (Quatrocentos e cinco mil, quatrocentos e vinte e oito reais e quarenta e um centavos)

VALOR TOTAL:

R\$ 1.281.219,55 (um milhão, duzentos e oitenta e um mil, duzentos e dezenove reais e cinquenta e cinco centavos)

Fica a TERRAS BARRIL TERRAPLENAGENS E PAVIMENTAÇÃO LTDA autorizada a iniciar a parte da obra acima relacionada (item a), sendo informada que o prazo de 90 dias para execução desta parte é a contar desta data, sendo início imediato sem poder paralisar por motivos que não sejam o de mal tempo.

Rodeio Bonito (RS), 08 de Setembro de 2022

Paulo Duarte
Prefeito de Rodeio Bonito - RS

Terras Barril Terraplenagens e
pavimentação Ltda
CNPJ.: 09.042.444/0001-64

Ciente em

08/09/2022

Juliano Acadroli
Engenheiro Civil
CREA RS 143006
Fiscal do Contrato

Ass. Terras Barril Terraplenagens e
Pavimentação Ltda