

2º TERMO ADITIVO
ADITAMENTO DE VALOR

AO CONTRATO Nº 206/2022, FIRMADO EM 01 DE SETEMBRO DE 2022 PARA EXECUTAR EM REGIME DE EMPREITADA POR MENOR PREÇO GLOBAL DA OBRA DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E DRENAGEM PLUVIAL EM UMA ÁREA DE 8.765,16M², NO MUNICÍPIO DE RODEIO BONITO.

Que entre si realizam, de um lado o **MUNICÍPIO DE RODEIO BONITO**, estado do Rio Grande do Sul, órgão de direito público, inscrito no CNPJ sob n.º 87.613.204/0001-86, com sede na Avenida do Comércio, 196, Cidade de Rodeio Bonito/RS, representada neste ato pelo Exmo. Prefeito Municipal Sr. Paulo Duarte, brasileiro, união estável, residente e domiciliado a Rua Assis Brasil, nº 315, Centro, na cidade de Rodeio Bonito – RS na cidade de Rodeio Bonito - RS, portador do CPF sob nº 344.372.821-91, da RG nº 04352009-MT, doravante denominado de CONTRATANTE, e de outro lado a **EMPRESA TERRAS BARRIL TERRAPLANAGENS E PAVIMENTAÇÃO LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na Rua Paulo VI, nº 270, na cidade de Frederico Westphalen – RS, inscrita no CNPJ n.º 09.042.444/0001-64, representada neste ato pelo Sr. Emerson José Brezinski, residente e domiciliado na Rua José Canellas, na cidade de Frederico Westphalen – RS, portador do CPF n.º 992.784.990-72 e portador da Cédula de Identidade nº 8077588369, doravante denominado de CONTRATADA, **de comum acordo e amparado na Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores, DECLARAM pelo presente instrumento e na melhor forma de direito ter justo e contratado, entre si Aditamento de acréscimo de valor ao contrato para a execução de obras em regime de empreitada global n.º 206/2022, firmado em 01 de Setembro de 2022, nas cláusulas e condições conforme segue:**

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO VALOR

Fica estabelecido a partir da assinatura deste termo, que a CONTRATADA para a execução do objeto da Cláusula Primeira Contrato nº 156/2022:

O Contrato nº 206/2022 firmado em 01 de Setembro de 2022 para Contratação de empresa para executar obra de pavimentação com Recapeamento Asfáltico e Drenagem Pluvial na zona urbana do

Município de Rodeio Bonito/RS, será aditivado com supressão do valor inicial para execução do Item contratado, sendo suprimido o valor de R\$ 1.649,12 (um mil, seiscentos e quarenta e nove reais e doze centavos), passando o contrato do valor de R\$ 1.259.910,09 (Um milhão, duzentos e cinquenta e nove mil, novecentos e dez reais e nove centavos) para o valor de R\$ 1.258.260,97 (Um milhão, duzentos e cinquenta e oito mil, duzentos e sessenta reais e noventa e sete centavos) pelos itens a seguir listados, conforme parecer técnico anexo.

Rua Bento Gonçalves:

RUA BENTO GONÇALVES				
Serviço	Quantidade Prevista	Quantidade À Executar	R\$ Unit	R\$ Total
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA	239,30	185,2	14,36	-R\$ 776,88
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA PAVIMENTADA M3XKM (DMT 1km)	239,30	258,4	1,01	R\$ 19,29
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO D=40CM	117	164	12,79	R\$ 601,13
TUBO SIMPLES DE COBRETO D=40CM	117	164	111,82	R\$ 5.255,54
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO D=60CM	107	95	19,18	-R\$ 230,16
TUBO SIMPLES DE COBRETO D=60CM	107	95	128,43	-R\$ 1.541,16
LONA PLÁSTICA PRETA	399,20	438,60	2,37	R\$ 93,38
REATERRO MECANIZADO DE VALA - MATERIAL DE JAZIDA - COMPACTADO	147,19	102,39	23,75	-R\$ 1.064,00
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA NAS VALAS DE DRENAGEM	38,95	68,14	143,03	R\$ 4.175,05
BOCA DE LOBO EM ALVENARIA COM GRELHA METÁLICA	9	11	2.160,13	R\$ 4.320,26

CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO			1.883,29	R\$ 0,00
TOTAL				R\$ 10.852,45

RUA JÚLIO VIVIAN				
Serviço	Quantidade Prevista	Quantidade À Executar	R\$ Unit	R\$ Total
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA	218,08	122,8	14,36	-R\$ 1.368,22
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA PAVIMENTADA M3XKM (DMT 1km)	218,08	122,8	1,01	-R\$ 96,23
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO D=40CM	102	89	12,79	-R\$ 166,27
TUBO SIMPLES DE COBCRETO D=40CM	102	89	111,82	-R\$ 1.453,66
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO D=60CM	15	16	19,18	R\$ 19,18
TUBO SIMPLES DE COBCRETO D=60CM	15	16	128,43	R\$ 128,43
LONA PLÁSTICA PRETA	175,80	159,80	2,37	-R\$ 37,92
REATERRO MECANIZADO DE VALA - MATERIAL DE JAZIDA - COMPACTADO	70,78	63,73	23,75	-R\$ 167,44
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA NAS VALAS DE DRENAGEM	42,36	21,18	143,03	-R\$ 3.029,38
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE OU SUB BASE COM PEDRA RACHÃO	70,6	28,24	98,71	-R\$ 4.181,36
BOCA DE LOBO EM ALVENARIA COM GRELHA METÁLICA	6	7	2.160,13	R\$ 2.160,13

CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO	2	0	1.883,29	-R\$ 3.766,58
TOTAL				-R\$ 11.959,32

RUA GUERINO CERUTTI				
Serviço	Quantidade Prevista	Quantidade À Executar	R\$ Unit	R\$ Total
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA	257,50	176,5	14,36	-R\$ 1.163,16
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA PAVIMENTADA M3XKM (DMT 1km)	257,50	176,5	1,01	-R\$ 81,81
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO D=100CM	85	58	25,57	-R\$ 690,39
LONA PLÁSTICA PRETA	297,50	203,00	2,37	-R\$ 223,97
REATERRO MECANIZADO DE VALA - MATERIAL DE JAZIDA - COMPACTADO	183,3	123,36	23,75	-R\$ 1.423,58
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA NAS VALAS DE DRENAGEM	5,4	5,4	143,03	R\$ 0,00
BOCA DE LOBO EM ALVENARIA COM GRELHA METÁLICA	2	2	2.160,13	R\$ 0,00
TOTAL				-R\$ 3.582,91

RUA PIRATINI				
Serviço	Quantidade Prevista	Quantidade À Executar	R\$ Unit	R\$ Total
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA	48,96	52,56	14,36	R\$ 51,70

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA PAVIMENTADA M3XKM (DMT 1km)	48,96	52,56	1,01	R\$ 3,64
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO D=40CM	65	73	12,79	R\$ 102,32
TUBO SIMPLES DE COBCRETO D=40CM	65	73	111,82	R\$ 894,56
LONA PLÁSTICA PRETA	91,00	102,20	2,37	R\$ 26,54
REATERRO MECANIZADO DE VALA - MATERIAL DE JAZIDA - COMPACTADO	26,93	30,24	23,75	R\$ 78,61
BOCA DE LOBO EM ALVENARIA COM GRELHA METÁLICA	3	3	2.160,13	R\$ 0,00
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO	0	1	1.883,29	R\$ 1.883,29
TOTAL				R\$ 3.040,66

TOTAL	-R\$ 1.649,12
--------------	----------------------

CLÁUSULA SEGUNDA:

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original que não colidem com este Termo Aditivo. E, por estarem desta forma justos e contratados, firmam o presente com 02 (duas) testemunhas, em 03 (três) vias de igual teor e forma sem emendas e entrelinhas, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Rodeio Bonito - RS, 27 de Janeiro de 2023.

Paulo Duarte
Prefeito Municipal
CONTRATANTE

Terras Barril Terraplanagens e Pavimentação Ltda
CNPJ: 09.042.444/0001-64
CONTRATADA

TESTEMUNHAS: 1ª _____

Nome:

CPF:

2ª _____

Nome:

CPF:

De acordo em data supra:

Paula Geisa Pena

OAB/RS 100.531

Assessoria jurídica.

PARECER TÉCNICO

A TROCA DE SERVIÇO PREVISTA NO CONTRATO Nº 206/2022, FIRMADO EM 01 DE SETEMBRO DE 2022 PARA EXECUTAR EM REGIME DE EMPREITADA POR MENOR PREÇO GLOBAL DA OBRA DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E DRENAGEM PLUVIAL EM UMA ÁREA DE 8.765,16M², NO MUNICÍPIO DE RODEIO BONITO.

DADOS DO CONTRATO: Contrato de nº 206/2022, firmado em 01 de Setembro de 2022, entre o **MUNICÍPIO DE RODEIO BONITO**, estado do Rio Grande do Sul, órgão de direito público, inscrito no CNPJ sob n.º 87.613.204/0001-86, com sede na Avenida do Comércio, 196, Cidade de Rodeio Bonito/RS, representada neste ato pelo Exmo. Prefeito Municipal Sr. Paulo Duarte, brasileiro, união estável, residente e domiciliado a Rua Assis Brasil, nº 315, Centro, na cidade de Rodeio Bonito – RS na cidade de Rodeio Bonito - RS, portador do CPF sob nº 344.372.821-91, da RG nº 04352009-MT, doravante denominado de CONTRATANTE, e de outro lado a **Empresa Terras Barril Terraplanagens e Pavimentação Ltda**, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na Rua Paulo VI, nº 270, na cidade de Frederico Westphalen – RS, inscrita no CNPJ n.º 09.042.444/0001-64, representada neste ato pelo Sr. Emerson José Brezinski, residente e domiciliado na Rua José Canellas, na cidade de Frederico Westphalen – RS, portador do CPF n.º 992.784.990-72 e portador da Cédula de Identidade nº 8077588369, denominado de CONTRATADA.

DOS MOTIVOS:

Rua Bento Gonçalves: Ao iniciar os trabalhos de escavação na Rua Bento Gonçalves, primeiro trecho, foi encontrado rocha. Desta forma, o primeiro trecho nos tubos de 60cm a escavação foi realizada pelo município, sendo esta parte descontada. O transporte continuou com a contratada. Ajustes na tubulação foram realizados para melhor adequar ao encontrado em campo. Os quantitativos passaram a ser os seguintes:

RUA BENTO GONÇALVES

Serviço	Quantidade Prevista	Quantidade À Executar	R\$ Unit	R\$ Total
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA	239,30	185,2	14,36	-R\$ 776,88
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA PAVIMENTADA M3XKM (DMT 1km)	239,30	258,4	1,01	R\$ 19,29
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO D=40CM	117	164	12,79	R\$ 601,13
TUBO SIMPLES DE COBCRETO D=40CM	117	164	111,82	R\$ 5.255,54
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO D=60CM	107	95	19,18	-R\$ 230,16
TUBO SIMPLES DE COBCRETO D=60CM	107	95	128,43	-R\$ 1.541,16
LONA PLÁSTICA PRETA	399,20	438,60	2,37	R\$ 93,38
REATERRO MECANIZADO DE VALA - MATERIAL DE JAZIDA - COMPACTADO	147,19	102,39	23,75	-R\$ 1.064,00
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA NAS VALAS DE DRENAGEM	38,95	68,14	143,03	R\$ 4.175,05
BOCA DE LOBO EM ALVENARIA COM GRELHA METÁLICA	9	11	2.160,13	R\$ 4.320,26
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO			1.883,29	R\$ 0,00
TOTAL				R\$ 10.852,45

Rua Bento Júlio Vivian: Ao iniciar os trabalhos de escavação na Rua Júlio Vivian, foi encontrado rocha. Desta forma, foi optado por adequar o traçado do projeto de forma a “desviar” destas rochas. Os quantitativos passaram a ser os seguintes:

RUA JÚLIO VIVIAN

Serviço	Quantidade Prevista	Quantidade À Executar	R\$ Unit	R\$ Total
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA	218,08	122,8	14,36	-R\$ 1.368,22
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA PAVIMENTADA M3XKM (DMT 1km)	218,08	122,8	1,01	-R\$ 96,23
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO D=40CM	102	89	12,79	-R\$ 166,27
TUBO SIMPLES DE COBCRETO D=40CM	102	89	111,82	-R\$ 1.453,66
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO D=60CM	15	16	19,18	R\$ 19,18
TUBO SIMPLES DE COBCRETO D=60CM	15	16	128,43	R\$ 128,43
LONA PLÁSTICA PRETA	175,80	159,80	2,37	-R\$ 37,92
REATERRO MECANIZADO DE VALA - MATERIAL DE JAZIDA - COMPACTADO	70,78	63,73	23,75	-R\$ 167,44
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA NAS VALAS DE DRENAGEM	42,36	21,18	143,03	-R\$ 3.029,38
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE OU SUB BASE COM PEDRA RACHÃO	70,6	28,24	98,71	-R\$ 4.181,36
BOCA DE LOBO EM ALVENARIA COM GRELHA METÁLICA	6	7	2.160,13	R\$ 2.160,13
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO	2	0	1.883,29	-R\$ 3.766,58
TOTAL				-R\$ 11.959,32

Rua Guerino Cerutti: Ao iniciar os trabalhos de escavação na Rua Guerino Cerutti, foi encontrado rocha. Com isso, foi optado por “encurtar” a tubulação que estava prevista em ser colocada. Já na travessia da rua,

foi afundado a vala mais que o previsto para passar em baixo da rede de distribuição de água da Corsan. Os quantitativos passaram a ser os seguintes:

RUA GUERINO CERUTTI				
Serviço	Quantidade Prevista	Quantidade À Executar	R\$ Unit	R\$ Total
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA	257,50	176,5	14,36	-R\$ 1.163,16
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA PAVIMENTADA M3XKM (DMT 1km)	257,50	176,5	1,01	-R\$ 81,81
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO D=100CM	85	58	25,57	-R\$ 690,39
LONA PLÁSTICA PRETA	297,50	203,00	2,37	-R\$ 223,97
REATERRO MECANIZADO DE VALA - MATERIAL DE JAZIDA - COMPACTADO	183,3	123,36	23,75	-R\$ 1.423,58
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA NAS VALAS DE DRENAGEM	5,4	5,4	143,03	R\$ 0,00
BOCA DE LOBO EM ALVENARIA COM GRELHA METÁLICA	2	2	2.160,13	R\$ 0,00
TOTAL				-R\$ 3.582,91

Rua Piratini: No ponto de conexão com os tubos que seriam a sequência da nova rede, foi observado que os mesmos haviam sofrido um “achatamento”, estando trincados e ovalados. Para isso, foi se escavando até achar um ponto em que a tubulação estivesse “normal”, sendo que este fato fez se ter necessidade de um trecho maior de tubulação. Os quantitativos passaram a ser os seguintes:

RUA PIRATINI				
Serviço	Quantidade Prevista	Quantidade À Executar	R\$ Unit	R\$ Total
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA	48,96	52,56	14,36	R\$ 51,70

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA PAVIMENTADA M3XKM (DMT 1km)	48,96	52,56	1,01	R\$ 3,64
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO D=40CM	65	73	12,79	R\$ 102,32
TUBO SIMPLES DE COBCRETO D=40CM	65	73	111,82	R\$ 894,56
LONA PLÁSTICA PRETA	91,00	102,20	2,37	R\$ 26,54
REATERRO MECANIZADO DE VALA - MATERIAL DE JAZIDA - COMPACTADO	26,93	30,24	23,75	R\$ 78,61
BOCA DE LOBO EM ALVENARIA COM GRELHA METÁLICA	3	3	2.160,13	R\$ 0,00
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO	0	1	1.883,29	R\$ 1.883,29
TOTAL				R\$ 3.040,66

TOTAL	-R\$ 1.649,12
--------------	----------------------

Diante do exposto, a obra sofrerá supressão de serviços no valor de R\$ 1.649,12 (um mil, seiscentos e quarenta e nove reais e doze centavos).

Rodeio Bonito – RS, 26 de Janeiro de 2023

Juliano Acadroli
Engenheiro Civil
CREA RS 143006
Fiscal do Contrato