



Tecchio Ambiental Ltda

CNPJ: 06.324.639/0001-09

Serafina Corrêa/RS, 04/11/2022

Prefeitura Municipal de Rodeio Bonito /RS

Rodeio Bonito /RS

Orçamento nº 534/2022 - Cisterna Coberta de 60 m³

Descrição:

Execução de uma cisterna com capacidade para 60.000 litros, com geomembrana de PEAD 0,8mm na parte inferior e na cobertura, estrutura da cobertura em aço galvanizado de 38,00mm x 1,25mm, parafusos de aço inox, com porta de acesso, instalação de ladrão e entrada e saída de água.

Com 14 blocos (0,20x0,20x0,40m) para chumbar a ferragem, bomba submersa trifásica 0,5 CV, 100 metros de cabo elétrico, disjuntor termomagnético 15A, 1 pré-filtro com caixa d'água 300 L e 100 metros de tubo 100mm PVC Branco.

Tamanho / medidas da Vala:

Medida Superior: 7,50 x 05,50 m

Medida Inferior: 05,00 x 3,00 m

Profundidade total: 2,50 m

Condições:

Total do Valor da Cisterna: R\$ 20.500,00

Prazo de Pagamento: 30 dias – Boleto

Prazo de entrega e instalação: até 30 dias da confirmação do pedido

Prazo de Execução da Obra: até 2 dias

Frete: CIF


Orçamento válido por 60 dias

OBRIGAÇÕES DA TECCHIO AMBIENTAL:

- a) Fornecimento de um técnico e dois auxiliares técnicos, equipamentos, ferramentas e EP'Is necessários à execução dos serviços;
- b) Efetuar a orientação para escavação da vala;
- c) Acabamento nos tubos de entrada e saída de água da cisterna com fornecimento de abraçadeiras em aço inox para efetuar as canoplas;
- d) Fornecimento de ART de execução;
- e) Esgotamento da área em ocasião de chuvas;
- f) Despesas de viagem, despesas com estadia e refeições do técnico e do auxiliar.

OBRIGAÇÕES DO CLIENTE:

- a) Entregar o local devidamente escavado, regularizado e sem materiais que possam danificar a geomembrana, conforme medidas informadas no orçamento;
- b) Efetuar a instalação da tubulação de condução de água até a entrada da cisterna.
- c) Fornecimento, por conta do cliente, de 02 ajudantes braçais para auxílio na execução da obra;
- d) Efetuar a abertura e fechamento das valas de ancoragem da geomembrana;



Linha General Neto - S. Corrêa - RS
jorgetecchio@yahoo.com.br
54 3444-9700 - 54 9909-1949

Atenciosamente,

Júlio Tecchio

CPF 022.400.600-26

Tecchio Ambiental Ltda.



Guaporé-RS, 31 de outubro de 2022

DE: Aviserra Soluções Ambientais Ltda.
CNPJ: 04.886.943/0001-14

CLIENTE: Prefeitura de Rodeio Bonito
CNPJ:
Endereço:
Rodeio Bonito - RS - CEP: 98.360.000
agricultura@rodeio bonito.rs.gov.br

Orçamento n° 4268/2022 - Cisterna Coberta de 60 m³

Descrição: Execução de uma cisterna com capacidade para 60.000 litros, com geomembrana de PEAD 0,8mm na parte inferior e na cobertura, estrutura da cobertura em aço galvanizado de 38,00mm x 1,25mm, parafusos de aço inox, com porta de acesso, instalação de ladrão e entrada e saída de água, 14 blocos (0,20x0,20x0,40m) para chumbar a ferragem, bomba submersa trifásica 0,5 CV, 100 metros de cabo elétrico, disjuntor termomagnético 15A, 1 pré filtro com caixa d'água 300 L e 100 metros de tubo 100mm PVC Branco.

Tamanho da Vala:

Medida Superior: 7,50 x 05,50 m

Medida Inferior: 05,00 x 3,00 m

Profundidade total: 2,50 m

16

Condições Comerciais:

Valor Total da Cisterna: R\$ 20.400,00

Prazo de Pagamento: 30 dias – Boleto Bancário

Prazo de entrega e instalação: até 30 dias da confirmação do pedido

Prazo de Execução da Obra: até 2 dias

Frete: CIF

Validade do Orçamento: 60 dias

OBRIGAÇÕES DA AVISERRA:

Constituem-se Obrigações da Aviserra:

- a) Fornecimento de um técnico e dois auxiliares técnicos, equipamentos, ferramentas e EP'Is necessários à execução dos serviços;
- b) Despesas de viagem, despesas com estadia e refeições do técnico e do auxiliar.
- c) Efetuar a orientação para escavação da vala;
- d) Esgotamento da área em ocasião de chuvas;
- e) Acabamento nos tubos de entrada e saída de água da cisterna com fornecimento de abraçadeiras em aço inox para efetuar as canoplas;
- f) Fornecimento de ART de execução;

OBRIGAÇÕES DO CLIENTE:

Constituem-se Obrigações do Cliente:

- a) Entregar o local devidamente escavado, regularizado e sem materiais que possam danificar a geomembrana, conforme medidas informadas no orçamento;
- b) Efetuar a abertura e fechamento das valas de ancoragem da geomembrana;
- c) Efetuar a instalação da tubulação de condução de água até a entrada da cisterna.
- d) Fornecimento, por conta do cliente, de 02 ajudantes braçais para auxílio na execução da obra;

AVISERRA SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA

CNPJ.04.886.943/0001-14

Av. Central,90-RS129-Distr. Indl.

CEP99200-000-GUAPORÉ-RS

Leogenio Stefanon
Atenciosamente,

Leogenio Stefanon
Aviserra Soluções Ambientais

www.aviserra.com.br

Aviserra Soluções Ambientais Ltda.

Av. Central, 90 - Distrito Industrial - Guaporé - RS

(54) 3443-3504 (54) 3443-5665 www.aviserra.com.br



Guaporé-RS, 31 de outubro de 2022

DE: Aviserra Soluções Ambientais Ltda.
CNPJ: 04.886.943/0001-14

CLIENTE: Prefeitura de Rodeio Bonito
CNPJ:
Endereço:
Rodeio Bonito - RS – CEP: 98.360.000
agricultura@rodeio bonito.rs.gov.br

Orçamento nº 4268/2022 - Cisterna Coberta de 60 m³

Descrição: Execução de uma cisterna com capacidade para 60.000 litros, com geomembrana de PEAD 0,8mm na parte inferior e na cobertura, estrutura da cobertura em aço galvanizado de 38,00mm x 1,25mm, parafusos de aço inox, com porta de acesso, instalação de ladrão e entrada e saída de água, 14 blocos (0,20x0,20x0,40m) para chumbar a ferragem, bomba submersa trifásica 0,5 CV, 100 metros de cabo elétrico, disjuntor termomagnético 15A, 1 pré filtro com caixa d'água 300 L e 100 metros de tubo 100mm PVC Branco.

Tamanho da Vala:

Medida Superior: 7,50 x 05,50 m

Medida Inferior: 05,00 x 3,00 m

Profundidade total: 2,50 m

Condições Comerciais:

Valor Total da Cisterna: R\$ 20.400,00

Prazo de Pagamento: 30 dias – Boleto Bancário

Prazo de entrega e instalação: até 30 dias da confirmação do pedido

Prazo de Execução da Obra: até 2 dias

Frete: CIF

Validade do Orçamento: 60 dias

OBRIGAÇÕES DA AVISERRA:

Constituem-se Obrigações da Aviserra:

- a) Fornecimento de um técnico e dois auxiliares técnicos, equipamentos, ferramentas e EP'Is necessários à execução dos serviços;
- b) Despesas de viagem, despesas com estadia e refeições do técnico e do auxiliar.
- c) Efetuar a orientação para escavação da vala;
- d) Esgotamento da área em ocasião de chuvas;
- e) Acabamento nos tubos de entrada e saída de água da cisterna com fornecimento de abraçadeiras em aço inox para efetuar as canoplas;
- f) Fornecimento de ART de execução;

OBRIGAÇÕES DO CLIENTE:

Constituem-se Obrigações do Cliente:

- a) Entregar o local devidamente escavado, regularizado e sem materiais que possam danificar a geomembrana, conforme medidas informadas no orçamento;
- b) Efetuar a abertura e fechamento das valas de ancoragem da geomembrana;
- c) Efetuar a instalação da tubulação de condução de água até a entrada da cisterna.
- d) Fornecimento, por conta do cliente, de 02 ajudantes braçais para auxílio na execução da obra;

Atenciosamente,

Leogênio Stefanon
Aviserra Soluções Ambientais
www.aviserra.com.br



LAPPA
LAPPA ENG. E IND. DE MÁQ. E EQUIP. LTDA
CNPJ 16.896.661/0001-87 | I.E 256.840.032

Pinhalzinho/SC - Rodovia BR 282 km 575,5
Bairro Distrito Industrial Pinhal Leste - S/Nº

(49) 3366-3024 | (49) 9 8871-7656
www.lappa.net.br | vendas@lappa.net.br

Orçamento Nº 1258

Cliente: Prefeitura Municipal de Rodeio Bonito

CNPJ: 87.613.204/0001-86

Endereço: Av. do Comércio 196

Bairro: Centro


Cidade: Rodeio Bonito

Telefone: (55) 3798-1155

CEP: 98360-000

Estado: Rio Grande do Sul

E-mail: agricultura@rodeio bonito.rs.gov.br

Produto	Qtde.	Preço Tabela	Desc.	Preço Líquido	Subtotal
 PR-173 - CISTERNA 60M2	1 UND	R\$ 14.353,17	9%	R\$ 13.061,38	R\$ 13.061,38

Deve-se seguir as especificações conforme projeto e informações descritas no "Quadro de especificações" respectivo ao modelo;
Transporte CIF, carga e descarga do material por conta da empresa.

Não está incluso no item:

Qualquer tipo de material necessário para captação, filtragem, extravasão ("tubo ladrão") e/ou recalque da água;
Proteção mecânica (geotêxtil) adicional para geomembrana.

Responsabilidade do cliente:

Permitir e facilitar o acesso ao local de instalação/execução do empreendimento;

Fornecimento e indicação do local;

Material e/ou serviço adicional devido alterações nas dimensões do empreendimento (Quadro de especificações);

Responsabilidade ambiental de todo empreendimento, bem como cumprir rigorosamente a legislação ambiental e o envio de documentação ao órgão ambiental;

Maquinário e serviço mecanizado (Escavadeira hidráulica, mini escavadeira, etc.) necessário para a confecção do escavo e valas de contenção;

Fornecimento de boas condições no solo e estabilidade do local para execução, o local deverá estar bem compactado, limpo, sem a presença de raízes, acúmulo

de líquidos, pedras ou qualquer outro objeto perfurante e/ou objeto que não permita a correta execução;

A operação, manutenção e limpeza quando necessário;

Agendar com no mínimo uma semana de antecedência para o acompanhamento do escavo por um técnico da empresa.

Especificações técnicas:

Estruturas galvanizadas: 4 unidades;

Proteção mecânica (geotêxtil): 156 m² (Quantidade se necessário, NÃO INCLUSO NO ITEM);

Dimensões do escavo: Comprimento superior: 7 m | Largura superior: 6 m | Profundidade: 2,50 m | Comprimento inferior: 4 m | Largura inferior: 3 m.

Obs: Item utilizado com Geomembrana PEAD 0,8mm.

 PR-81 - SKID MOTOBOMBAS	1 UND	R\$ 0,00	---	R\$ 6.343,55	R\$ 6.343,55
--	-------	----------	-----	--------------	--------------

Obs: Itens inclusos:

1 und. - Motobomba Submersível 0,5CV (220V Monofásica);

100m - Tubo PE 1/2";

100m - Cabo PP 2x0,5mm²;

1 und. - Painel Manual

Itens não inclusos:

Cabos necessários para energização do painel.

PR-70 - RESERVATÓRIO FILTRO 500L	1 UND	R\$ 1.824,90	9%	R\$ 1.660,66	R\$ 1.660,66
----------------------------------	-------	--------------	----	--------------	--------------

Não é possível orçar e/ou fornecer este item independentemente, item em conjunto com a CISTERNA.

16.896.661/0001-87
LAPPA ENGENHARIA INDUSTRIA DE
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

Rod. br 282 km 575,5

Dist. Ind. Pinhal Leste - CEP 98870-000

PINHALZINHO - SC

Total (Preço Tabela): R\$ 16.178,07

Total de Descontos: R\$ 1.456,03

Valor do frete: R\$ 0,00

Valor total: R\$ 21.065,59

Condição de Pagamento:

A vista

Data de Emissão:

08/11/2022

Forma de pagamento: Transferência bancária

Instalação por responsabilidade: Cliente

Vendedor: Nelso Chini

A empresa reserva-se o direito de revisar e realizar a aprovação ou não do fornecimento desta proposta.

Proposta válida para 30 dias após a data da emissão.

As especificações técnicas, preços, condições de pagamento e a disponibilidade podem sofrer alterações sem aviso prévio.

Para aprovação da presente proposta por parte do cliente, pedimos a gentileza de nos devolver a mesma assinada em todas as vias.

DADOS DA EMPRESA

CNPJ: 08.025.634/0001-00

Maranga Terraplanagens Ltda
End. RS- 587, Km-01 Rod. Rio Bonito - CEL-55-99614-9092

ORÇAMENTO

PARA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIO BONITO - RS

CNPJ: 87.813.204/0001-86

Endereço: AV. DO COMÉRCIO, N=196

CEP: 98.360-000

Descrição do Serviço

A contratada deverá executar a escavação do local previamente a instalação da estrutura da cisterna.

Serviço	UNIDADE	Valor Unitário	ValorTotal
Deverá a empresa contratada escavar o terreno, considerando o projeto técnico já elaborado, para que ocorra da instalação da cisterna de 60.000 litros. O serviço deve observar as dimensões e declividades do projeto, assim como o nivelamento e limpeza do fundo e das laterais, evitando o rompimento da Geomembrana.	03	899,00	2.697
Total			

Condições gerais: *Validade proposta 60 dias.*

CIDADE/RS, data.

Rodeio Bonito - 07/11/22

**MARANGON
TERRAPLANAGENS LTDA**
CNPJ: 08.025.634/0001-00
Rodeio Bonito - RS


ASSINATURA E CARIMBO DA EMPRESA

- Sandro Maranga

DADOS DA EMPRESA *Terraplenagem Roman Ltda*

CNPJ: 02.543.971.0001-03

End: *Anniela do Amorino, Curitiba, Rodeio Bonito - RS*

ORÇAMENTO

PARA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE *RODEIO BONITO - RS*

CNPJ: *87.613.204/0001-86*

Endereço: *AV. DO COMÉRCIO, N: 196*

CEP: *98360-000*

Descrição do Serviço

A contratada deverá executar a escavação do local previamente a instalação da estrutura da cisterna.

Serviço	UNIDADE	Valor Unitário	ValorTotal
Deverá a empresa contratada escavar o terreno, considerando o projeto técnico já elaborado, para que ocorra da instalação da cisterna de 60.000 litros. O serviço deve observar as dimensões e declividades do projeto, assim como o nivelamento e limpeza do fundo e das laterais, evitando o rompimento da Geomembrana.	<i>03</i>	<i>950,00</i>	<i>2.850,00</i>
Total			

Condições gerais:

CIDADE/RS, data.

Rodeio Bonito, 08/11/22

TERRAPLENAGEM ROMAN

CNPJ 02.543.971/0001-03
Rodeio Bonito RS

Rodriguez Roman
ASSINATURA E CARIMBO DA EMPRESA

761-55-9623-9321

DADOS DA EMPRESA

Rodeio Serviço e Transportes Ltda. CNPJ: 08.288.802/0001-50
 Rua: Domingos Pasqueti S/N
ORÇAMENTO

PARA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIO BONITO - RS
 CNPJ: 87.613.204/0001-86
 Endereço: AV. DO COMÉRCIO, Nº 196
 CEP: 98360.000

Descrição do Serviço

A contratada deverá executar a escavação do local previamente a instalação da estrutura da cisterna.

Serviço	UNIDADE	Valor Unitário	Valor Total
Deverá a empresa contratada escavar o terreno, considerando o projeto técnico já elaborado, para que ocorra da instalação da cisterna de 60.000 litros. O serviço deve observar as dimensões e declividades do projeto, assim como o nivelamento e limpeza do fundo e das laterais, evitando o rompimento da Geomembrana.	03	829,00	2.487,00
Total			

Condições gerais:

Validade da Proposta 45 dias.

Tel: (55) 999392890

CIDADE/RS, data.

Rodeio Bonito RS

08/11/2022

Adriano Virion
 ASSINATURA E CARIMBO DA EMPRESA

08.288.802/0001-50
 RODEIO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.
 Rua Domingos Pasqueti, 374
 CEP 98360-000 - RODEIO BONITO - RS