

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL**

PROponente: MUNICÍPIO DE RODEIO BONITO(RS)	DATA: 25/07/2024
OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ COM DRENAGEM PLUVIAL	BDI: 25,59% 15,00%
ÁREA A PAVIMENTAR: 97.697,10 m² (Noventa e sete mil, seiscentos e noventa e sete metros e dez centímetros quadrados).	Encargos Sociais: 46,08% (mês)
LOCALIZAÇÃO: DISTRITO DE SALTINHO E ZONA URBANA DE RODEIO BONITO - RS	SINAPI 12/07/2024

Item	Discriminação dos Serviços	Unidade	Quant.	R\$ Unit. Sinapi	R\$ BDI	R\$ Total	R\$ Unit. Licitacon	SINAPI
<b>1.0</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO GERAL</b>							
<b>1.1</b>	<b>DRENAGEM PLUVIAL - RUAS JOSÉ DARIS E ÂNGELO PASQUALLI</b>					<b>226.119,30</b>		
1.1.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA PROFUNDIDADE ATÉ 1,50M	m³	321,60	12,02	3,08	4.856,16000	15,10	90082
1.1.2	DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATACOS), EM VALA, COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL EXCLUSIVE RETIRADA, CARGA E TRANSPORTE.	m³	117,36	204,42	52,31	30.129,83280	256,73	102355
1.1.3	RETIRADA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (APÓS ESCAVAÇÃO/DESMONTE) EM VALAS, COM RETROESCAVADEIRA.	m³	117,36	37,77	9,67	5.567,55840	47,44	102361
1.1.4	***TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA PAVIMENTADA M3XKM (DMT 1km)	m³xkm	438,96	2,51	0,38	1.268,59440	2,89	95875
1.1.5	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO D=40CM	m	82,00	29,44	7,53	3.031,54000	36,97	92852
1.1.6	TUBO SIMPLES DE COBRETO D=40CM	m	82,00	107,83	27,59	11.104,44000	135,42	13159
1.1.7	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO D=60CM	m	275,00	53,60	13,72	18.513,00000	67,32	92811
1.1.8	TUBO SIMPLES DE COBRETO D=60CM	m	275,00	123,85	31,69	42.773,50000	155,54	7793
1.1.9	LONA PLÁSTICA PRETA	m²	719,80	1,98	0,51	1.792,30200	2,49	3777
1.1.10	REATERRO MECANIZADO DE VALA - MATERIAL DE JAZIDA - COMPACTADO	m³	234,99	24,98	6,39	7.371,63630	31,37	93379
1.1.11	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA COM GRELHA METÁLICA	Unid	10,00	1.849,37	473,25	23.226,20000	2.322,62	C-003
1.1.12	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO 15CM MALHA DUPLA 10X10cm FERRO 10.0MM	Unid	4,00	1.578,49	403,94	7.929,72000	1.982,43	C-004
1.1.13	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA NAS VALAS DE DRENAGEM	m³	387,60	140,83	36,04	68.554,81200	176,87	96396
<b>2.2</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO - GERAL DE TODAS AS RUAS PREVISTAS</b>					<b>6.155.947,24</b>		
2.2.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO	m²	95.537,10	1,81	0,46	216.869,21700	2,27	99814
2.2.2	REGULARIZAÇÃO COM PEDRA GRADUADA	m³	1.827,83	140,83	36,04	323.288,29210	176,87	96396
2.2.3	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	m²	97.697,10	2,40	0,61	294.068,27100	3,01	C-001
2.2.4	***TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA PAVIMENTADA M3XKM DIST. INFERIOR A 30KM (DMT 45km)	m³xkm	104.791,64	2,51	0,38	302.847,83960	2,89	95875
2.2.5	***TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA PAVIMENTADA M3XKM DIST. SUPERIOR A 30KM (DMT 45km)	m³xkm	52.395,99	0,99	0,15	59.731,42860	1,14	93590
2.2.6	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM CBUQ APLICADO E COMPACTADO	ton	8.550,95	451,54	115,55	4.849.158,23550	567,09	C-002
2.2.7	CAMADA ESTRUTURANTE EM PEDRA RACHÃO NO TRECHO DE PAVIMENTAÇÃO EM SALTINHO SAÍDA PRA AMETISTA DO SUL	m³	432,00	97,09	24,85	52.678,08000	121,94	96399
2.2.8	CAMADA ESTRUTURANTE EM PEDRA GRADUADA NO TRECHO DE PAVIMENTAÇÃO EM SALTINHO SAÍDA PRA AMETISTA DO SUL	m³	324,00	140,83	36,04	57.305,88000	176,87	96396

\*\*\* ITEM TRANSPORTE UTILIZADO BDI 15%

<b>TOTAL DA PAVIMENTAÇÃO.....R\$</b>	<b>R\$ 6.382.066,54</b>
--------------------------------------	-------------------------



PAULO DUARTE  
PREFEITO DE RODEIO BONITO



ENG.º CIVIL JULIANO ACADROLI  
RESPONSÁVEL TÉCNICO - CREA / RS 143006