



Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE RODEIO BONITO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL

PROponente: MUNICÍPIO DE RODEIO BONITO(RS)	DATA: 11/09/2024
OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ COM DRENAGEM PLUVIAL	BDI: 25,59% 15,00%
ÁREA À PAVIMENTAR: 97.697,10 m² (Noventa e sete mil, seiscentos e noventa e sete metros e dez centímetros quadrados).	Encargos Sociais: 46,08% (mês)
LOCALIZAÇÃO: DISTRITO DE SALTINHO E ZONA URBANA DE RODEIO BONITO - RS	SINAPI 12/07/2024

Item	Discriminação dos Serviços	Unidade	Quant.	R\$ Unit. Sinapi	R\$ BDI	R\$ Total	R\$ Unit. Licitacon	SINAPI
1.0	PAVIMENTAÇÃO GERAL							
1.1	DRENAGEM PLUVIAL - RUAS JOSÉ DARIS E ÂNGELO PASQUALLI					168.794,91		
1.1.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA PROFUNDIDADE ATÉ 1,50M	m³	321,60	8,93	2,29	3.608,35200	11,22	90082
1.1.2	DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATAÇOS), EM VALA, COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL EXCLUSIVE RETIRADA, CARGA E TRANSPORTE.	m³	117,36	144,00	36,85	21.224,55600	180,85	102355
1.1.3	RETIRADA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (APÓS ESCAVAÇÃO/DESMONTE) EM VALAS, COM RETROESCAVADEIRA.	m³	117,36	28,00	7,17	4.127,55120	35,17	102361
1.1.4	***TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA PAVIMENTADA M3XKM (DMT 1km)	m³xkm	438,96	2,00	0,30	1.009,60800	2,30	95875
1.1.5	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO D=40CM	m	82,00	21,03	5,38	2.165,62000	26,41	92852
1.1.6	TUBO SIMPLES DE COBRETO D=40CM	m	82,00	95,00	24,31	9.783,42000	119,31	13159
1.1.7	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO D=60CM	m	275,00	38,00	9,72	13.123,00000	47,72	92811
1.1.8	TUBO SIMPLES DE COBRETO D=60CM	m	275,00	105,00	26,87	36.264,25000	131,87	7793
1.1.9	LONA PLÁSTICA PRETA	m²	719,80	1,52	0,39	1.374,81800	1,91	3777
1.1.10	REATERRO MECANIZADO DE VALA - MATERIAL DE JAZIDA - COMPACTADO	m³	234,99	18,00	4,61	5.313,12390	22,61	93379
1.1.11	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA COM GRELHA METÁLICA	Unid	10,00	1.300,00	332,67	16.326,70000	1.632,67	C-003
1.1.12	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO 15CM MALHA DUPLA 10X10cm FERRO 10.0MM	Unid	4,00	1.104,99	282,77	5.551,04000	1.387,76	C-004
1.1.13	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA NAS VALAS DE DRENAGEM	m³	387,60	100,50	25,72	48.922,87200	126,22	96396
2.2	PAVIMENTAÇÃO - GERAL DE TODAS AS RUAS PREVISTAS					5.893.530,09		
2.2.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO	m²	95.537,10	1,30	0,33	155.725,47300	1,63	99814
2.2.2	REGULARIZAÇÃO COM PEDRA GRADUADA	m³	1.827,83	100,50	25,72	230.708,70260	126,22	96396
2.2.3	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	m²	97.697,10	2,40	0,61	294.068,27100	3,01	C-001
2.2.4	***TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA PAVIMENTADA M3XKM DIST. INFERIOR A 30KM (DMT 45km)	m³xkm	104.791,64	2,00	0,30	241.020,77200	2,30	95875
2.2.5	***TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA PAVIMENTADA M3XKM DIST. SUPERIOR A 30KM (DMT 45km)	m³xkm	52.395,99	0,75	0,11	45.060,55140	0,86	93590
2.2.6	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM CBUQ APLICADO E COMPACTADO	ton	8.550,95	451,54	115,55	4.849.158,23550	567,09	C-002
2.2.7	CAMADA ESTRUTURANTE EM PEDRA RACHÃO NO TRECHO DE PAVIMENTAÇÃO EM SALTINHO SAÍDA PRA AMETISTA DO SUL	m³	432,00	68,00	17,40	36.892,80000	85,40	96399
2.2.8	CAMADA ESTRUTURANTE EM PEDRA GRADUADA NO TRECHO DE PAVIMENTAÇÃO EM SALTINHO SAÍDA PRA AMETISTA DO SUL	m³	324,00	100,50	25,72	40.895,28000	126,22	96396

*** ITEM TRANSPORTE UTILIZADO BDI 15%

TOTAL DA PAVIMENTAÇÃO.....R\$	R\$ 6.062.325,00
--------------------------------------	-------------------------

Documento assinado digitalmente

Documento assinado digitalmente



ADRIANO MARCELO DA SILVA
Data: 12/09/2024 15:03:32-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



JOSE INACIO MANFIO
Data: 12/09/2024 15:38:45-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

TERRAS BARRIL TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA
CNPJ 09.042.444/0001-64

ENG.º CIVIL JOSÉ INÁCIO MANFIO
RESPONSÁVEL TÉCNICO - CREA / RS 48501

